

工 種	作業日当り標準作業量
-----	------------

改 正 理 由		一部改正				改 正																																																																																																				
						現 行																																																																																																				
現 行						改 正				備 考																																																																																																
<table><tr><td rowspan="34">工 種 名 搬運機</td><td colspan="5">設 定 内 容</td></tr><tr><td rowspan="34">搬発生作業</td><td rowspan="34">積込工法区分</td><td rowspan="34">DID 区間の 有無</td><td>運搬距離</td><td>作業日当り 標準作業量</td></tr><tr><td rowspan="16">無し</td><td>0.5km 以下</td><td>63 m3/日</td></tr><tr><td>1.0km 以下</td><td>48 m3/日</td></tr><tr><td>1.5km 以下</td><td>42 m3/日</td></tr><tr><td>2.0km 以下</td><td>36 m3/日</td></tr><tr><td>2.5km 以下</td><td>32 m3/日</td></tr><tr><td>3.5km 以下</td><td>29 m3/日</td></tr><tr><td>4.5km 以下</td><td>23 m3/日</td></tr><tr><td>6.0km 以下</td><td>20 m3/日</td></tr><tr><td>7.0km 以下</td><td>18 m3/日</td></tr><tr><td>8.5km 以下</td><td>16 m3/日</td></tr><tr><td>9.0km 以下</td><td>14 m3/日</td></tr><tr><td>10.5km 以下</td><td>13 m3/日</td></tr><tr><td>13.5km 以下</td><td>11 m3/日</td></tr><tr><td>18.0km 以下</td><td>9 m3/日</td></tr><tr><td>27.5km 以下</td><td>7 m3/日</td></tr><tr><td>60.0km 以下</td><td>5 m3/日</td></tr><tr><td rowspan="17">有り</td><td>0.5km 以下</td><td>59 m3/日</td></tr><tr><td>1.0km 以下</td><td>48 m3/日</td></tr><tr><td>1.5km 以下</td><td>42 m3/日</td></tr><tr><td>2.0km 以下</td><td>36 m3/日</td></tr><tr><td>2.5km 以下</td><td>30 m3/日</td></tr><tr><td>3.5km 以下</td><td>27 m3/日</td></tr><tr><td>4.0km 以下</td><td>23 m3/日</td></tr><tr><td>5.0km 以下</td><td>22 m3/日</td></tr><tr><td>6.0km 以下</td><td>18 m3/日</td></tr><tr><td>7.0km 以下</td><td>16 m3/日</td></tr><tr><td>8.0km 以下</td><td>14 m3/日</td></tr><tr><td>9.0km 以下</td><td>13 m3/日</td></tr><tr><td>12.0km 以下</td><td>11 m3/日</td></tr><tr><td>16.0km 以下</td><td>9 m3/日</td></tr><tr><td>23.0km 以下</td><td>7 m3/日</td></tr><tr><td>43.0km 以下</td><td>5 m3/日</td></tr><tr><td>60.0km 以下</td><td>4 m3/日</td></tr></table>						工 種 名 搬運機	設 定 内 容					搬発生作業	積込工法区分	DID 区間の 有無	運搬距離	作業日当り 標準作業量	無し	0.5km 以下	63 m3/日	1.0km 以下	48 m3/日	1.5km 以下	42 m3/日	2.0km 以下	36 m3/日	2.5km 以下	32 m3/日	3.5km 以下	29 m3/日	4.5km 以下	23 m3/日	6.0km 以下	20 m3/日	7.0km 以下	18 m3/日	8.5km 以下	16 m3/日	9.0km 以下	14 m3/日	10.5km 以下	13 m3/日	13.5km 以下	11 m3/日	18.0km 以下	9 m3/日	27.5km 以下	7 m3/日	60.0km 以下	5 m3/日	有り	0.5km 以下	59 m3/日	1.0km 以下	48 m3/日	1.5km 以下	42 m3/日	2.0km 以下	36 m3/日	2.5km 以下	30 m3/日	3.5km 以下	27 m3/日	4.0km 以下	23 m3/日	5.0km 以下	22 m3/日	6.0km 以下	18 m3/日	7.0km 以下	16 m3/日	8.0km 以下	14 m3/日	9.0km 以下	13 m3/日	12.0km 以下	11 m3/日	16.0km 以下	9 m3/日	23.0km 以下	7 m3/日	43.0km 以下	5 m3/日	60.0km 以下	4 m3/日	現行どおり				<table><tr><td colspan="2">① 排水材設置工（構造物背面排水材）</td></tr><tr><td>施工区分</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td>構造物背面排水材</td><td>107 m/日</td></tr></table> <table><tr><td colspan="2">② 排水材設置工（水平排水層）</td></tr><tr><td>施工区分</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td>水平排水材</td><td>279 m/日</td></tr><tr><td>フィルター層</td><td>89 m3/日</td></tr></table>				① 排水材設置工（構造物背面排水材）		施工区分	作業日当り標準作業量	構造物背面排水材	107 m/日	② 排水材設置工（水平排水層）		施工区分	作業日当り標準作業量	水平排水材	279 m/日	フィルター層	89 m3/日
工 種 名 搬運機	設 定 内 容																																																																																																									
	搬発生作業	積込工法区分	DID 区間の 有無	運搬距離	作業日当り 標準作業量																																																																																																					
				無し	0.5km 以下		63 m3/日																																																																																																			
					1.0km 以下		48 m3/日																																																																																																			
					1.5km 以下		42 m3/日																																																																																																			
					2.0km 以下		36 m3/日																																																																																																			
					2.5km 以下		32 m3/日																																																																																																			
					3.5km 以下		29 m3/日																																																																																																			
					4.5km 以下		23 m3/日																																																																																																			
					6.0km 以下		20 m3/日																																																																																																			
					7.0km 以下		18 m3/日																																																																																																			
					8.5km 以下		16 m3/日																																																																																																			
					9.0km 以下		14 m3/日																																																																																																			
					10.5km 以下		13 m3/日																																																																																																			
					13.5km 以下		11 m3/日																																																																																																			
					18.0km 以下		9 m3/日																																																																																																			
					27.5km 以下		7 m3/日																																																																																																			
					60.0km 以下		5 m3/日																																																																																																			
				有り	0.5km 以下		59 m3/日																																																																																																			
					1.0km 以下		48 m3/日																																																																																																			
					1.5km 以下		42 m3/日																																																																																																			
					2.0km 以下		36 m3/日																																																																																																			
					2.5km 以下		30 m3/日																																																																																																			
					3.5km 以下		27 m3/日																																																																																																			
					4.0km 以下		23 m3/日																																																																																																			
					5.0km 以下		22 m3/日																																																																																																			
					6.0km 以下		18 m3/日																																																																																																			
					7.0km 以下		16 m3/日																																																																																																			
					8.0km 以下		14 m3/日																																																																																																			
					9.0km 以下		13 m3/日																																																																																																			
					12.0km 以下		11 m3/日																																																																																																			
					16.0km 以下		9 m3/日																																																																																																			
					23.0km 以下		7 m3/日																																																																																																			
					43.0km 以下	5 m3/日																																																																																																				
60.0km 以下					4 m3/日																																																																																																					
① 排水材設置工（構造物背面排水材）																																																																																																										
施工区分	作業日当り標準作業量																																																																																																									
構造物背面排水材	107 m/日																																																																																																									
② 排水材設置工（水平排水層）																																																																																																										
施工区分	作業日当り標準作業量																																																																																																									
水平排水材	279 m/日																																																																																																									
フィルター層	89 m3/日																																																																																																									
<table><tr><td rowspan="2">排水材設置工</td><td colspan="2">① 排水材設置工</td></tr><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td>107 m/日</td></tr></table>						排水材設置工	① 排水材設置工		作業日当り標準作業量	107 m/日					記載の修正 (歩掛改訂に伴う)																																																																																											
排水材設置工	① 排水材設置工																																																																																																									
	作業日当り標準作業量	107 m/日																																																																																																								
I-14-④-50																																																																																																										
積算上の注意事項										(控え頁) 12／38																																																																																																

工 種	作業日当り標準作業量
-----	------------

改 正 理 由		一部改正		改 正 現 行																																																																																															
現 行				改 正		備 考																																																																																													
<table><tr><td>工 種 名</td><td colspan="2">設 定 内 容</td></tr><tr><td rowspan="5">鋼管・既製コンクリート杭打工 (パイルハンマ工)</td><td colspan="2">① 鋼管・既製コンクリート杭打工 ・・・ 該当工種の計算式（10本当り施工日数）を参照。</td></tr><tr><td colspan="2">② 鋼管杭杭頭処理溶接工</td></tr><tr><td>鋼管杭板厚</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td>8～10mm</td><td>26 m／日</td></tr><tr><td>12mm</td><td>15 m／日</td></tr><tr><td></td><td>14mm・16mm</td><td>8.9 m／日</td></tr><tr><td>鋼管・既製コンクリート杭打工 (中掘工)</td><td colspan="2">該当工種の計算式（10本当り施工日数）を参照。</td></tr><tr><td>鋼管・既製コンクリート杭打工 (回転杭工)</td><td colspan="2">該当工種の計算式（10本当り施工日数）を参照。</td></tr><tr><td>鋼管ソイルセメント杭工</td><td colspan="2">該当工種の計算式（1本当り施工時間）を参照。</td></tr><tr><td rowspan="5">場所打杭工（全回転式オールケーシング工）</td><td colspan="2">① 基礎杭工 ・・・ 該当工種の計算式（1本当り施工日数）を参照。</td></tr><tr><td colspan="2">② 杭頭処理</td></tr><tr><td>設計杭径 (mm)</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td>1,000</td><td>6.3 本／日</td></tr><tr><td>1,100</td><td>5.9 本／日</td></tr><tr><td></td><td>1,200</td><td>5.6 本／日</td></tr><tr><td></td><td>1,500</td><td>4.3 本／日</td></tr><tr><td></td><td>2,000</td><td>3.2 本／日</td></tr><tr><td>場所打杭工（アースオーガ工、硬質地盤用アースオーガ工）</td><td colspan="2">該当工種の計算式（10本当り施工日数）を参照。</td></tr><tr><td rowspan="4">場所打杭工（大口径ボーリングマシン工）</td><td colspan="2">① 場所打杭工（大口径ボーリングマシン工） ・・・ 該当工種の計算式（1本当り施工日数）を参照。</td></tr><tr><td colspan="2">② やぐら設置・撤去</td></tr><tr><td>施工方法</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン使用</td><td>1.0 回／日</td></tr><tr><td></td><td>索道使用</td><td>0.67 回／日</td></tr><tr><td rowspan="4">場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）</td><td colspan="2">① 場所打杭工（ダウンザホールハンマ工） ・・・ 該当工種の計算式（1本当り施工日数）を参照。</td></tr><tr><td colspan="2">② やぐら設置・撤去</td></tr><tr><td>施工方法</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン使用</td><td>1.0 回／日</td></tr><tr><td></td><td>索道使用</td><td>0.67 回／日</td></tr></table>				工 種 名	設 定 内 容		鋼管・既製コンクリート杭打工 (パイルハンマ工)	① 鋼管・既製コンクリート杭打工 ・・・ 該当工種の計算式（10本当り施工日数）を参照。		② 鋼管杭杭頭処理溶接工		鋼管杭板厚	作業日当り標準作業量	8～10mm	26 m／日	12mm	15 m／日		14mm・16mm	8.9 m／日	鋼管・既製コンクリート杭打工 (中掘工)	該当工種の計算式（10本当り施工日数）を参照。		鋼管・既製コンクリート杭打工 (回転杭工)	該当工種の計算式（10本当り施工日数）を参照。		鋼管ソイルセメント杭工	該当工種の計算式（1本当り施工時間）を参照。		場所打杭工（全回転式オールケーシング工）	① 基礎杭工 ・・・ 該当工種の計算式（1本当り施工日数）を参照。		② 杭頭処理		設計杭径 (mm)	作業日当り標準作業量	1,000	6.3 本／日	1,100	5.9 本／日		1,200	5.6 本／日		1,500	4.3 本／日		2,000	3.2 本／日	場所打杭工（アースオーガ工、硬質地盤用アースオーガ工）	該当工種の計算式（10本当り施工日数）を参照。		場所打杭工（大口径ボーリングマシン工）	① 場所打杭工（大口径ボーリングマシン工） ・・・ 該当工種の計算式（1本当り施工日数）を参照。		② やぐら設置・撤去		施工方法	作業日当り標準作業量	ラフテレーンクレーン使用	1.0 回／日		索道使用	0.67 回／日	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	① 場所打杭工（ダウンザホールハンマ工） ・・・ 該当工種の計算式（1本当り施工日数）を参照。		② やぐら設置・撤去		施工方法	作業日当り標準作業量	ラフテレーンクレーン使用	1.0 回／日		索道使用	0.67 回／日	現行どおり <table><tr><td>場所打杭工（全回転式オールケーシング工）</td><td>① 基礎杭工 ・・・ 該当工種の計算式（1本当り施工日数）を参照。</td></tr><tr><td rowspan="5"></td><td>② 杭頭処理</td></tr><tr><td>設計杭径 (mm)</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td>1,000</td><td>5.9 本／日</td></tr><tr><td>1,100</td><td>5.3 本／日</td></tr><tr><td>1,200</td><td>4.9 本／日</td></tr><tr><td></td><td>1,500</td><td>3.9 本／日</td></tr><tr><td></td><td>2,000</td><td>2.9 本／日</td></tr><tr><td>場所打杭工（アースオーガ工、硬質地盤用アースオーガ工）</td><td>該当工種の計算式（10本当り施工日数）を参照。</td></tr></table> 現行どおり		場所打杭工（全回転式オールケーシング工）	① 基礎杭工 ・・・ 該当工種の計算式（1本当り施工日数）を参照。		② 杭頭処理	設計杭径 (mm)	作業日当り標準作業量	1,000	5.9 本／日	1,100	5.3 本／日	1,200	4.9 本／日		1,500	3.9 本／日		2,000	2.9 本／日	場所打杭工（アースオーガ工、硬質地盤用アースオーガ工）	該当工種の計算式（10本当り施工日数）を参照。	記載の修正・削除 (歩掛改訂に伴う)
工 種 名	設 定 内 容																																																																																																		
鋼管・既製コンクリート杭打工 (パイルハンマ工)	① 鋼管・既製コンクリート杭打工 ・・・ 該当工種の計算式（10本当り施工日数）を参照。																																																																																																		
	② 鋼管杭杭頭処理溶接工																																																																																																		
	鋼管杭板厚	作業日当り標準作業量																																																																																																	
	8～10mm	26 m／日																																																																																																	
	12mm	15 m／日																																																																																																	
	14mm・16mm	8.9 m／日																																																																																																	
鋼管・既製コンクリート杭打工 (中掘工)	該当工種の計算式（10本当り施工日数）を参照。																																																																																																		
鋼管・既製コンクリート杭打工 (回転杭工)	該当工種の計算式（10本当り施工日数）を参照。																																																																																																		
鋼管ソイルセメント杭工	該当工種の計算式（1本当り施工時間）を参照。																																																																																																		
場所打杭工（全回転式オールケーシング工）	① 基礎杭工 ・・・ 該当工種の計算式（1本当り施工日数）を参照。																																																																																																		
	② 杭頭処理																																																																																																		
	設計杭径 (mm)	作業日当り標準作業量																																																																																																	
	1,000	6.3 本／日																																																																																																	
	1,100	5.9 本／日																																																																																																	
	1,200	5.6 本／日																																																																																																	
	1,500	4.3 本／日																																																																																																	
	2,000	3.2 本／日																																																																																																	
場所打杭工（アースオーガ工、硬質地盤用アースオーガ工）	該当工種の計算式（10本当り施工日数）を参照。																																																																																																		
場所打杭工（大口径ボーリングマシン工）	① 場所打杭工（大口径ボーリングマシン工） ・・・ 該当工種の計算式（1本当り施工日数）を参照。																																																																																																		
	② やぐら設置・撤去																																																																																																		
	施工方法	作業日当り標準作業量																																																																																																	
	ラフテレーンクレーン使用	1.0 回／日																																																																																																	
	索道使用	0.67 回／日																																																																																																	
場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	① 場所打杭工（ダウンザホールハンマ工） ・・・ 該当工種の計算式（1本当り施工日数）を参照。																																																																																																		
	② やぐら設置・撤去																																																																																																		
	施工方法	作業日当り標準作業量																																																																																																	
	ラフテレーンクレーン使用	1.0 回／日																																																																																																	
	索道使用	0.67 回／日																																																																																																	
場所打杭工（全回転式オールケーシング工）	① 基礎杭工 ・・・ 該当工種の計算式（1本当り施工日数）を参照。																																																																																																		
	② 杭頭処理																																																																																																		
	設計杭径 (mm)	作業日当り標準作業量																																																																																																	
	1,000	5.9 本／日																																																																																																	
	1,100	5.3 本／日																																																																																																	
	1,200	4.9 本／日																																																																																																	
	1,500	3.9 本／日																																																																																																	
	2,000	2.9 本／日																																																																																																	
場所打杭工（アースオーガ工、硬質地盤用アースオーガ工）	該当工種の計算式（10本当り施工日数）を参照。																																																																																																		
I-14-④-51																																																																																																			
積算上の注意事項						(控え頁) 13／38																																																																																													

工 種	作業日当り標準作業量
-----	------------

改 正 理 由		一部改正		改 正 現 行																																																																																																																																																
現 行				改 正		備 考																																																																																																																																														
<table><tr><th>工 種 名</th><th colspan="3">設 定 内 容</th></tr><tr><td rowspan="10">仮橋・仮栈橋工</td><td colspan="3">① 仮橋・仮栈橋工 設置・撤去</td></tr><tr><td>工 程</td><td colspan="2">作業日当り標準作業量</td><td rowspan="2">摘 要</td></tr><tr><td>設 置</td><td>撤 去</td></tr><tr><td>上 部</td><td>13 t／日</td><td>17 t／日</td><td>主桁、横桁の質量</td></tr><tr><td>覆 工 板</td><td>109 m2／日</td><td>185 m2／日</td><td>覆工板の面積</td></tr><tr><td>高欄(ガードレール型)</td><td>24 m／日</td><td>40 m／日</td><td>高欄の延長</td></tr><tr><td>高欄(単管パイプ型)</td><td>41 m／日</td><td>78 m／日</td><td>#</td></tr><tr><td>橋 脚</td><td>8 t／日</td><td>10 t／日</td><td>注) 2</td></tr><tr><td>杭 橋 脚</td><td>7 t／日</td><td>12 t／日</td><td>注) 3</td></tr><tr><td>導 枠</td><td colspan="2">28 本／日 (設置・撤去)</td><td>本：杭橋脚打込 1 本当り</td></tr><tr><td colspan="3">(注) 1. 覆工板は、路面のすり付作業を含まない。 2. 対象重量は、橋脚、枕、ブラケット、つなぎ材等の質量で、高力ボルトの質量は含まない。 3. 対象重量は、枕、ブラケット、つなぎ材等の質量で、高力ボルト及び杭の質量は含まない。</td></tr><tr><td colspan="3">② 杭橋脚打込み・引抜き …… 該当工種の基準内に記載。</td></tr><tr><td>汚濁防止フェンス工</td><td colspan="3">① 汚濁防止フェンス工</td><td></td></tr><tr><td></td><td>作 業 区 分</td><td colspan="2">作業日当り標準作業量</td><td></td></tr><tr><td></td><td>汚濁防止フェンス設置</td><td colspan="2">77m／日</td><td></td></tr><tr><td></td><td>汚濁防止フェンス撤去</td><td colspan="2">111m／日</td><td></td></tr><tr><td>仮囲い設置撤去工</td><td colspan="3">該当工種の基準内に記載。</td><td></td></tr><tr><td rowspan="6">雪寒仮囲い工</td><td colspan="3">① 雪寒仮囲い工</td><td rowspan="6">→</td><td rowspan="6">① 雪寒仮囲い工</td></tr><tr><td colspan="2">タイプ</td><td>作業日当り標準作業量</td><td>タイプ</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>設置・撤去</td><td colspan="2">設置・撤去</td></tr><tr><td>P タイプ</td><td>－</td><td>91 m2／日</td><td>P タイプ</td><td>－</td><td>83 m2／日</td></tr><tr><td rowspan="2">W・PWタイプ</td><td>枠組足場部</td><td>45 m2／日</td><td rowspan="2">W・PWタイプ</td><td>枠組足場部</td><td>45 m2／日</td></tr><tr><td>枠組足場以外</td><td>91 m2／日</td><td>枠組足場以外</td><td>83 m2／日</td></tr><tr><td colspan="3">② 除雪工</td><td>→</td><td>② 除雪工</td></tr><tr><td colspan="2">作業日当り標準作業量</td><td>24 m3／日</td><td colspan="2">区 分</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td colspan="3">(注) 作業日当り標準作業量は、普通作業員 1 名の場合。</td><td colspan="3">積雪深 5cm 以上 30cm 以下</td><td>29 m3／日</td></tr><tr><td colspan="3"></td><td colspan="3">積雪深 30cm 超</td><td>24 m3／日</td></tr><tr><td colspan="3"></td><td colspan="3">(注) 作業日当り標準作業量は、普通作業員 1 名の場合。</td></tr><tr><td>切土及び発破防護柵工</td><td colspan="3">該当工種の基準内に記載。</td><td rowspan="2">→</td><td rowspan="2">現行どおり</td></tr></table>				工 種 名	設 定 内 容			仮橋・仮栈橋工	① 仮橋・仮栈橋工 設置・撤去			工 程	作業日当り標準作業量		摘 要	設 置	撤 去	上 部	13 t／日	17 t／日	主桁、横桁の質量	覆 工 板	109 m2／日	185 m2／日	覆工板の面積	高欄(ガードレール型)	24 m／日	40 m／日	高欄の延長	高欄(単管パイプ型)	41 m／日	78 m／日	#	橋 脚	8 t／日	10 t／日	注) 2	杭 橋 脚	7 t／日	12 t／日	注) 3	導 枠	28 本／日 (設置・撤去)		本：杭橋脚打込 1 本当り	(注) 1. 覆工板は、路面のすり付作業を含まない。 2. 対象重量は、橋脚、枕、ブラケット、つなぎ材等の質量で、高力ボルトの質量は含まない。 3. 対象重量は、枕、ブラケット、つなぎ材等の質量で、高力ボルト及び杭の質量は含まない。			② 杭橋脚打込み・引抜き …… 該当工種の基準内に記載。			汚濁防止フェンス工	① 汚濁防止フェンス工					作 業 区 分	作業日当り標準作業量				汚濁防止フェンス設置	77m／日				汚濁防止フェンス撤去	111m／日			仮囲い設置撤去工	該当工種の基準内に記載。				雪寒仮囲い工	① 雪寒仮囲い工			→	① 雪寒仮囲い工	タイプ		作業日当り標準作業量	タイプ	作業日当り標準作業量			設置・撤去	設置・撤去		P タイプ	－	91 m2／日	P タイプ	－	83 m2／日	W・PWタイプ	枠組足場部	45 m2／日	W・PWタイプ	枠組足場部	45 m2／日	枠組足場以外	91 m2／日	枠組足場以外	83 m2／日	② 除雪工			→	② 除雪工	作業日当り標準作業量		24 m3／日	区 分		作業日当り標準作業量	(注) 作業日当り標準作業量は、普通作業員 1 名の場合。			積雪深 5cm 以上 30cm 以下			29 m3／日				積雪深 30cm 超			24 m3／日				(注) 作業日当り標準作業量は、普通作業員 1 名の場合。			切土及び発破防護柵工	該当工種の基準内に記載。			→	現行どおり	現行どおり		記載の修正 (歩掛改訂に伴う)
工 種 名	設 定 内 容																																																																																																																																																			
仮橋・仮栈橋工	① 仮橋・仮栈橋工 設置・撤去																																																																																																																																																			
	工 程	作業日当り標準作業量		摘 要																																																																																																																																																
	設 置	撤 去																																																																																																																																																		
	上 部	13 t／日	17 t／日	主桁、横桁の質量																																																																																																																																																
	覆 工 板	109 m2／日	185 m2／日	覆工板の面積																																																																																																																																																
	高欄(ガードレール型)	24 m／日	40 m／日	高欄の延長																																																																																																																																																
	高欄(単管パイプ型)	41 m／日	78 m／日	#																																																																																																																																																
	橋 脚	8 t／日	10 t／日	注) 2																																																																																																																																																
	杭 橋 脚	7 t／日	12 t／日	注) 3																																																																																																																																																
	導 枠	28 本／日 (設置・撤去)		本：杭橋脚打込 1 本当り																																																																																																																																																
(注) 1. 覆工板は、路面のすり付作業を含まない。 2. 対象重量は、橋脚、枕、ブラケット、つなぎ材等の質量で、高力ボルトの質量は含まない。 3. 対象重量は、枕、ブラケット、つなぎ材等の質量で、高力ボルト及び杭の質量は含まない。																																																																																																																																																				
② 杭橋脚打込み・引抜き …… 該当工種の基準内に記載。																																																																																																																																																				
汚濁防止フェンス工	① 汚濁防止フェンス工																																																																																																																																																			
	作 業 区 分	作業日当り標準作業量																																																																																																																																																		
	汚濁防止フェンス設置	77m／日																																																																																																																																																		
	汚濁防止フェンス撤去	111m／日																																																																																																																																																		
仮囲い設置撤去工	該当工種の基準内に記載。																																																																																																																																																			
雪寒仮囲い工	① 雪寒仮囲い工			→	① 雪寒仮囲い工																																																																																																																																															
	タイプ		作業日当り標準作業量			タイプ	作業日当り標準作業量																																																																																																																																													
			設置・撤去			設置・撤去																																																																																																																																														
	P タイプ	－	91 m2／日			P タイプ	－	83 m2／日																																																																																																																																												
	W・PWタイプ	枠組足場部	45 m2／日			W・PWタイプ	枠組足場部	45 m2／日																																																																																																																																												
		枠組足場以外	91 m2／日				枠組足場以外	83 m2／日																																																																																																																																												
② 除雪工			→	② 除雪工																																																																																																																																																
作業日当り標準作業量		24 m3／日	区 分		作業日当り標準作業量																																																																																																																																															
(注) 作業日当り標準作業量は、普通作業員 1 名の場合。			積雪深 5cm 以上 30cm 以下			29 m3／日																																																																																																																																														
			積雪深 30cm 超			24 m3／日																																																																																																																																														
			(注) 作業日当り標準作業量は、普通作業員 1 名の場合。																																																																																																																																																	
切土及び発破防護柵工	該当工種の基準内に記載。			→	現行どおり																																																																																																																																															
I-14-④-58																																																																																																																																																				
積算上の注意事項		(控え頁)																																																																																																																																																		
		14／38																																																																																																																																																		

工 種	作業日当り標準作業量
-----	------------

改 正 理 由		一部改正		改 正 現 行																																																																																																																																																																														
現 行				改 正		備 考																																																																																																																																																																												
<table><tr><th rowspan="2">工 種 名</th><th colspan="4">設 定 内 容</th></tr><tr><th>消波根固め ブロック規格</th><th>1個当りコンクリート 体積</th><th>1個当り型枠 面積</th><th>作業日当り 標準作業量</th></tr><tr><td rowspan="46">消波根固めブロック工</td><td rowspan="15">2.5t以下</td><td rowspan="5">0.17m3以上0.23m3以下</td><td>2.00m2以上2.20m2以下</td><td>25 個/日</td></tr><tr><td>2.20m2を超え2.40m2以下</td><td>23 個/日</td></tr><tr><td>2.40m2を超え2.60m2以下</td><td>22 個/日</td></tr><tr><td>2.60m2を超え2.80m2以下</td><td>20 個/日</td></tr><tr><td>2.80m2を超え3.00m2以下</td><td>19 個/日</td></tr><tr><td rowspan="5">0.23m3を超え0.28m3以下</td><td>2.20m2以上2.43m2以下</td><td>22 個/日</td></tr><tr><td>2.43m2を超え2.66m2以下</td><td>21 個/日</td></tr><tr><td>2.66m2を超え2.89m2以下</td><td>19 個/日</td></tr><tr><td>2.89m2を超え3.12m2以下</td><td>18 個/日</td></tr><tr><td>3.12m2を超え3.35m2以下</td><td>17 個/日</td></tr><tr><td rowspan="5">0.28m3を超え0.33m3以下</td><td>2.37m2以上2.64m2以下</td><td>20 個/日</td></tr><tr><td>2.64m2を超え2.91m2以下</td><td>19 個/日</td></tr><tr><td>2.91m2を超え3.18m2以下</td><td>17 個/日</td></tr><tr><td>3.18m2を超え3.45m2以下</td><td>16 個/日</td></tr><tr><td>3.45m2を超え3.72m2以下</td><td>15 個/日</td></tr><tr><td rowspan="10">0.33m3を超え0.39m3以下</td><td>2.59m2以上2.90m2以下</td><td>18 個/日</td></tr><tr><td>2.90m2を超え3.21m2以下</td><td>17 個/日</td></tr><tr><td>3.21m2を超え3.52m2以下</td><td>15 個/日</td></tr><tr><td>3.52m2を超え3.83m2以下</td><td>14 個/日</td></tr><tr><td>3.83m2を超え4.14m2以下</td><td>13 個/日</td></tr><tr><td rowspan="5">0.39m3を超え0.45m3以下</td><td>2.81m2以上3.16m2以下</td><td>17 個/日</td></tr><tr><td>3.16m2を超え3.51m2以下</td><td>15 個/日</td></tr><tr><td>3.51m2を超え3.86m2以下</td><td>14 個/日</td></tr><tr><td>3.86m2を超え4.21m2以下</td><td>13 個/日</td></tr><tr><td>4.21m2を超え4.56m2以下</td><td>12 個/日</td></tr><tr><td rowspan="11">0.45m3を超え0.51m3以下</td><td>4.56m2を超え4.91m2以下</td><td>11 個/日</td></tr><tr><td>3.04m2以上3.43m2以下</td><td>15 個/日</td></tr><tr><td>3.43m2を超え3.82m2以下</td><td>14 個/日</td></tr><tr><td>3.82m2を超え4.21m2以下</td><td>13 個/日</td></tr><tr><td>4.21m2を超え4.60m2以下</td><td>12 個/日</td></tr><tr><td>4.60m2を超え4.99m2以下</td><td>11 個/日</td></tr><tr><td>4.99m2を超え5.38m2以下</td><td>10 個/日</td></tr><tr><td>5.38m2を超え5.77m2以下</td><td>9.6 個/日</td></tr><tr><td>5.77m2を超え6.16m2以下</td><td>9.0 個/日</td></tr></table>				工 種 名	設 定 内 容				消波根固め ブロック規格	1個当りコンクリート 体積	1個当り型枠 面積	作業日当り 標準作業量	消波根固めブロック工	2.5t以下	0.17m3以上0.23m3以下	2.00m2以上2.20m2以下	25 個/日	2.20m2を超え2.40m2以下	23 個/日	2.40m2を超え2.60m2以下	22 個/日	2.60m2を超え2.80m2以下	20 個/日	2.80m2を超え3.00m2以下	19 個/日	0.23m3を超え0.28m3以下	2.20m2以上2.43m2以下	22 個/日	2.43m2を超え2.66m2以下	21 個/日	2.66m2を超え2.89m2以下	19 個/日	2.89m2を超え3.12m2以下	18 個/日	3.12m2を超え3.35m2以下	17 個/日	0.28m3を超え0.33m3以下	2.37m2以上2.64m2以下	20 個/日	2.64m2を超え2.91m2以下	19 個/日	2.91m2を超え3.18m2以下	17 個/日	3.18m2を超え3.45m2以下	16 個/日	3.45m2を超え3.72m2以下	15 個/日	0.33m3を超え0.39m3以下	2.59m2以上2.90m2以下	18 個/日	2.90m2を超え3.21m2以下	17 個/日	3.21m2を超え3.52m2以下	15 個/日	3.52m2を超え3.83m2以下	14 個/日	3.83m2を超え4.14m2以下	13 個/日	0.39m3を超え0.45m3以下	2.81m2以上3.16m2以下	17 個/日	3.16m2を超え3.51m2以下	15 個/日	3.51m2を超え3.86m2以下	14 個/日	3.86m2を超え4.21m2以下	13 個/日	4.21m2を超え4.56m2以下	12 個/日	0.45m3を超え0.51m3以下	4.56m2を超え4.91m2以下	11 個/日	3.04m2以上3.43m2以下	15 個/日	3.43m2を超え3.82m2以下	14 個/日	3.82m2を超え4.21m2以下	13 個/日	4.21m2を超え4.60m2以下	12 個/日	4.60m2を超え4.99m2以下	11 個/日	4.99m2を超え5.38m2以下	10 個/日	5.38m2を超え5.77m2以下	9.6 個/日	5.77m2を超え6.16m2以下	9.0 個/日	→		<table><tr><th rowspan="2">工 種 名</th><th colspan="4">設 定 内 容</th></tr><tr><th>消波根固め ブロック規格</th><th>1個当りコンクリート 体積</th><th>1個当り型枠 面積</th><th>作業日当り 標準作業量</th></tr><tr><td rowspan="46">消波根固めブロック工</td><td rowspan="15">2.5t以下</td><td rowspan="5">0.17m3以上0.23m3以下</td><td>2.00m2以上2.20m2以下</td><td>22 個/日</td></tr><tr><td>2.20m2を超え2.40m2以下</td><td>20 個/日</td></tr><tr><td>2.40m2を超え2.60m2以下</td><td>19 個/日</td></tr><tr><td>2.60m2を超え2.80m2以下</td><td>18 個/日</td></tr><tr><td>2.80m2を超え3.00m2以下</td><td>16 個/日</td></tr><tr><td rowspan="5">0.23m3を超え0.28m3以下</td><td>2.20m2以上2.43m2以下</td><td>19 個/日</td></tr><tr><td>2.43m2を超え2.66m2以下</td><td>18 個/日</td></tr><tr><td>2.66m2を超え2.89m2以下</td><td>17 個/日</td></tr><tr><td>2.89m2を超え3.12m2以下</td><td>16 個/日</td></tr><tr><td>3.12m2を超え3.35m2以下</td><td>15 個/日</td></tr><tr><td rowspan="5">0.28m3を超え0.33m3以下</td><td>2.37m2以上2.64m2以下</td><td>18 個/日</td></tr><tr><td>2.64m2を超え2.91m2以下</td><td>16 個/日</td></tr><tr><td>2.91m2を超え3.18m2以下</td><td>15 個/日</td></tr><tr><td>3.18m2を超え3.45m2以下</td><td>14 個/日</td></tr><tr><td>3.45m2を超え3.72m2以下</td><td>13 個/日</td></tr><tr><td rowspan="10">0.33m3を超え0.39m3以下</td><td>2.59m2以上2.90m2以下</td><td>16 個/日</td></tr><tr><td>2.90m2を超え3.21m2以下</td><td>15 個/日</td></tr><tr><td>3.21m2を超え3.52m2以下</td><td>13 個/日</td></tr><tr><td>3.52m2を超え3.83m2以下</td><td>12 個/日</td></tr><tr><td>3.83m2を超え4.14m2以下</td><td>12 個/日</td></tr><tr><td rowspan="5">0.39m3を超え0.45m3以下</td><td>2.81m2以上3.16m2以下</td><td>15 個/日</td></tr><tr><td>3.16m2を超え3.51m2以下</td><td>13 個/日</td></tr><tr><td>3.51m2を超え3.86m2以下</td><td>12 個/日</td></tr><tr><td>3.86m2を超え4.21m2以下</td><td>11 個/日</td></tr><tr><td>4.21m2を超え4.56m2以下</td><td>10 個/日</td></tr><tr><td rowspan="11">0.45m3を超え0.51m3以下</td><td>4.56m2を超え4.91m2以下</td><td>9.8 個/日</td></tr><tr><td>3.04m2以上3.43m2以下</td><td>13 個/日</td></tr><tr><td>3.43m2を超え3.82m2以下</td><td>12 個/日</td></tr><tr><td>3.82m2を超え4.21m2以下</td><td>11 個/日</td></tr><tr><td>4.21m2を超え4.60m2以下</td><td>10 個/日</td></tr><tr><td>4.60m2を超え4.99m2以下</td><td>9.5 個/日</td></tr><tr><td>4.99m2を超え5.38m2以下</td><td>8.9 個/日</td></tr><tr><td>5.38m2を超え5.77m2以下</td><td>8.4 個/日</td></tr><tr><td>5.77m2を超え6.16m2以下</td><td>7.9 個/日</td></tr></table>		工 種 名	設 定 内 容				消波根固め ブロック規格	1個当りコンクリート 体積	1個当り型枠 面積	作業日当り 標準作業量	消波根固めブロック工	2.5t以下	0.17m3以上0.23m3以下	2.00m2以上2.20m2以下	22 個/日	2.20m2を超え2.40m2以下	20 個/日	2.40m2を超え2.60m2以下	19 個/日	2.60m2を超え2.80m2以下	18 個/日	2.80m2を超え3.00m2以下	16 個/日	0.23m3を超え0.28m3以下	2.20m2以上2.43m2以下	19 個/日	2.43m2を超え2.66m2以下	18 個/日	2.66m2を超え2.89m2以下	17 個/日	2.89m2を超え3.12m2以下	16 個/日	3.12m2を超え3.35m2以下	15 個/日	0.28m3を超え0.33m3以下	2.37m2以上2.64m2以下	18 個/日	2.64m2を超え2.91m2以下	16 個/日	2.91m2を超え3.18m2以下	15 個/日	3.18m2を超え3.45m2以下	14 個/日	3.45m2を超え3.72m2以下	13 個/日	0.33m3を超え0.39m3以下	2.59m2以上2.90m2以下	16 個/日	2.90m2を超え3.21m2以下	15 個/日	3.21m2を超え3.52m2以下	13 個/日	3.52m2を超え3.83m2以下	12 個/日	3.83m2を超え4.14m2以下	12 個/日	0.39m3を超え0.45m3以下	2.81m2以上3.16m2以下	15 個/日	3.16m2を超え3.51m2以下	13 個/日	3.51m2を超え3.86m2以下	12 個/日	3.86m2を超え4.21m2以下	11 個/日	4.21m2を超え4.56m2以下	10 個/日	0.45m3を超え0.51m3以下	4.56m2を超え4.91m2以下	9.8 個/日	3.04m2以上3.43m2以下	13 個/日	3.43m2を超え3.82m2以下	12 個/日	3.82m2を超え4.21m2以下	11 個/日	4.21m2を超え4.60m2以下	10 個/日	4.60m2を超え4.99m2以下	9.5 個/日	4.99m2を超え5.38m2以下	8.9 個/日	5.38m2を超え5.77m2以下	8.4 個/日	5.77m2を超え6.16m2以下	7.9 個/日	記載の修正 (歩掛改訂に伴う)
工 種 名	設 定 内 容																																																																																																																																																																																	
	消波根固め ブロック規格	1個当りコンクリート 体積	1個当り型枠 面積	作業日当り 標準作業量																																																																																																																																																																														
消波根固めブロック工	2.5t以下	0.17m3以上0.23m3以下	2.00m2以上2.20m2以下	25 個/日																																																																																																																																																																														
			2.20m2を超え2.40m2以下	23 個/日																																																																																																																																																																														
			2.40m2を超え2.60m2以下	22 個/日																																																																																																																																																																														
			2.60m2を超え2.80m2以下	20 個/日																																																																																																																																																																														
			2.80m2を超え3.00m2以下	19 個/日																																																																																																																																																																														
		0.23m3を超え0.28m3以下	2.20m2以上2.43m2以下	22 個/日																																																																																																																																																																														
			2.43m2を超え2.66m2以下	21 個/日																																																																																																																																																																														
			2.66m2を超え2.89m2以下	19 個/日																																																																																																																																																																														
			2.89m2を超え3.12m2以下	18 個/日																																																																																																																																																																														
			3.12m2を超え3.35m2以下	17 個/日																																																																																																																																																																														
		0.28m3を超え0.33m3以下	2.37m2以上2.64m2以下	20 個/日																																																																																																																																																																														
			2.64m2を超え2.91m2以下	19 個/日																																																																																																																																																																														
			2.91m2を超え3.18m2以下	17 個/日																																																																																																																																																																														
			3.18m2を超え3.45m2以下	16 個/日																																																																																																																																																																														
			3.45m2を超え3.72m2以下	15 個/日																																																																																																																																																																														
	0.33m3を超え0.39m3以下	2.59m2以上2.90m2以下	18 個/日																																																																																																																																																																															
		2.90m2を超え3.21m2以下	17 個/日																																																																																																																																																																															
		3.21m2を超え3.52m2以下	15 個/日																																																																																																																																																																															
		3.52m2を超え3.83m2以下	14 個/日																																																																																																																																																																															
		3.83m2を超え4.14m2以下	13 個/日																																																																																																																																																																															
		0.39m3を超え0.45m3以下	2.81m2以上3.16m2以下	17 個/日																																																																																																																																																																														
			3.16m2を超え3.51m2以下	15 個/日																																																																																																																																																																														
			3.51m2を超え3.86m2以下	14 個/日																																																																																																																																																																														
			3.86m2を超え4.21m2以下	13 個/日																																																																																																																																																																														
			4.21m2を超え4.56m2以下	12 個/日																																																																																																																																																																														
	0.45m3を超え0.51m3以下	4.56m2を超え4.91m2以下	11 個/日																																																																																																																																																																															
		3.04m2以上3.43m2以下	15 個/日																																																																																																																																																																															
		3.43m2を超え3.82m2以下	14 個/日																																																																																																																																																																															
		3.82m2を超え4.21m2以下	13 個/日																																																																																																																																																																															
		4.21m2を超え4.60m2以下	12 個/日																																																																																																																																																																															
		4.60m2を超え4.99m2以下	11 個/日																																																																																																																																																																															
		4.99m2を超え5.38m2以下	10 個/日																																																																																																																																																																															
		5.38m2を超え5.77m2以下	9.6 個/日																																																																																																																																																																															
		5.77m2を超え6.16m2以下	9.0 個/日																																																																																																																																																																															
		工 種 名	設 定 内 容																																																																																																																																																																															
			消波根固め ブロック規格	1個当りコンクリート 体積	1個当り型枠 面積	作業日当り 標準作業量																																																																																																																																																																												
	消波根固めブロック工	2.5t以下	0.17m3以上0.23m3以下	2.00m2以上2.20m2以下	22 個/日																																																																																																																																																																													
				2.20m2を超え2.40m2以下	20 個/日																																																																																																																																																																													
				2.40m2を超え2.60m2以下	19 個/日																																																																																																																																																																													
				2.60m2を超え2.80m2以下	18 個/日																																																																																																																																																																													
				2.80m2を超え3.00m2以下	16 個/日																																																																																																																																																																													
			0.23m3を超え0.28m3以下	2.20m2以上2.43m2以下	19 個/日																																																																																																																																																																													
				2.43m2を超え2.66m2以下	18 個/日																																																																																																																																																																													
				2.66m2を超え2.89m2以下	17 個/日																																																																																																																																																																													
				2.89m2を超え3.12m2以下	16 個/日																																																																																																																																																																													
				3.12m2を超え3.35m2以下	15 個/日																																																																																																																																																																													
0.28m3を超え0.33m3以下			2.37m2以上2.64m2以下	18 個/日																																																																																																																																																																														
			2.64m2を超え2.91m2以下	16 個/日																																																																																																																																																																														
			2.91m2を超え3.18m2以下	15 個/日																																																																																																																																																																														
			3.18m2を超え3.45m2以下	14 個/日																																																																																																																																																																														
			3.45m2を超え3.72m2以下	13 個/日																																																																																																																																																																														
0.33m3を超え0.39m3以下		2.59m2以上2.90m2以下	16 個/日																																																																																																																																																																															
		2.90m2を超え3.21m2以下	15 個/日																																																																																																																																																																															
		3.21m2を超え3.52m2以下	13 個/日																																																																																																																																																																															
		3.52m2を超え3.83m2以下	12 個/日																																																																																																																																																																															
		3.83m2を超え4.14m2以下	12 個/日																																																																																																																																																																															
		0.39m3を超え0.45m3以下	2.81m2以上3.16m2以下	15 個/日																																																																																																																																																																														
			3.16m2を超え3.51m2以下	13 個/日																																																																																																																																																																														
			3.51m2を超え3.86m2以下	12 個/日																																																																																																																																																																														
			3.86m2を超え4.21m2以下	11 個/日																																																																																																																																																																														
			4.21m2を超え4.56m2以下	10 個/日																																																																																																																																																																														
0.45m3を超え0.51m3以下		4.56m2を超え4.91m2以下	9.8 個/日																																																																																																																																																																															
		3.04m2以上3.43m2以下	13 個/日																																																																																																																																																																															
		3.43m2を超え3.82m2以下	12 個/日																																																																																																																																																																															
		3.82m2を超え4.21m2以下	11 個/日																																																																																																																																																																															
		4.21m2を超え4.60m2以下	10 個/日																																																																																																																																																																															
		4.60m2を超え4.99m2以下	9.5 個/日																																																																																																																																																																															
		4.99m2を超え5.38m2以下	8.9 個/日																																																																																																																																																																															
		5.38m2を超え5.77m2以下	8.4 個/日																																																																																																																																																																															
		5.77m2を超え6.16m2以下	7.9 個/日																																																																																																																																																																															

I-14-④-60

積算上の注意事項		(控え頁) 15／38
----------	--	----------------

工 種	作業日当り標準作業量
-----	------------

改 正 理 由	一部改正	改 正 現 行																																																																																																																																																																																																																					
現 行		改 正	備 考																																																																																																																																																																																																																				
<table><tr><th>工 種 名</th><th colspan="4">設 定 内 容</th></tr><tr><td rowspan="34">消波根固めブロック工</td><td>消波根固め ブロック規格</td><td>1個当りコンクリート 体積</td><td>1個当り型枠 面積</td><td>作業日当り 標準作業量</td></tr><tr><td rowspan="5">0.51m3を超え0.57m3以下</td><td rowspan="5"></td><td>3.25m2以上3.69m2以下</td><td>14 個/日</td></tr><tr><td>3.69m2を超え4.12m2以下</td><td>13 個/日</td></tr><tr><td>4.12m2を超え4.55m2以下</td><td>12 個/日</td></tr><tr><td>4.55m2を超え4.98m2以下</td><td>11 個/日</td></tr><tr><td>4.98m2を超え5.41m2以下</td><td>10 個/日</td></tr><tr><td rowspan="5">0.57m3を超え0.64m3以下</td><td rowspan="5"></td><td>3.50m2以上3.96m2以下</td><td>13 個/日</td></tr><tr><td>3.96m2を超え4.42m2以下</td><td>12 個/日</td></tr><tr><td>4.42m2を超え4.88m2以下</td><td>11 個/日</td></tr><tr><td>4.88m2を超え5.34m2以下</td><td>10 個/日</td></tr><tr><td>5.34m2を超え5.80m2以下</td><td>9.3 個/日</td></tr><tr><td rowspan="5">0.64m3を超え0.71m3以下</td><td rowspan="5"></td><td>3.75m2以上4.27m2以下</td><td>12 個/日</td></tr><tr><td>4.27m2を超え4.78m2以下</td><td>11 個/日</td></tr><tr><td>4.78m2を超え5.29m2以下</td><td>10 個/日</td></tr><tr><td>5.29m2を超え5.8m2以下</td><td>9.2 個/日</td></tr><tr><td>5.8m2を超え6.31m2以下</td><td>8.5 個/日</td></tr><tr><td rowspan="5">0.71m3を超え0.79m3以下</td><td rowspan="5"></td><td>4.06m2以上4.62m2以下</td><td>11 個/日</td></tr><tr><td>4.62m2を超え5.18m2以下</td><td>10 個/日</td></tr><tr><td>5.18m2を超え5.74m2以下</td><td>9.2 個/日</td></tr><tr><td>5.74m2を超え6.30m2以下</td><td>8.5 個/日</td></tr><tr><td>6.30m2を超え6.86m2以下</td><td>7.8 個/日</td></tr><tr><td rowspan="5">0.79m3を超え0.86m3以下</td><td rowspan="5"></td><td>4.28m2以上4.90m2以下</td><td>10 個/日</td></tr><tr><td>4.90m2を超え5.52m2以下</td><td>9.4 個/日</td></tr><tr><td>5.52m2を超え6.14m2以下</td><td>8.6 個/日</td></tr><tr><td>6.14m2を超え6.76m2以下</td><td>7.9 個/日</td></tr><tr><td>6.76m2を超え7.38m2以下</td><td>7.3 個/日</td></tr><tr><td rowspan="5">0.86m3を超え0.94m3以下</td><td rowspan="5"></td><td>7.38m2を超え8.00m2以下</td><td>6.8 個/日</td></tr><tr><td>4.58m2以上5.26m2以下</td><td>9.7 個/日</td></tr><tr><td>5.26m2を超え5.93m2以下</td><td>8.7 個/日</td></tr><tr><td>5.93m2を超え6.60m2以下</td><td>8.0 個/日</td></tr><tr><td>6.60m2を超え7.27m2以下</td><td>7.3 個/日</td></tr><tr><td rowspan="5">0.94m3を超え1.04m3以下</td><td rowspan="5"></td><td>7.27m2を超え7.94m2以下</td><td>6.7 個/日</td></tr><tr><td>4.92m2以上5.66m2以下</td><td>9.0 個/日</td></tr><tr><td>5.66m2を超え6.39m2以下</td><td>8.1 個/日</td></tr><tr><td>6.39m2を超え7.12m2以下</td><td>7.4 個/日</td></tr><tr><td>7.12m2を超え7.85m2以下</td><td>6.7 個/日</td></tr><tr><td rowspan="5">1.04m3を超え1.13m3以下</td><td rowspan="5"></td><td>7.85m2を超え8.58m2以下</td><td>6.2 個/日</td></tr><tr><td>8.58m2を超え9.31m2以下</td><td>5.8 個/日</td></tr><tr><td>9.31m2を超え10.04m2以下</td><td>5.4 個/日</td></tr><tr><td>5.25m2以上6.05m2以下</td><td>8.3 個/日</td></tr><tr><td>6.05m2を超え6.84m2以下</td><td>7.5 個/日</td></tr></table>		工 種 名	設 定 内 容				消波根固めブロック工	消波根固め ブロック規格	1個当りコンクリート 体積	1個当り型枠 面積	作業日当り 標準作業量	0.51m3を超え0.57m3以下		3.25m2以上3.69m2以下	14 個/日	3.69m2を超え4.12m2以下	13 個/日	4.12m2を超え4.55m2以下	12 個/日	4.55m2を超え4.98m2以下	11 個/日	4.98m2を超え5.41m2以下	10 個/日	0.57m3を超え0.64m3以下		3.50m2以上3.96m2以下	13 個/日	3.96m2を超え4.42m2以下	12 個/日	4.42m2を超え4.88m2以下	11 個/日	4.88m2を超え5.34m2以下	10 個/日	5.34m2を超え5.80m2以下	9.3 個/日	0.64m3を超え0.71m3以下		3.75m2以上4.27m2以下	12 個/日	4.27m2を超え4.78m2以下	11 個/日	4.78m2を超え5.29m2以下	10 個/日	5.29m2を超え5.8m2以下	9.2 個/日	5.8m2を超え6.31m2以下	8.5 個/日	0.71m3を超え0.79m3以下		4.06m2以上4.62m2以下	11 個/日	4.62m2を超え5.18m2以下	10 個/日	5.18m2を超え5.74m2以下	9.2 個/日	5.74m2を超え6.30m2以下	8.5 個/日	6.30m2を超え6.86m2以下	7.8 個/日	0.79m3を超え0.86m3以下		4.28m2以上4.90m2以下	10 個/日	4.90m2を超え5.52m2以下	9.4 個/日	5.52m2を超え6.14m2以下	8.6 個/日	6.14m2を超え6.76m2以下	7.9 個/日	6.76m2を超え7.38m2以下	7.3 個/日	0.86m3を超え0.94m3以下		7.38m2を超え8.00m2以下	6.8 個/日	4.58m2以上5.26m2以下	9.7 個/日	5.26m2を超え5.93m2以下	8.7 個/日	5.93m2を超え6.60m2以下	8.0 個/日	6.60m2を超え7.27m2以下	7.3 個/日	0.94m3を超え1.04m3以下		7.27m2を超え7.94m2以下	6.7 個/日	4.92m2以上5.66m2以下	9.0 個/日	5.66m2を超え6.39m2以下	8.1 個/日	6.39m2を超え7.12m2以下	7.4 個/日	7.12m2を超え7.85m2以下	6.7 個/日	1.04m3を超え1.13m3以下		7.85m2を超え8.58m2以下	6.2 個/日	8.58m2を超え9.31m2以下	5.8 個/日	9.31m2を超え10.04m2以下	5.4 個/日	5.25m2以上6.05m2以下	8.3 個/日	6.05m2を超え6.84m2以下	7.5 個/日	<table><tr><th>工 種 名</th><th colspan="4">設 定 内 容</th></tr><tr><td rowspan="34">消波根固めブロック工</td><td>消波根固め ブロック規格</td><td>1個当りコンクリート 体積</td><td>1個当り型枠 面積</td><td>作業日当り 標準作業量</td></tr><tr><td rowspan="5">0.51m3を超え0.57m3以下</td><td rowspan="5"></td><td>3.25m2以上3.69m2以下</td><td>12 個/日</td></tr><tr><td>3.69m2を超え4.12m2以下</td><td>11 個/日</td></tr><tr><td>4.12m2を超え4.55m2以下</td><td>10 個/日</td></tr><tr><td>4.55m2を超え4.98m2以下</td><td>9.4 個/日</td></tr><tr><td>4.98m2を超え5.41m2以下</td><td>8.8 個/日</td></tr><tr><td rowspan="5">0.57m3を超え0.64m3以下</td><td rowspan="5"></td><td>3.50m2以上3.96m2以下</td><td>11 個/日</td></tr><tr><td>3.96m2を超え4.42m2以下</td><td>10 個/日</td></tr><tr><td>4.42m2を超え4.88m2以下</td><td>9.5 個/日</td></tr><tr><td>4.88m2を超え5.34m2以下</td><td>8.8 個/日</td></tr><tr><td>5.34m2を超え5.80m2以下</td><td>8.1 個/日</td></tr><tr><td rowspan="5">0.64m3を超え0.71m3以下</td><td rowspan="5"></td><td>3.75m2以上4.27m2以下</td><td>10 個/日</td></tr><tr><td>4.27m2を超え4.78m2以下</td><td>9.5 個/日</td></tr><tr><td>4.78m2を超え5.29m2以下</td><td>8.7 個/日</td></tr><tr><td>5.29m2を超え5.8m2以下</td><td>8.0 個/日</td></tr><tr><td>5.8m2を超え6.31m2以下</td><td>7.4 個/日</td></tr><tr><td rowspan="5">0.71m3を超え0.79m3以下</td><td rowspan="5"></td><td>4.06m2以上4.62m2以下</td><td>9.7 個/日</td></tr><tr><td>4.62m2を超え5.18m2以下</td><td>8.8 個/日</td></tr><tr><td>5.18m2を超え5.74m2以下</td><td>8.0 個/日</td></tr><tr><td>5.74m2を超え6.30m2以下</td><td>7.4 個/日</td></tr><tr><td>6.30m2を超え6.86m2以下</td><td>6.8 個/日</td></tr><tr><td rowspan="5">0.79m3を超え0.86m3以下</td><td rowspan="5"></td><td>4.28m2以上4.90m2以下</td><td>9.1 個/日</td></tr><tr><td>4.90m2を超え5.52m2以下</td><td>8.2 個/日</td></tr><tr><td>5.52m2を超え6.14m2以下</td><td>7.5 個/日</td></tr><tr><td>6.14m2を超え6.76m2以下</td><td>6.9 個/日</td></tr><tr><td>6.76m2を超え7.38m2以下</td><td>6.3 個/日</td></tr><tr><td rowspan="5">0.86m3を超え0.94m3以下</td><td rowspan="5"></td><td>7.38m2を超え8.00m2以下</td><td>5.9 個/日</td></tr><tr><td>4.58m2以上5.26m2以下</td><td>8.4 個/日</td></tr><tr><td>5.26m2を超え5.93m2以下</td><td>7.6 個/日</td></tr><tr><td>5.93m2を超え6.60m2以下</td><td>6.9 個/日</td></tr><tr><td>6.60m2を超え7.27m2以下</td><td>6.4 個/日</td></tr><tr><td rowspan="5">0.94m3を超え1.04m3以下</td><td rowspan="5"></td><td>7.27m2を超え7.94m2以下</td><td>5.9 個/日</td></tr><tr><td>4.92m2以上5.66m2以下</td><td>7.8 個/日</td></tr><tr><td>5.66m2を超え6.39m2以下</td><td>7.0 個/日</td></tr><tr><td>6.39m2を超え7.12m2以下</td><td>6.4 個/日</td></tr><tr><td>7.12m2を超え7.85m2以下</td><td>5.9 個/日</td></tr><tr><td rowspan="5">1.04m3を超え1.13m3以下</td><td rowspan="5"></td><td>7.85m2を超え8.58m2以下</td><td>5.4 個/日</td></tr><tr><td>8.58m2を超え9.31m2以下</td><td>5.1 個/日</td></tr><tr><td>9.31m2を超え10.04m2以下</td><td>4.7 個/日</td></tr><tr><td>5.25m2以上6.05m2以下</td><td>7.3 個/日</td></tr><tr><td>6.05m2を超え6.84m2以下</td><td>6.5 個/日</td></tr></table>	工 種 名	設 定 内 容				消波根固めブロック工	消波根固め ブロック規格	1個当りコンクリート 体積	1個当り型枠 面積	作業日当り 標準作業量	0.51m3を超え0.57m3以下		3.25m2以上3.69m2以下	12 個/日	3.69m2を超え4.12m2以下	11 個/日	4.12m2を超え4.55m2以下	10 個/日	4.55m2を超え4.98m2以下	9.4 個/日	4.98m2を超え5.41m2以下	8.8 個/日	0.57m3を超え0.64m3以下		3.50m2以上3.96m2以下	11 個/日	3.96m2を超え4.42m2以下	10 個/日	4.42m2を超え4.88m2以下	9.5 個/日	4.88m2を超え5.34m2以下	8.8 個/日	5.34m2を超え5.80m2以下	8.1 個/日	0.64m3を超え0.71m3以下		3.75m2以上4.27m2以下	10 個/日	4.27m2を超え4.78m2以下	9.5 個/日	4.78m2を超え5.29m2以下	8.7 個/日	5.29m2を超え5.8m2以下	8.0 個/日	5.8m2を超え6.31m2以下	7.4 個/日	0.71m3を超え0.79m3以下		4.06m2以上4.62m2以下	9.7 個/日	4.62m2を超え5.18m2以下	8.8 個/日	5.18m2を超え5.74m2以下	8.0 個/日	5.74m2を超え6.30m2以下	7.4 個/日	6.30m2を超え6.86m2以下	6.8 個/日	0.79m3を超え0.86m3以下		4.28m2以上4.90m2以下	9.1 個/日	4.90m2を超え5.52m2以下	8.2 個/日	5.52m2を超え6.14m2以下	7.5 個/日	6.14m2を超え6.76m2以下	6.9 個/日	6.76m2を超え7.38m2以下	6.3 個/日	0.86m3を超え0.94m3以下		7.38m2を超え8.00m2以下	5.9 個/日	4.58m2以上5.26m2以下	8.4 個/日	5.26m2を超え5.93m2以下	7.6 個/日	5.93m2を超え6.60m2以下	6.9 個/日	6.60m2を超え7.27m2以下	6.4 個/日	0.94m3を超え1.04m3以下		7.27m2を超え7.94m2以下	5.9 個/日	4.92m2以上5.66m2以下	7.8 個/日	5.66m2を超え6.39m2以下	7.0 個/日	6.39m2を超え7.12m2以下	6.4 個/日	7.12m2を超え7.85m2以下	5.9 個/日	1.04m3を超え1.13m3以下		7.85m2を超え8.58m2以下	5.4 個/日	8.58m2を超え9.31m2以下	5.1 個/日	9.31m2を超え10.04m2以下	4.7 個/日	5.25m2以上6.05m2以下	7.3 個/日	6.05m2を超え6.84m2以下	6.5 個/日	記載の修正 (歩掛改訂に伴う)
工 種 名	設 定 内 容																																																																																																																																																																																																																						
消波根固めブロック工	消波根固め ブロック規格	1個当りコンクリート 体積	1個当り型枠 面積	作業日当り 標準作業量																																																																																																																																																																																																																			
	0.51m3を超え0.57m3以下		3.25m2以上3.69m2以下	14 個/日																																																																																																																																																																																																																			
			3.69m2を超え4.12m2以下	13 個/日																																																																																																																																																																																																																			
			4.12m2を超え4.55m2以下	12 個/日																																																																																																																																																																																																																			
			4.55m2を超え4.98m2以下	11 個/日																																																																																																																																																																																																																			
			4.98m2を超え5.41m2以下	10 個/日																																																																																																																																																																																																																			
	0.57m3を超え0.64m3以下		3.50m2以上3.96m2以下	13 個/日																																																																																																																																																																																																																			
			3.96m2を超え4.42m2以下	12 個/日																																																																																																																																																																																																																			
			4.42m2を超え4.88m2以下	11 個/日																																																																																																																																																																																																																			
			4.88m2を超え5.34m2以下	10 個/日																																																																																																																																																																																																																			
			5.34m2を超え5.80m2以下	9.3 個/日																																																																																																																																																																																																																			
	0.64m3を超え0.71m3以下		3.75m2以上4.27m2以下	12 個/日																																																																																																																																																																																																																			
			4.27m2を超え4.78m2以下	11 個/日																																																																																																																																																																																																																			
			4.78m2を超え5.29m2以下	10 個/日																																																																																																																																																																																																																			
			5.29m2を超え5.8m2以下	9.2 個/日																																																																																																																																																																																																																			
			5.8m2を超え6.31m2以下	8.5 個/日																																																																																																																																																																																																																			
	0.71m3を超え0.79m3以下		4.06m2以上4.62m2以下	11 個/日																																																																																																																																																																																																																			
			4.62m2を超え5.18m2以下	10 個/日																																																																																																																																																																																																																			
			5.18m2を超え5.74m2以下	9.2 個/日																																																																																																																																																																																																																			
			5.74m2を超え6.30m2以下	8.5 個/日																																																																																																																																																																																																																			
			6.30m2を超え6.86m2以下	7.8 個/日																																																																																																																																																																																																																			
	0.79m3を超え0.86m3以下		4.28m2以上4.90m2以下	10 個/日																																																																																																																																																																																																																			
			4.90m2を超え5.52m2以下	9.4 個/日																																																																																																																																																																																																																			
			5.52m2を超え6.14m2以下	8.6 個/日																																																																																																																																																																																																																			
			6.14m2を超え6.76m2以下	7.9 個/日																																																																																																																																																																																																																			
			6.76m2を超え7.38m2以下	7.3 個/日																																																																																																																																																																																																																			
	0.86m3を超え0.94m3以下		7.38m2を超え8.00m2以下	6.8 個/日																																																																																																																																																																																																																			
			4.58m2以上5.26m2以下	9.7 個/日																																																																																																																																																																																																																			
			5.26m2を超え5.93m2以下	8.7 個/日																																																																																																																																																																																																																			
			5.93m2を超え6.60m2以下	8.0 個/日																																																																																																																																																																																																																			
			6.60m2を超え7.27m2以下	7.3 個/日																																																																																																																																																																																																																			
	0.94m3を超え1.04m3以下		7.27m2を超え7.94m2以下	6.7 個/日																																																																																																																																																																																																																			
			4.92m2以上5.66m2以下	9.0 個/日																																																																																																																																																																																																																			
			5.66m2を超え6.39m2以下	8.1 個/日																																																																																																																																																																																																																			
6.39m2を超え7.12m2以下			7.4 個/日																																																																																																																																																																																																																				
7.12m2を超え7.85m2以下			6.7 個/日																																																																																																																																																																																																																				
1.04m3を超え1.13m3以下		7.85m2を超え8.58m2以下	6.2 個/日																																																																																																																																																																																																																				
		8.58m2を超え9.31m2以下	5.8 個/日																																																																																																																																																																																																																				
		9.31m2を超え10.04m2以下	5.4 個/日																																																																																																																																																																																																																				
		5.25m2以上6.05m2以下	8.3 個/日																																																																																																																																																																																																																				
		6.05m2を超え6.84m2以下	7.5 個/日																																																																																																																																																																																																																				
工 種 名	設 定 内 容																																																																																																																																																																																																																						
消波根固めブロック工	消波根固め ブロック規格	1個当りコンクリート 体積	1個当り型枠 面積	作業日当り 標準作業量																																																																																																																																																																																																																			
	0.51m3を超え0.57m3以下		3.25m2以上3.69m2以下	12 個/日																																																																																																																																																																																																																			
			3.69m2を超え4.12m2以下	11 個/日																																																																																																																																																																																																																			
			4.12m2を超え4.55m2以下	10 個/日																																																																																																																																																																																																																			
			4.55m2を超え4.98m2以下	9.4 個/日																																																																																																																																																																																																																			
			4.98m2を超え5.41m2以下	8.8 個/日																																																																																																																																																																																																																			
	0.57m3を超え0.64m3以下		3.50m2以上3.96m2以下	11 個/日																																																																																																																																																																																																																			
			3.96m2を超え4.42m2以下	10 個/日																																																																																																																																																																																																																			
			4.42m2を超え4.88m2以下	9.5 個/日																																																																																																																																																																																																																			
			4.88m2を超え5.34m2以下	8.8 個/日																																																																																																																																																																																																																			
			5.34m2を超え5.80m2以下	8.1 個/日																																																																																																																																																																																																																			
	0.64m3を超え0.71m3以下		3.75m2以上4.27m2以下	10 個/日																																																																																																																																																																																																																			
			4.27m2を超え4.78m2以下	9.5 個/日																																																																																																																																																																																																																			
			4.78m2を超え5.29m2以下	8.7 個/日																																																																																																																																																																																																																			
			5.29m2を超え5.8m2以下	8.0 個/日																																																																																																																																																																																																																			
			5.8m2を超え6.31m2以下	7.4 個/日																																																																																																																																																																																																																			
	0.71m3を超え0.79m3以下		4.06m2以上4.62m2以下	9.7 個/日																																																																																																																																																																																																																			
			4.62m2を超え5.18m2以下	8.8 個/日																																																																																																																																																																																																																			
			5.18m2を超え5.74m2以下	8.0 個/日																																																																																																																																																																																																																			
			5.74m2を超え6.30m2以下	7.4 個/日																																																																																																																																																																																																																			
			6.30m2を超え6.86m2以下	6.8 個/日																																																																																																																																																																																																																			
	0.79m3を超え0.86m3以下		4.28m2以上4.90m2以下	9.1 個/日																																																																																																																																																																																																																			
			4.90m2を超え5.52m2以下	8.2 個/日																																																																																																																																																																																																																			
			5.52m2を超え6.14m2以下	7.5 個/日																																																																																																																																																																																																																			
			6.14m2を超え6.76m2以下	6.9 個/日																																																																																																																																																																																																																			
			6.76m2を超え7.38m2以下	6.3 個/日																																																																																																																																																																																																																			
	0.86m3を超え0.94m3以下		7.38m2を超え8.00m2以下	5.9 個/日																																																																																																																																																																																																																			
			4.58m2以上5.26m2以下	8.4 個/日																																																																																																																																																																																																																			
			5.26m2を超え5.93m2以下	7.6 個/日																																																																																																																																																																																																																			
			5.93m2を超え6.60m2以下	6.9 個/日																																																																																																																																																																																																																			
			6.60m2を超え7.27m2以下	6.4 個/日																																																																																																																																																																																																																			
	0.94m3を超え1.04m3以下		7.27m2を超え7.94m2以下	5.9 個/日																																																																																																																																																																																																																			
			4.92m2以上5.66m2以下	7.8 個/日																																																																																																																																																																																																																			
			5.66m2を超え6.39m2以下	7.0 個/日																																																																																																																																																																																																																			
6.39m2を超え7.12m2以下			6.4 個/日																																																																																																																																																																																																																				
7.12m2を超え7.85m2以下			5.9 個/日																																																																																																																																																																																																																				
1.04m3を超え1.13m3以下		7.85m2を超え8.58m2以下	5.4 個/日																																																																																																																																																																																																																				
		8.58m2を超え9.31m2以下	5.1 個/日																																																																																																																																																																																																																				
		9.31m2を超え10.04m2以下	4.7 個/日																																																																																																																																																																																																																				
		5.25m2以上6.05m2以下	7.3 個/日																																																																																																																																																																																																																				
		6.05m2を超え6.84m2以下	6.5 個/日																																																																																																																																																																																																																				
I-14-㉔-61																																																																																																																																																																																																																							
積算上の注意事項			(控え頁) 16／38																																																																																																																																																																																																																				

工 種	作業日当り標準作業量
-----	------------

改 正 理 由	一部改正	改 正 現 行																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
現 行		改 正	備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
<table><tr><th rowspan="2">工 種 名</th><th colspan="4">設 定 内 容</th></tr><tr><th>消波根固め ブロック規格</th><th>1個当りコンクリート 体積</th><th>1個当り型枠 面積</th><th>作業日当り 標準作業量</th></tr><tr><td rowspan="177">消波根固めブロック工</td><td rowspan="177">2.5tを超え5.5t 以下</td><td rowspan="4">1.05m3以上1.15m3以下</td><td>5.14m2以上5.94m2以下</td><td>12 個/日</td></tr><tr><td>5.94m2を超え6.73m2以下</td><td>11 個/日</td></tr><tr><td>6.73m2を超え7.52m2以下</td><td>10 個/日</td></tr><tr><td>7.52m2を超え8.31m2以下</td><td>9.2 個/日</td></tr><tr><td rowspan="4">1.15m3を超え1.25m3以下</td><td>8.31m2を超え9.10m2以下</td><td>8.5 個/日</td></tr><tr><td>9.10m2を超え9.89m2以下</td><td>7.8 個/日</td></tr><tr><td>9.89m2を超え10.68m2以下</td><td>7.1 個/日</td></tr><tr><td>10.68m2を超え11.47m2以下</td><td>6.4 個/日</td></tr><tr><td rowspan="4">1.25m3を超え1.37m3以下</td><td>11.47m2を超え12.26m2以下</td><td>5.7 個/日</td></tr><tr><td>12.26m2を超え13.05m2以下</td><td>5.0 個/日</td></tr><tr><td>13.05m2を超え13.84m2以下</td><td>4.3 個/日</td></tr><tr><td>13.84m2を超え14.63m2以下</td><td>3.6 個/日</td></tr><tr><td rowspan="4">1.37m3を超え1.48m3以下</td><td>14.63m2を超え15.42m2以下</td><td>2.9 個/日</td></tr><tr><td>15.42m2を超え16.21m2以下</td><td>2.2 個/日</td></tr><tr><td>16.21m2を超え17.00m2以下</td><td>1.5 個/日</td></tr><tr><td>17.00m2を超え17.79m2以下</td><td>0.8 個/日</td></tr><tr><td rowspan="4">1.48m3を超え1.61m3以下</td><td>17.79m2を超え18.58m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>18.58m2を超え19.37m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>19.37m2を超え20.16m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>20.16m2を超え20.95m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td rowspan="4">1.61m3を超え1.73m3以下</td><td>20.95m2を超え21.74m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>21.74m2を超え22.53m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>22.53m2を超え23.32m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>23.32m2を超え24.11m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td rowspan="4">1.73m3を超え1.87m3以下</td><td>24.11m2を超え24.90m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>24.90m2を超え25.69m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>25.69m2を超え26.48m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>26.48m2を超え27.27m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td rowspan="4">1.87m3を超え2.01m3以下</td><td>27.27m2を超え28.06m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>28.06m2を超え28.85m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>28.85m2を超え29.64m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>29.64m2を超え30.43m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td rowspan="4">2.01m3を超え2.15m3以下</td><td>30.43m2を超え31.22m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>31.22m2を超え32.01m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>32.01m2を超え32.80m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>32.80m2を超え33.59m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td rowspan="4">2.15m3を超え2.29m3以下</td><td>33.59m2を超え34.38m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>34.38m2を超え35.17m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>35.17m2を超え35.96m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>35.96m2を超え36.75m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td rowspan="4">2.29m3を超え2.43m3以下</td><td>36.75m2を超え37.54m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>37.54m2を超え38.33m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>38.33m2を超え39.12m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>39.12m2を超え39.91m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td rowspan="4">2.43m3を超え2.57m3以下</td><td>39.91m2を超え40.70m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>40.70m2を超え41.49m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>41.49m2を超え42.28m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>42.28m2を超え43.07m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td rowspan="4">2.57m3を超え2.71m3以下</td><td>43.07m2を超え43.86m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>43.86m2を超え44.65m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>44.65m2を超え45.44m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>45.44m2を超え46.23m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td rowspan="4">2.71m3を超え2.85m3以下</td><td>46.23m2を超え47.02m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>47.02m2を超え47.81m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>47.81m2を超え48.60m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>48.60m2を超え49.39m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td rowspan="4">2.85m3を超え2.99m3以下</td><td>49.39m2を超え50.18m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>50.18m2を超え50.97m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>50.97m2を超え51.76m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>51.76m2を超え52.55m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td rowspan="4">2.99m3を超え3.13m3以下</td><td>52.55m2を超え53.34m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>53.34m2を超え54.13m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>54.13m2を超え54.92m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>54.92m2を超え55.71m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td rowspan="4">3.13m3を超え3.27m3以下</td><td>55.71m2を超え56.50m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>56.50m2を超え57.29m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>57.29m2を超え58.08m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>58.08m2を超え58.87m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td rowspan="4">3.27m3を超え3.41m3以下</td><td>58.87m2を超え59.66m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>59.66m2を超え60.45m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>60.45m2を超え61.24m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>61.24m2を超え62.03m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td rowspan="4">3.41m3を超え3.55m3以下</td><td>62.03m2を超え62.82m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>62.82m2を超え63.61m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>63.61m2を超え64.40m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>64.40m2を超え65.19m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td rowspan="4">3.55m3を超え3.69m3以下</td><td>65.19m2を超え65.98m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>65.98m2を超え66.77m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>66.77m2を超え67.56m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>67.56m2を超え68.35m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td rowspan="4">3.69m3を超え3.83m3以下</td><td>68.35m2を超え69.14m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>69.14m2を超え69.93m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>69.93m2を超え70.72m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>70.72m2を超え71.51m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td rowspan="4">3.83m3を超え3.97m3以下</td><td>71.51m2を超え72.30m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>72.30m2を超え73.09m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>73.09m2を超え73.88m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>73.88m2を超え74.67m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td rowspan="4">3.97m3を超え4.11m3以下</td><td>74.67m2を超え75.46m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>75.46m2を超え76.25m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>76.25m2を超え77.04m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>77.04m2を超え77.83m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td rowspan="4">4.11m3を超え4.25m3以下</td><td>77.83m2を超え78.62m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>78.62m2を超え79.41m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>79.41m2を超え80.20m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>80.20m2を超え80.99m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td rowspan="4">4.25m3を超え4.39m3以下</td><td>80.99m2を超え81.78m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>81.78m2を超え82.57m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>82.57m2を超え83.36m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>83.36m2を超え84.15m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td rowspan="4">4.39m3を超え4.53m3以下</td><td>84.15m2を超え84.94m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>84.94m2を超え85.73m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>85.73m2を超え86.52m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>86.52m2を超え87.31m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td rowspan="4">4.53m3を超え4.67m3以下</td><td>87.31m2を超え88.10m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>88.10m2を超え88.89m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>88.89m2を超え89.68m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>89.68m2を超え90.47m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td rowspan="4">4.67m3を超え4.81m3以下</td><td>90.47m2を超え91.26m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>91.26m2を超え92.05m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>92.05m2を超え92.84m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>92.84m2を超え93.63m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td rowspan="4">4.81m3を超え4.95m3以下</td><td>93.63m2を超え94.42m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>94.42m2を超え95.21m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>95.21m2を超え96.00m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>96.00m2を超え96.79m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td rowspan="4">4.95m3を超え5.09m3以下</td><td>96.79m2を超え97.58m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>97.58m2を超え98.37m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>98.37m2を超え99.16m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>99.16m2を超え100.00m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td rowspan="4">5.09m3を超え5.23m3以下</td><td>100.00m2を超え100.79m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>100.79m2を超え101.58m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>101.58m2を超え102.37m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>102.37m2を超え103.16m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td rowspan="4">5.23m3を超え5.37m3以下</td><td>103.16m2を超え103.95m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>103.95m2を超え104.74m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>104.74m2を超え105.53m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>105.53m2を超え106.32m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td rowspan="4">5.37m3を超え5.51m3以下</td><td>106.32m2を超え107.11m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>107.11m2を超え107.90m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>107.90m2を超え108.69m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>108.69m2を超え109.48m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td rowspan="4">5.51m3を超え5.65m3以下</td><td>109.48m2を超え110.27m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>110.27m2を超え111.06m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>111.06m2を超え111.85m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>111.85m2を超え112.64m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td rowspan="4">5.65m3を超え5.79m3以下</td><td>112.64m2を超え113.43m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>113.43m2を超え114.22m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>114.22m2を超え115.01m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>115.01m2を超え115.80m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td rowspan="4">5.79m3を超え5.93m3以下</td><td>115.80m2を超え116.59m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>116.59m2を超え117.38m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>117.38m2を超え118.17m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>118.17m2を超え118.96m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td rowspan="4">5.93m3を超え6.07m3以下</td><td>118.96m2を超え119.75m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>119.75m2を超え120.54m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>120.54m2を超え121.33m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>121.33m2を超え122.12m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td rowspan="4">6.07m3を超え6.21m3以下</td><td>122.12m2を超え122.91m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>122.91m2を超え123.70m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>123.70m2を超え124.49m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>124.49m2を超え125.28m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td rowspan="4">6.21m3を超え6.35m3以下</td><td>125.28m2を超え126.07m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>126.07m2を超え126.86m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>126.86m2を超え127.65m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>127.65m2を超え128.44m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td rowspan="4">6.35m3を超え6.49m3以下</td><td>128.44m2を超え129.23m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>129.23m2を超え130.02m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>130.02m2を超え130.81m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>130.81m2を超え131.60m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td rowspan="4">6.49m3を超え6.63m3以下</td><td>131.60m2を超え132.39m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>132.39m2を超え133.18m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>133.18m2を超え133.97m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>133.97m2を超え134.76m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td rowspan="4">6.63m3を超え6.77m3以下</td><td>134.76m2を超え135.55m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>135.55m2を超え136.34m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>136.34m2を超え137.13m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>137.13m2を超え137.92m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td rowspan="4">6.77m3を超え6.91m3以下</td><td>137.92m2を超え138.71m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>138.71m2を超え139.50m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>139.50m2を超え140.29m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>140.29m2を超え141.08m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td rowspan="4">6.91m3を超え7.05m3以下</td><td>141.08m2を超え141.87m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>141.87m2を超え142.66m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>142.66m2を超え143.45m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>143.45m2を超え144.24m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td rowspan="4">7.05m3を超え7.19m3以下</td><td>144.24m2を超え145.03m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>145.03m2を超え145.82m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>145.82m2を超え146.61m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>146.61m2を超え147.40m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td rowspan="4">7.19m3を超え7.33m3以下</td><td>147.40m2を超え148.19m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>148.19m2を超え148.98m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>148.98m2を超え149.77m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>149.77m2を超え150.56m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td rowspan="4">7.33m3を超え7.47m3以下</td><td>150.56m2を超え151.35m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>151.35m2を超え152.14m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>152.14m2を超え152.93m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>152.93m2を超え153.72m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td rowspan="4">7.47m3を超え7.61m3以下</td><td>153.72m2を超え154.51m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>154.51m2を超え155.30m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>155.30m2を超え156.09m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>156.09m2を超え156.88m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td rowspan="4">7.61m3を超え7.75m3以下</td><td>156.88m2を超え157.67m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>157.67m2を超え158.46m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>158.46m2を超え159.25m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>159.25m2を超え160.04m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td rowspan="4">7.75m3を超え7.89m3以下</td><td>160.04m2を超え160.83m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>160.83m2を超え161.62m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>161.62m2を超え162.41m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>162.41m2を超え163.20m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td rowspan="4">7.89m3を超え8.03m3以下</td><td>163.20m2を超え163.99m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>163.99m2を超え164.78m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>164.78m2を超え165.57m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>165.57m2を超え166.36m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td rowspan="4">8.03m3を超え8.17m3以下</td><td>166.36m2を超え167.15m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>167.15m2を超え167.94m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>167.94m2を超え168.73m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>168.73m2を超え169.52m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td rowspan="4">8.17m3を超え8.31m3以下</td><td>169.52m2を超え170.31m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>170.31m2を超え171.10m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>171.10m2を超え171.89m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>171.89m2を超え172.68m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td rowspan="4">8.31m3を超え8.45m3以下</td><td>172.68m2を超え173.47m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>173.47m2を超え174.26m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>174.26m2を超え175.05m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>175.05m2を超え175.84m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td rowspan="4">8.45m3を超え8.59m3以下</td><td>175.84m2を超え176.63m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>176.63m2を超え177.42m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>177.42m2を超え178.21m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>178.21m2を超え179.00m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td rowspan="4">8.59m3を超え8.73m3以下</td><td>179.00m2を超え179.79m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>179.79m2を超え180.58m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>180.58m2を超え181.37m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>181.37m2を超え182.16m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td rowspan="4">8.73m3を超え8.87m3以下</td><td>182.16m2を超え182.95m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>182.95m2を超え183.74m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>183.74m2を超え184.53m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>184.53m2を超え185.32m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td rowspan="4">8.87m3を超え9.01m3以下</td><td>185.32m2を超え186.11m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>186.11m2を超え186.90m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>186.90m2を超え187.69m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>187.69m2を超え188.48m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td rowspan="4">9.01m3を超え9.15m3以下</td><td>188.48m2を超え189.27m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>189.27m2を超え190.06m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>190.06m2を超え190.85m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>190.85m2を超え191.64m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td rowspan="4">9.15m3を超え9.29m3以下</td><td>191.64m2を超え192.43m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>192.43m2を超え193.22m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>193.22m2を超え194.01m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>194.01m2を超え194.80m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td rowspan="4">9.29m3を超え9.43m3以下</td><td>194.80m2を超え195.59m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>195.59m2を超え196.38m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>196.38m2を超え197.17m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>197.17m2を超え197.96m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td rowspan="4">9.43m3を超え9.57m3以下</td><td>197.96m2を超え198.75m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>198.75m2を超え199.54m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>199.54m2を超え200.33m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>200.33m2を超え201.12m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td rowspan="4">9.57m3を超え9.71m3以下</td><td>201.12m2を超え201.91m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>201.91m2を超え202.70m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>202.70m2を超え203.49m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>203.49m2を超え204.28m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td rowspan="4">9.71m3を超え9.85m3以下</td><td>204.28m2を超え205.07m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>205.07m2を超え205.86m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>205.86m2を超え206.65m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>206.65m2を超え207.44m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td rowspan="4">9.85m3を超え9.99m3以下</td><td>207.44m2を超え208.23m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>208.23m2を超え209.02m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>209.02m2を超え209.81m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>209.81m2を超え210.60m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td rowspan="4">9.99m3を超え10.13m3以下</td><td>210.60m2を超え211.39m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>211.39m2を超え212.18m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>212.18m2を超え212.97m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>212.97m2を超え213.76m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td rowspan="4">10.13m3を超え10.27m3以下</td><td>213.76m2を超え214.55m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>214.55m2を超え215.34m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>215.34m2を超え216.13m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>216.13m2を超え216.92m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td rowspan="4">10.27m3を超え10.41m3以下</td><td>216.92m2を超え217.71m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>217.71m2を超え218.50m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>218.50m2を超え219.29m2以下</td><td>0.1 個/日</td></tr><tr><td>219.29m2を超え22</td></tr></table>		工 種 名	設 定 内 容				消波根固め ブロック規格	1個当りコンクリート 体積	1個当り型枠 面積	作業日当り 標準作業量	消波根固めブロック工	2.5tを超え5.5t 以下	1.05m3以上1.15m3以下	5.14m2以上5.94m2以下	12 個/日	5.94m2を超え6.73m2以下	11 個/日	6.73m2を超え7.52m2以下	10 個/日	7.52m2を超え8.31m2以下	9.2 個/日	1.15m3を超え1.25m3以下	8.31m2を超え9.10m2以下	8.5 個/日	9.10m2を超え9.89m2以下	7.8 個/日	9.89m2を超え10.68m2以下	7.1 個/日	10.68m2を超え11.47m2以下	6.4 個/日	1.25m3を超え1.37m3以下	11.47m2を超え12.26m2以下	5.7 個/日	12.26m2を超え13.05m2以下	5.0 個/日	13.05m2を超え13.84m2以下	4.3 個/日	13.84m2を超え14.63m2以下	3.6 個/日	1.37m3を超え1.48m3以下	14.63m2を超え15.42m2以下	2.9 個/日	15.42m2を超え16.21m2以下	2.2 個/日	16.21m2を超え17.00m2以下	1.5 個/日	17.00m2を超え17.79m2以下	0.8 個/日	1.48m3を超え1.61m3以下	17.79m2を超え18.58m2以下	0.1 個/日	18.58m2を超え19.37m2以下	0.1 個/日	19.37m2を超え20.16m2以下	0.1 個/日	20.16m2を超え20.95m2以下	0.1 個/日	1.61m3を超え1.73m3以下	20.95m2を超え21.74m2以下	0.1 個/日	21.74m2を超え22.53m2以下	0.1 個/日	22.53m2を超え23.32m2以下	0.1 個/日	23.32m2を超え24.11m2以下	0.1 個/日	1.73m3を超え1.87m3以下	24.11m2を超え24.90m2以下	0.1 個/日	24.90m2を超え25.69m2以下	0.1 個/日	25.69m2を超え26.48m2以下	0.1 個/日	26.48m2を超え27.27m2以下	0.1 個/日	1.87m3を超え2.01m3以下	27.27m2を超え28.06m2以下	0.1 個/日	28.06m2を超え28.85m2以下	0.1 個/日	28.85m2を超え29.64m2以下	0.1 個/日	29.64m2を超え30.43m2以下	0.1 個/日	2.01m3を超え2.15m3以下	30.43m2を超え31.22m2以下	0.1 個/日	31.22m2を超え32.01m2以下	0.1 個/日	32.01m2を超え32.80m2以下	0.1 個/日	32.80m2を超え33.59m2以下	0.1 個/日	2.15m3を超え2.29m3以下	33.59m2を超え34.38m2以下	0.1 個/日	34.38m2を超え35.17m2以下	0.1 個/日	35.17m2を超え35.96m2以下	0.1 個/日	35.96m2を超え36.75m2以下	0.1 個/日	2.29m3を超え2.43m3以下	36.75m2を超え37.54m2以下	0.1 個/日	37.54m2を超え38.33m2以下	0.1 個/日	38.33m2を超え39.12m2以下	0.1 個/日	39.12m2を超え39.91m2以下	0.1 個/日	2.43m3を超え2.57m3以下	39.91m2を超え40.70m2以下	0.1 個/日	40.70m2を超え41.49m2以下	0.1 個/日	41.49m2を超え42.28m2以下	0.1 個/日	42.28m2を超え43.07m2以下	0.1 個/日	2.57m3を超え2.71m3以下	43.07m2を超え43.86m2以下	0.1 個/日	43.86m2を超え44.65m2以下	0.1 個/日	44.65m2を超え45.44m2以下	0.1 個/日	45.44m2を超え46.23m2以下	0.1 個/日	2.71m3を超え2.85m3以下	46.23m2を超え47.02m2以下	0.1 個/日	47.02m2を超え47.81m2以下	0.1 個/日	47.81m2を超え48.60m2以下	0.1 個/日	48.60m2を超え49.39m2以下	0.1 個/日	2.85m3を超え2.99m3以下	49.39m2を超え50.18m2以下	0.1 個/日	50.18m2を超え50.97m2以下	0.1 個/日	50.97m2を超え51.76m2以下	0.1 個/日	51.76m2を超え52.55m2以下	0.1 個/日	2.99m3を超え3.13m3以下	52.55m2を超え53.34m2以下	0.1 個/日	53.34m2を超え54.13m2以下	0.1 個/日	54.13m2を超え54.92m2以下	0.1 個/日	54.92m2を超え55.71m2以下	0.1 個/日	3.13m3を超え3.27m3以下	55.71m2を超え56.50m2以下	0.1 個/日	56.50m2を超え57.29m2以下	0.1 個/日	57.29m2を超え58.08m2以下	0.1 個/日	58.08m2を超え58.87m2以下	0.1 個/日	3.27m3を超え3.41m3以下	58.87m2を超え59.66m2以下	0.1 個/日	59.66m2を超え60.45m2以下	0.1 個/日	60.45m2を超え61.24m2以下	0.1 個/日	61.24m2を超え62.03m2以下	0.1 個/日	3.41m3を超え3.55m3以下	62.03m2を超え62.82m2以下	0.1 個/日	62.82m2を超え63.61m2以下	0.1 個/日	63.61m2を超え64.40m2以下	0.1 個/日	64.40m2を超え65.19m2以下	0.1 個/日	3.55m3を超え3.69m3以下	65.19m2を超え65.98m2以下	0.1 個/日	65.98m2を超え66.77m2以下	0.1 個/日	66.77m2を超え67.56m2以下	0.1 個/日	67.56m2を超え68.35m2以下	0.1 個/日	3.69m3を超え3.83m3以下	68.35m2を超え69.14m2以下	0.1 個/日	69.14m2を超え69.93m2以下	0.1 個/日	69.93m2を超え70.72m2以下	0.1 個/日	70.72m2を超え71.51m2以下	0.1 個/日	3.83m3を超え3.97m3以下	71.51m2を超え72.30m2以下	0.1 個/日	72.30m2を超え73.09m2以下	0.1 個/日	73.09m2を超え73.88m2以下	0.1 個/日	73.88m2を超え74.67m2以下	0.1 個/日	3.97m3を超え4.11m3以下	74.67m2を超え75.46m2以下	0.1 個/日	75.46m2を超え76.25m2以下	0.1 個/日	76.25m2を超え77.04m2以下	0.1 個/日	77.04m2を超え77.83m2以下	0.1 個/日	4.11m3を超え4.25m3以下	77.83m2を超え78.62m2以下	0.1 個/日	78.62m2を超え79.41m2以下	0.1 個/日	79.41m2を超え80.20m2以下	0.1 個/日	80.20m2を超え80.99m2以下	0.1 個/日	4.25m3を超え4.39m3以下	80.99m2を超え81.78m2以下	0.1 個/日	81.78m2を超え82.57m2以下	0.1 個/日	82.57m2を超え83.36m2以下	0.1 個/日	83.36m2を超え84.15m2以下	0.1 個/日	4.39m3を超え4.53m3以下	84.15m2を超え84.94m2以下	0.1 個/日	84.94m2を超え85.73m2以下	0.1 個/日	85.73m2を超え86.52m2以下	0.1 個/日	86.52m2を超え87.31m2以下	0.1 個/日	4.53m3を超え4.67m3以下	87.31m2を超え88.10m2以下	0.1 個/日	88.10m2を超え88.89m2以下	0.1 個/日	88.89m2を超え89.68m2以下	0.1 個/日	89.68m2を超え90.47m2以下	0.1 個/日	4.67m3を超え4.81m3以下	90.47m2を超え91.26m2以下	0.1 個/日	91.26m2を超え92.05m2以下	0.1 個/日	92.05m2を超え92.84m2以下	0.1 個/日	92.84m2を超え93.63m2以下	0.1 個/日	4.81m3を超え4.95m3以下	93.63m2を超え94.42m2以下	0.1 個/日	94.42m2を超え95.21m2以下	0.1 個/日	95.21m2を超え96.00m2以下	0.1 個/日	96.00m2を超え96.79m2以下	0.1 個/日	4.95m3を超え5.09m3以下	96.79m2を超え97.58m2以下	0.1 個/日	97.58m2を超え98.37m2以下	0.1 個/日	98.37m2を超え99.16m2以下	0.1 個/日	99.16m2を超え100.00m2以下	0.1 個/日	5.09m3を超え5.23m3以下	100.00m2を超え100.79m2以下	0.1 個/日	100.79m2を超え101.58m2以下	0.1 個/日	101.58m2を超え102.37m2以下	0.1 個/日	102.37m2を超え103.16m2以下	0.1 個/日	5.23m3を超え5.37m3以下	103.16m2を超え103.95m2以下	0.1 個/日	103.95m2を超え104.74m2以下	0.1 個/日	104.74m2を超え105.53m2以下	0.1 個/日	105.53m2を超え106.32m2以下	0.1 個/日	5.37m3を超え5.51m3以下	106.32m2を超え107.11m2以下	0.1 個/日	107.11m2を超え107.90m2以下	0.1 個/日	107.90m2を超え108.69m2以下	0.1 個/日	108.69m2を超え109.48m2以下	0.1 個/日	5.51m3を超え5.65m3以下	109.48m2を超え110.27m2以下	0.1 個/日	110.27m2を超え111.06m2以下	0.1 個/日	111.06m2を超え111.85m2以下	0.1 個/日	111.85m2を超え112.64m2以下	0.1 個/日	5.65m3を超え5.79m3以下	112.64m2を超え113.43m2以下	0.1 個/日	113.43m2を超え114.22m2以下	0.1 個/日	114.22m2を超え115.01m2以下	0.1 個/日	115.01m2を超え115.80m2以下	0.1 個/日	5.79m3を超え5.93m3以下	115.80m2を超え116.59m2以下	0.1 個/日	116.59m2を超え117.38m2以下	0.1 個/日	117.38m2を超え118.17m2以下	0.1 個/日	118.17m2を超え118.96m2以下	0.1 個/日	5.93m3を超え6.07m3以下	118.96m2を超え119.75m2以下	0.1 個/日	119.75m2を超え120.54m2以下	0.1 個/日	120.54m2を超え121.33m2以下	0.1 個/日	121.33m2を超え122.12m2以下	0.1 個/日	6.07m3を超え6.21m3以下	122.12m2を超え122.91m2以下	0.1 個/日	122.91m2を超え123.70m2以下	0.1 個/日	123.70m2を超え124.49m2以下	0.1 個/日	124.49m2を超え125.28m2以下	0.1 個/日	6.21m3を超え6.35m3以下	125.28m2を超え126.07m2以下	0.1 個/日	126.07m2を超え126.86m2以下	0.1 個/日	126.86m2を超え127.65m2以下	0.1 個/日	127.65m2を超え128.44m2以下	0.1 個/日	6.35m3を超え6.49m3以下	128.44m2を超え129.23m2以下	0.1 個/日	129.23m2を超え130.02m2以下	0.1 個/日	130.02m2を超え130.81m2以下	0.1 個/日	130.81m2を超え131.60m2以下	0.1 個/日	6.49m3を超え6.63m3以下	131.60m2を超え132.39m2以下	0.1 個/日	132.39m2を超え133.18m2以下	0.1 個/日	133.18m2を超え133.97m2以下	0.1 個/日	133.97m2を超え134.76m2以下	0.1 個/日	6.63m3を超え6.77m3以下	134.76m2を超え135.55m2以下	0.1 個/日	135.55m2を超え136.34m2以下	0.1 個/日	136.34m2を超え137.13m2以下	0.1 個/日	137.13m2を超え137.92m2以下	0.1 個/日	6.77m3を超え6.91m3以下	137.92m2を超え138.71m2以下	0.1 個/日	138.71m2を超え139.50m2以下	0.1 個/日	139.50m2を超え140.29m2以下	0.1 個/日	140.29m2を超え141.08m2以下	0.1 個/日	6.91m3を超え7.05m3以下	141.08m2を超え141.87m2以下	0.1 個/日	141.87m2を超え142.66m2以下	0.1 個/日	142.66m2を超え143.45m2以下	0.1 個/日	143.45m2を超え144.24m2以下	0.1 個/日	7.05m3を超え7.19m3以下	144.24m2を超え145.03m2以下	0.1 個/日	145.03m2を超え145.82m2以下	0.1 個/日	145.82m2を超え146.61m2以下	0.1 個/日	146.61m2を超え147.40m2以下	0.1 個/日	7.19m3を超え7.33m3以下	147.40m2を超え148.19m2以下	0.1 個/日	148.19m2を超え148.98m2以下	0.1 個/日	148.98m2を超え149.77m2以下	0.1 個/日	149.77m2を超え150.56m2以下	0.1 個/日	7.33m3を超え7.47m3以下	150.56m2を超え151.35m2以下	0.1 個/日	151.35m2を超え152.14m2以下	0.1 個/日	152.14m2を超え152.93m2以下	0.1 個/日	152.93m2を超え153.72m2以下	0.1 個/日	7.47m3を超え7.61m3以下	153.72m2を超え154.51m2以下	0.1 個/日	154.51m2を超え155.30m2以下	0.1 個/日	155.30m2を超え156.09m2以下	0.1 個/日	156.09m2を超え156.88m2以下	0.1 個/日	7.61m3を超え7.75m3以下	156.88m2を超え157.67m2以下	0.1 個/日	157.67m2を超え158.46m2以下	0.1 個/日	158.46m2を超え159.25m2以下	0.1 個/日	159.25m2を超え160.04m2以下	0.1 個/日	7.75m3を超え7.89m3以下	160.04m2を超え160.83m2以下	0.1 個/日	160.83m2を超え161.62m2以下	0.1 個/日	161.62m2を超え162.41m2以下	0.1 個/日	162.41m2を超え163.20m2以下	0.1 個/日	7.89m3を超え8.03m3以下	163.20m2を超え163.99m2以下	0.1 個/日	163.99m2を超え164.78m2以下	0.1 個/日	164.78m2を超え165.57m2以下	0.1 個/日	165.57m2を超え166.36m2以下	0.1 個/日	8.03m3を超え8.17m3以下	166.36m2を超え167.15m2以下	0.1 個/日	167.15m2を超え167.94m2以下	0.1 個/日	167.94m2を超え168.73m2以下	0.1 個/日	168.73m2を超え169.52m2以下	0.1 個/日	8.17m3を超え8.31m3以下	169.52m2を超え170.31m2以下	0.1 個/日	170.31m2を超え171.10m2以下	0.1 個/日	171.10m2を超え171.89m2以下	0.1 個/日	171.89m2を超え172.68m2以下	0.1 個/日	8.31m3を超え8.45m3以下	172.68m2を超え173.47m2以下	0.1 個/日	173.47m2を超え174.26m2以下	0.1 個/日	174.26m2を超え175.05m2以下	0.1 個/日	175.05m2を超え175.84m2以下	0.1 個/日	8.45m3を超え8.59m3以下	175.84m2を超え176.63m2以下	0.1 個/日	176.63m2を超え177.42m2以下	0.1 個/日	177.42m2を超え178.21m2以下	0.1 個/日	178.21m2を超え179.00m2以下	0.1 個/日	8.59m3を超え8.73m3以下	179.00m2を超え179.79m2以下	0.1 個/日	179.79m2を超え180.58m2以下	0.1 個/日	180.58m2を超え181.37m2以下	0.1 個/日	181.37m2を超え182.16m2以下	0.1 個/日	8.73m3を超え8.87m3以下	182.16m2を超え182.95m2以下	0.1 個/日	182.95m2を超え183.74m2以下	0.1 個/日	183.74m2を超え184.53m2以下	0.1 個/日	184.53m2を超え185.32m2以下	0.1 個/日	8.87m3を超え9.01m3以下	185.32m2を超え186.11m2以下	0.1 個/日	186.11m2を超え186.90m2以下	0.1 個/日	186.90m2を超え187.69m2以下	0.1 個/日	187.69m2を超え188.48m2以下	0.1 個/日	9.01m3を超え9.15m3以下	188.48m2を超え189.27m2以下	0.1 個/日	189.27m2を超え190.06m2以下	0.1 個/日	190.06m2を超え190.85m2以下	0.1 個/日	190.85m2を超え191.64m2以下	0.1 個/日	9.15m3を超え9.29m3以下	191.64m2を超え192.43m2以下	0.1 個/日	192.43m2を超え193.22m2以下	0.1 個/日	193.22m2を超え194.01m2以下	0.1 個/日	194.01m2を超え194.80m2以下	0.1 個/日	9.29m3を超え9.43m3以下	194.80m2を超え195.59m2以下	0.1 個/日	195.59m2を超え196.38m2以下	0.1 個/日	196.38m2を超え197.17m2以下	0.1 個/日	197.17m2を超え197.96m2以下	0.1 個/日	9.43m3を超え9.57m3以下	197.96m2を超え198.75m2以下	0.1 個/日	198.75m2を超え199.54m2以下	0.1 個/日	199.54m2を超え200.33m2以下	0.1 個/日	200.33m2を超え201.12m2以下	0.1 個/日	9.57m3を超え9.71m3以下	201.12m2を超え201.91m2以下	0.1 個/日	201.91m2を超え202.70m2以下	0.1 個/日	202.70m2を超え203.49m2以下	0.1 個/日	203.49m2を超え204.28m2以下	0.1 個/日	9.71m3を超え9.85m3以下	204.28m2を超え205.07m2以下	0.1 個/日	205.07m2を超え205.86m2以下	0.1 個/日	205.86m2を超え206.65m2以下	0.1 個/日	206.65m2を超え207.44m2以下	0.1 個/日	9.85m3を超え9.99m3以下	207.44m2を超え208.23m2以下	0.1 個/日	208.23m2を超え209.02m2以下	0.1 個/日	209.02m2を超え209.81m2以下	0.1 個/日	209.81m2を超え210.60m2以下	0.1 個/日	9.99m3を超え10.13m3以下	210.60m2を超え211.39m2以下	0.1 個/日	211.39m2を超え212.18m2以下	0.1 個/日	212.18m2を超え212.97m2以下	0.1 個/日	212.97m2を超え213.76m2以下	0.1 個/日	10.13m3を超え10.27m3以下	213.76m2を超え214.55m2以下	0.1 個/日	214.55m2を超え215.34m2以下	0.1 個/日	215.34m2を超え216.13m2以下	0.1 個/日	216.13m2を超え216.92m2以下	0.1 個/日	10.27m3を超え10.41m3以下	216.92m2を超え217.71m2以下	0.1 個/日	217.71m2を超え218.50m2以下	0.1 個/日	218.50m2を超え219.29m2以下	0.1 個/日	219.29m2を超え22
工 種 名	設 定 内 容																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	消波根固め ブロック規格	1個当りコンクリート 体積	1個当り型枠 面積	作業日当り 標準作業量																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
消波根固めブロック工	2.5tを超え5.5t 以下	1.05m3以上1.15m3以下	5.14m2以上5.94m2以下	12 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			5.94m2を超え6.73m2以下	11 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			6.73m2を超え7.52m2以下	10 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			7.52m2を超え8.31m2以下	9.2 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		1.15m3を超え1.25m3以下	8.31m2を超え9.10m2以下	8.5 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			9.10m2を超え9.89m2以下	7.8 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			9.89m2を超え10.68m2以下	7.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			10.68m2を超え11.47m2以下	6.4 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		1.25m3を超え1.37m3以下	11.47m2を超え12.26m2以下	5.7 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			12.26m2を超え13.05m2以下	5.0 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			13.05m2を超え13.84m2以下	4.3 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			13.84m2を超え14.63m2以下	3.6 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		1.37m3を超え1.48m3以下	14.63m2を超え15.42m2以下	2.9 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			15.42m2を超え16.21m2以下	2.2 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			16.21m2を超え17.00m2以下	1.5 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			17.00m2を超え17.79m2以下	0.8 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		1.48m3を超え1.61m3以下	17.79m2を超え18.58m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			18.58m2を超え19.37m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			19.37m2を超え20.16m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			20.16m2を超え20.95m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		1.61m3を超え1.73m3以下	20.95m2を超え21.74m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			21.74m2を超え22.53m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			22.53m2を超え23.32m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			23.32m2を超え24.11m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		1.73m3を超え1.87m3以下	24.11m2を超え24.90m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			24.90m2を超え25.69m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			25.69m2を超え26.48m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			26.48m2を超え27.27m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		1.87m3を超え2.01m3以下	27.27m2を超え28.06m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			28.06m2を超え28.85m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			28.85m2を超え29.64m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			29.64m2を超え30.43m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		2.01m3を超え2.15m3以下	30.43m2を超え31.22m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			31.22m2を超え32.01m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			32.01m2を超え32.80m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			32.80m2を超え33.59m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		2.15m3を超え2.29m3以下	33.59m2を超え34.38m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			34.38m2を超え35.17m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			35.17m2を超え35.96m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			35.96m2を超え36.75m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		2.29m3を超え2.43m3以下	36.75m2を超え37.54m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			37.54m2を超え38.33m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			38.33m2を超え39.12m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			39.12m2を超え39.91m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		2.43m3を超え2.57m3以下	39.91m2を超え40.70m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			40.70m2を超え41.49m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			41.49m2を超え42.28m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			42.28m2を超え43.07m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		2.57m3を超え2.71m3以下	43.07m2を超え43.86m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			43.86m2を超え44.65m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			44.65m2を超え45.44m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			45.44m2を超え46.23m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		2.71m3を超え2.85m3以下	46.23m2を超え47.02m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			47.02m2を超え47.81m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			47.81m2を超え48.60m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			48.60m2を超え49.39m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		2.85m3を超え2.99m3以下	49.39m2を超え50.18m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			50.18m2を超え50.97m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			50.97m2を超え51.76m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			51.76m2を超え52.55m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		2.99m3を超え3.13m3以下	52.55m2を超え53.34m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			53.34m2を超え54.13m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			54.13m2を超え54.92m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			54.92m2を超え55.71m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		3.13m3を超え3.27m3以下	55.71m2を超え56.50m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			56.50m2を超え57.29m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			57.29m2を超え58.08m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			58.08m2を超え58.87m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		3.27m3を超え3.41m3以下	58.87m2を超え59.66m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			59.66m2を超え60.45m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			60.45m2を超え61.24m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			61.24m2を超え62.03m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		3.41m3を超え3.55m3以下	62.03m2を超え62.82m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			62.82m2を超え63.61m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			63.61m2を超え64.40m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			64.40m2を超え65.19m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		3.55m3を超え3.69m3以下	65.19m2を超え65.98m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			65.98m2を超え66.77m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			66.77m2を超え67.56m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			67.56m2を超え68.35m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		3.69m3を超え3.83m3以下	68.35m2を超え69.14m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			69.14m2を超え69.93m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			69.93m2を超え70.72m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			70.72m2を超え71.51m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		3.83m3を超え3.97m3以下	71.51m2を超え72.30m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			72.30m2を超え73.09m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			73.09m2を超え73.88m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			73.88m2を超え74.67m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		3.97m3を超え4.11m3以下	74.67m2を超え75.46m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			75.46m2を超え76.25m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			76.25m2を超え77.04m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			77.04m2を超え77.83m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		4.11m3を超え4.25m3以下	77.83m2を超え78.62m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			78.62m2を超え79.41m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			79.41m2を超え80.20m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			80.20m2を超え80.99m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		4.25m3を超え4.39m3以下	80.99m2を超え81.78m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			81.78m2を超え82.57m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			82.57m2を超え83.36m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			83.36m2を超え84.15m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		4.39m3を超え4.53m3以下	84.15m2を超え84.94m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			84.94m2を超え85.73m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			85.73m2を超え86.52m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			86.52m2を超え87.31m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		4.53m3を超え4.67m3以下	87.31m2を超え88.10m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			88.10m2を超え88.89m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			88.89m2を超え89.68m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			89.68m2を超え90.47m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		4.67m3を超え4.81m3以下	90.47m2を超え91.26m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			91.26m2を超え92.05m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			92.05m2を超え92.84m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			92.84m2を超え93.63m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		4.81m3を超え4.95m3以下	93.63m2を超え94.42m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			94.42m2を超え95.21m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			95.21m2を超え96.00m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			96.00m2を超え96.79m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		4.95m3を超え5.09m3以下	96.79m2を超え97.58m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			97.58m2を超え98.37m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			98.37m2を超え99.16m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			99.16m2を超え100.00m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		5.09m3を超え5.23m3以下	100.00m2を超え100.79m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			100.79m2を超え101.58m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			101.58m2を超え102.37m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			102.37m2を超え103.16m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		5.23m3を超え5.37m3以下	103.16m2を超え103.95m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			103.95m2を超え104.74m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			104.74m2を超え105.53m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			105.53m2を超え106.32m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		5.37m3を超え5.51m3以下	106.32m2を超え107.11m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			107.11m2を超え107.90m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			107.90m2を超え108.69m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			108.69m2を超え109.48m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		5.51m3を超え5.65m3以下	109.48m2を超え110.27m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			110.27m2を超え111.06m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			111.06m2を超え111.85m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			111.85m2を超え112.64m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		5.65m3を超え5.79m3以下	112.64m2を超え113.43m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			113.43m2を超え114.22m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			114.22m2を超え115.01m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			115.01m2を超え115.80m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		5.79m3を超え5.93m3以下	115.80m2を超え116.59m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			116.59m2を超え117.38m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			117.38m2を超え118.17m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			118.17m2を超え118.96m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		5.93m3を超え6.07m3以下	118.96m2を超え119.75m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			119.75m2を超え120.54m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			120.54m2を超え121.33m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			121.33m2を超え122.12m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		6.07m3を超え6.21m3以下	122.12m2を超え122.91m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			122.91m2を超え123.70m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			123.70m2を超え124.49m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			124.49m2を超え125.28m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		6.21m3を超え6.35m3以下	125.28m2を超え126.07m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			126.07m2を超え126.86m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			126.86m2を超え127.65m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			127.65m2を超え128.44m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		6.35m3を超え6.49m3以下	128.44m2を超え129.23m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			129.23m2を超え130.02m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			130.02m2を超え130.81m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			130.81m2を超え131.60m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		6.49m3を超え6.63m3以下	131.60m2を超え132.39m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			132.39m2を超え133.18m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			133.18m2を超え133.97m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			133.97m2を超え134.76m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		6.63m3を超え6.77m3以下	134.76m2を超え135.55m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			135.55m2を超え136.34m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			136.34m2を超え137.13m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			137.13m2を超え137.92m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		6.77m3を超え6.91m3以下	137.92m2を超え138.71m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			138.71m2を超え139.50m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			139.50m2を超え140.29m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			140.29m2を超え141.08m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		6.91m3を超え7.05m3以下	141.08m2を超え141.87m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			141.87m2を超え142.66m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			142.66m2を超え143.45m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			143.45m2を超え144.24m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		7.05m3を超え7.19m3以下	144.24m2を超え145.03m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
145.03m2を超え145.82m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
145.82m2を超え146.61m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
146.61m2を超え147.40m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
7.19m3を超え7.33m3以下	147.40m2を超え148.19m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	148.19m2を超え148.98m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	148.98m2を超え149.77m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	149.77m2を超え150.56m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
7.33m3を超え7.47m3以下	150.56m2を超え151.35m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	151.35m2を超え152.14m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	152.14m2を超え152.93m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	152.93m2を超え153.72m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
7.47m3を超え7.61m3以下	153.72m2を超え154.51m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	154.51m2を超え155.30m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	155.30m2を超え156.09m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	156.09m2を超え156.88m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
7.61m3を超え7.75m3以下	156.88m2を超え157.67m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	157.67m2を超え158.46m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	158.46m2を超え159.25m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	159.25m2を超え160.04m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
7.75m3を超え7.89m3以下	160.04m2を超え160.83m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	160.83m2を超え161.62m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	161.62m2を超え162.41m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	162.41m2を超え163.20m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
7.89m3を超え8.03m3以下	163.20m2を超え163.99m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	163.99m2を超え164.78m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	164.78m2を超え165.57m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	165.57m2を超え166.36m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
8.03m3を超え8.17m3以下	166.36m2を超え167.15m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	167.15m2を超え167.94m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	167.94m2を超え168.73m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	168.73m2を超え169.52m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
8.17m3を超え8.31m3以下	169.52m2を超え170.31m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	170.31m2を超え171.10m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	171.10m2を超え171.89m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	171.89m2を超え172.68m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
8.31m3を超え8.45m3以下	172.68m2を超え173.47m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	173.47m2を超え174.26m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	174.26m2を超え175.05m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	175.05m2を超え175.84m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
8.45m3を超え8.59m3以下	175.84m2を超え176.63m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	176.63m2を超え177.42m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	177.42m2を超え178.21m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	178.21m2を超え179.00m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
8.59m3を超え8.73m3以下	179.00m2を超え179.79m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	179.79m2を超え180.58m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	180.58m2を超え181.37m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	181.37m2を超え182.16m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
8.73m3を超え8.87m3以下	182.16m2を超え182.95m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	182.95m2を超え183.74m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	183.74m2を超え184.53m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	184.53m2を超え185.32m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
8.87m3を超え9.01m3以下	185.32m2を超え186.11m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	186.11m2を超え186.90m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	186.90m2を超え187.69m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	187.69m2を超え188.48m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
9.01m3を超え9.15m3以下	188.48m2を超え189.27m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	189.27m2を超え190.06m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	190.06m2を超え190.85m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	190.85m2を超え191.64m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
9.15m3を超え9.29m3以下	191.64m2を超え192.43m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	192.43m2を超え193.22m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	193.22m2を超え194.01m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	194.01m2を超え194.80m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
9.29m3を超え9.43m3以下	194.80m2を超え195.59m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	195.59m2を超え196.38m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	196.38m2を超え197.17m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	197.17m2を超え197.96m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
9.43m3を超え9.57m3以下	197.96m2を超え198.75m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	198.75m2を超え199.54m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	199.54m2を超え200.33m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	200.33m2を超え201.12m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
9.57m3を超え9.71m3以下	201.12m2を超え201.91m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	201.91m2を超え202.70m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	202.70m2を超え203.49m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	203.49m2を超え204.28m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
9.71m3を超え9.85m3以下	204.28m2を超え205.07m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	205.07m2を超え205.86m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	205.86m2を超え206.65m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	206.65m2を超え207.44m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
9.85m3を超え9.99m3以下	207.44m2を超え208.23m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	208.23m2を超え209.02m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	209.02m2を超え209.81m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	209.81m2を超え210.60m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
9.99m3を超え10.13m3以下	210.60m2を超え211.39m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	211.39m2を超え212.18m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	212.18m2を超え212.97m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	212.97m2を超え213.76m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
10.13m3を超え10.27m3以下	213.76m2を超え214.55m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	214.55m2を超え215.34m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	215.34m2を超え216.13m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	216.13m2を超え216.92m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
10.27m3を超え10.41m3以下	216.92m2を超え217.71m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	217.71m2を超え218.50m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	218.50m2を超え219.29m2以下	0.1 個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	219.29m2を超え22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

工 種	作業日当り標準作業量
-----	------------

改 正 理 由		一部改正		改 正		現 行																																																																																																																																																																																																															
現 行				改 正				備 考																																																																																																																																																																																																													
<table><tr><th>工 種 名</th><th colspan="4">設 定 内 容</th></tr><tr><td rowspan="41">消波根固めブロック工</td><th>消波根固め ブロック規格</th><th>1個当りコンクリート 体積</th><th>1個当り型枠 面積</th><th>作業日当り 標準作業量</th></tr><tr><td rowspan="10">2.5tを超え5.5t 以下</td><td rowspan="5">2.01m3を超え 2.17m3 以下</td><td>7.24m2 以上 8.60m2 以下</td><td>7.9 個/日</td></tr><tr><td>8.60m2 を超え 9.95m2 以下</td><td>7.0 個/日</td></tr><tr><td>9.95m2 を超え 11.30m2 以</td><td>6.4 個/日</td></tr><tr><td>11.30m2 を超え 12.65m2 以下</td><td>5.8 個/日</td></tr><tr><td>12.65m2 を超え 14.00m2 以下</td><td>5.3 個/日</td></tr><tr><td rowspan="5">2.17m3 を超え 2.33m3 以下</td><td>7.53m2 以上 8.99m2 以下</td><td>7.5 個/日</td></tr><tr><td>8.99m2 を超え 10.45m2 以下</td><td>6.7 個/日</td></tr><tr><td>10.45m2 を超え 11.91m2 以下</td><td>6.0 個/日</td></tr><tr><td>11.91m2 を超え 13.37m2 以下</td><td>5.5 個/日</td></tr><tr><td>13.37m2 を超え 14.83m2 以下</td><td>5.0 個/日</td></tr><tr><td rowspan="10">2.33m3 を超え 2.51m3 以下</td><td rowspan="5">2.20m3 以上 2.40m3 以下</td><td>7.95m2 以上 9.49m2 以下</td><td>7.1 個/日</td></tr><tr><td>9.49m2 を超え 11.02m2 以下</td><td>6.3 個/日</td></tr><tr><td>11.02m2 を超え 12.55m2 以下</td><td>5.7 個/日</td></tr><tr><td>12.55m2 を超え 14.08m2 以下</td><td>5.2 個/日</td></tr><tr><td>14.08m2 を超え 15.61m2 以下</td><td>4.7 個/日</td></tr><tr><td rowspan="5">2.40m3 を超え 2.60m3 以下</td><td>10.01m2 以上 11.59m2 以下</td><td>6.2 個/日</td></tr><tr><td>11.59m2 を超え 13.15m2 以下</td><td>5.6 個/日</td></tr><tr><td>13.15m2 を超え 14.73m2 以下</td><td>5.1 個/日</td></tr><tr><td>10.38m2 以上 12.08m2 以下</td><td>5.9 個/日</td></tr><tr><td>12.08m2 を超え 13.76m2 以下</td><td>5.3 個/日</td></tr><tr><td rowspan="10">5.5tを超え11.0t 以下</td><td rowspan="5">2.60m3 を超え 2.80m3 以下</td><td>13.76m2 を超え 15.46m2 以下</td><td>4.8 個/日</td></tr><tr><td>10.74m2 以上 12.56m2 以下</td><td>5.6 個/日</td></tr><tr><td>12.56m2 を超え 14.36m2 以下</td><td>5.1 個/日</td></tr><tr><td>14.36m2 を超え 16.18m2 以下</td><td>4.6 個/日</td></tr><tr><td>11.12m2 以上 13.04m2 以下</td><td>5.4 個/日</td></tr><tr><td rowspan="5">2.80m3 を超え 3.00m3 以下</td><td>13.04m2 を超え 14.96m2 以下</td><td>4.8 個/日</td></tr><tr><td>14.96m2 を超え 16.88m2 以下</td><td>4.4 個/日</td></tr><tr><td>11.51m2 以上 13.53m2 以下</td><td>5.2 個/日</td></tr><tr><td>13.53m2 を超え 15.55m2 以下</td><td>4.6 個/日</td></tr><tr><td>15.55m2 を超え 17.57m2 以下</td><td>4.2 個/日</td></tr><tr><td rowspan="5">3.00m3 を超え 3.22m3 以下</td><td>17.57m2 を超え 19.59m2 以下</td><td>3.8 個/日</td></tr><tr><td>11.94m2 以上 14.10m2 以下</td><td>4.9 個/日</td></tr><tr><td>3.22m3 を超え 3.45m3 以下</td><td>14.10m2 を超え 16.24m2 以下</td><td>4.4 個/日</td></tr><tr><td>16.24m2 を超え 18.40m2 以下</td><td>4.0 個/日</td></tr><tr><td>12.23m2 以上 14.51m2 以下</td><td>4.7 個/日</td></tr><tr><td rowspan="5">3.45m3 を超え 3.70m3 以下</td><td>14.51m2 を超え 16.79m2 以下</td><td>4.2 個/日</td></tr><tr><td>16.79m2 を超え 19.07m2 以下</td><td>3.8 個/日</td></tr><tr><td>12.86m2 以上 15.28m2 以下</td><td>4.5 個/日</td></tr><tr><td>15.28m2 を超え 17.70m2 以下</td><td>4.0 個/日</td></tr><tr><td>17.70m2 を超え 20.12m2 以下</td><td>3.6 個/日</td></tr></table>				工 種 名	設 定 内 容				消波根固めブロック工	消波根固め ブロック規格	1個当りコンクリート 体積	1個当り型枠 面積	作業日当り 標準作業量	2.5tを超え5.5t 以下	2.01m3を超え 2.17m3 以下	7.24m2 以上 8.60m2 以下	7.9 個/日	8.60m2 を超え 9.95m2 以下	7.0 個/日	9.95m2 を超え 11.30m2 以	6.4 個/日	11.30m2 を超え 12.65m2 以下	5.8 個/日	12.65m2 を超え 14.00m2 以下	5.3 個/日	2.17m3 を超え 2.33m3 以下	7.53m2 以上 8.99m2 以下	7.5 個/日	8.99m2 を超え 10.45m2 以下	6.7 個/日	10.45m2 を超え 11.91m2 以下	6.0 個/日	11.91m2 を超え 13.37m2 以下	5.5 個/日	13.37m2 を超え 14.83m2 以下	5.0 個/日	2.33m3 を超え 2.51m3 以下	2.20m3 以上 2.40m3 以下	7.95m2 以上 9.49m2 以下	7.1 個/日	9.49m2 を超え 11.02m2 以下	6.3 個/日	11.02m2 を超え 12.55m2 以下	5.7 個/日	12.55m2 を超え 14.08m2 以下	5.2 個/日	14.08m2 を超え 15.61m2 以下	4.7 個/日	2.40m3 を超え 2.60m3 以下	10.01m2 以上 11.59m2 以下	6.2 個/日	11.59m2 を超え 13.15m2 以下	5.6 個/日	13.15m2 を超え 14.73m2 以下	5.1 個/日	10.38m2 以上 12.08m2 以下	5.9 個/日	12.08m2 を超え 13.76m2 以下	5.3 個/日	5.5tを超え11.0t 以下	2.60m3 を超え 2.80m3 以下	13.76m2 を超え 15.46m2 以下	4.8 個/日	10.74m2 以上 12.56m2 以下	5.6 個/日	12.56m2 を超え 14.36m2 以下	5.1 個/日	14.36m2 を超え 16.18m2 以下	4.6 個/日	11.12m2 以上 13.04m2 以下	5.4 個/日	2.80m3 を超え 3.00m3 以下	13.04m2 を超え 14.96m2 以下	4.8 個/日	14.96m2 を超え 16.88m2 以下	4.4 個/日	11.51m2 以上 13.53m2 以下	5.2 個/日	13.53m2 を超え 15.55m2 以下	4.6 個/日	15.55m2 を超え 17.57m2 以下	4.2 個/日	3.00m3 を超え 3.22m3 以下	17.57m2 を超え 19.59m2 以下	3.8 個/日	11.94m2 以上 14.10m2 以下	4.9 個/日	3.22m3 を超え 3.45m3 以下	14.10m2 を超え 16.24m2 以下	4.4 個/日	16.24m2 を超え 18.40m2 以下	4.0 個/日	12.23m2 以上 14.51m2 以下	4.7 個/日	3.45m3 を超え 3.70m3 以下	14.51m2 を超え 16.79m2 以下	4.2 個/日	16.79m2 を超え 19.07m2 以下	3.8 個/日	12.86m2 以上 15.28m2 以下	4.5 個/日	15.28m2 を超え 17.70m2 以下	4.0 個/日	17.70m2 を超え 20.12m2 以下	3.6 個/日	<table><tr><th>工 種 名</th><th colspan="4">設 定 内 容</th></tr><tr><td rowspan="41">消波根固めブロック工</td><th>消波根固め ブロック規格</th><th>1個当りコンクリート 体積</th><th>1個当り型枠 面積</th><th>作業日当り 標準作業量</th></tr><tr><td rowspan="10">2.5tを超え5.5t 以下</td><td rowspan="5">2.01m3 を超え 2.17m3 以下</td><td>7.24m2 以上 8.60m2 以下</td><td>6.8 個/日</td></tr><tr><td>8.60m2 を超え 9.95m2 以下</td><td>6.1 個/日</td></tr><tr><td>9.95m2 を超え 11.30m2 以下</td><td>5.5 個/日</td></tr><tr><td>11.30m2 を超え 12.65m2 以下</td><td>5.0 個/日</td></tr><tr><td>12.65m2 を超え 14.00m2 以下</td><td>4.6 個/日</td></tr><tr><td rowspan="5">2.17m3 を超え 2.33m3 以下</td><td>7.53m2 以上 8.99m2 以下</td><td>6.5 個/日</td></tr><tr><td>8.99m2 を超え 10.45m2 以下</td><td>5.8 個/日</td></tr><tr><td>10.45m2 を超え 11.91m2 以下</td><td>5.2 個/日</td></tr><tr><td>11.91m2 を超え 13.37m2 以下</td><td>4.8 個/日</td></tr><tr><td>13.37m2 を超え 14.83m2 以下</td><td>4.4 個/日</td></tr><tr><td rowspan="10">2.33m3 を超え 2.51m3 以下</td><td rowspan="5">2.20m3 以上 2.40m3 以下</td><td>7.95m2 以上 9.49m2 以下</td><td>6.1 個/日</td></tr><tr><td>9.49m2 を超え 11.02m2 以下</td><td>5.4 個/日</td></tr><tr><td>11.02m2 を超え 12.55m2 以下</td><td>4.9 個/日</td></tr><tr><td>12.55m2 を超え 14.08m2 以下</td><td>4.5 個/日</td></tr><tr><td>14.08m2 を超え 15.61m2 以下</td><td>4.1 個/日</td></tr><tr><td rowspan="5">2.40m3 を超え 2.60m3 以下</td><td>10.01m2 以上 11.59m2 以下</td><td>5.5 個/日</td></tr><tr><td>11.59m2 を超え 13.15m2 以下</td><td>4.9 個/日</td></tr><tr><td>13.15m2 を超え 14.73m2 以下</td><td>4.5 個/日</td></tr><tr><td>10.38m2 以上 12.08m2 以下</td><td>5.2 個/日</td></tr><tr><td>12.08m2 を超え 13.76m2 以下</td><td>4.7 個/日</td></tr><tr><td rowspan="10">5.5tを超え 11.0t以下</td><td rowspan="5">2.60m3 を超え 2.80m3 以</td><td>13.76m2 を超え 15.46m2 以下</td><td>4.2 個/日</td></tr><tr><td>10.74m2 以上 12.56m2 以</td><td>5.0 個/日</td></tr><tr><td>12.56m2 を超え 14.36m2 以</td><td>4.4 個/日</td></tr><tr><td>14.36m2 を超え 16.18m2 以下</td><td>4.0 個/日</td></tr><tr><td>11.12m2 以上 13.04m2 以下</td><td>4.7 個/日</td></tr><tr><td rowspan="5">2.80m3 を超え 3.00m3 以下</td><td>13.04m2 を超え 14.96m2 以下</td><td>4.2 個/日</td></tr><tr><td>14.96m2 を超え 16.88m2 以下</td><td>3.8 個/日</td></tr><tr><td>11.51m2 以上 13.53m2 以下</td><td>4.5 個/日</td></tr><tr><td>13.53m2 を超え 15.55m2 以下</td><td>4.1 個/日</td></tr><tr><td>15.55m2 を超え 17.57m2 以下</td><td>3.7 個/日</td></tr><tr><td rowspan="5">3.00m3 を超え 3.22m3 以下</td><td>17.57m2 を超え 19.59m2 以下</td><td>3.4 個/日</td></tr><tr><td>11.94m2 以上 14.10m2 以下</td><td>4.3 個/日</td></tr><tr><td>3.22m3 を超え 3.45m3 以下</td><td>14.10m2 を超え 16.24m2 以下</td><td>3.9 個/日</td></tr><tr><td>16.24m2 を超え 18.40m2 以下</td><td>3.5 個/日</td></tr><tr><td>12.23m2 以上 14.51m2 以下</td><td>4.1 個/日</td></tr><tr><td rowspan="5">3.45m3 を超え 3.70m3 以下</td><td>14.51m2 を超え 16.79m2 以下</td><td>3.7 個/日</td></tr><tr><td>16.79m2 を超え 19.07m2 以下</td><td>3.3 個/日</td></tr><tr><td>12.86m2 以上 15.28m2 以下</td><td>3.9 個/日</td></tr><tr><td>15.28m2 を超え 17.70m2 以下</td><td>3.5 個/日</td></tr><tr><td>17.70m2 を超え 20.12m2 以下</td><td>3.2 個/日</td></tr></table>				工 種 名	設 定 内 容				消波根固めブロック工	消波根固め ブロック規格	1個当りコンクリート 体積	1個当り型枠 面積	作業日当り 標準作業量	2.5tを超え5.5t 以下	2.01m3 を超え 2.17m3 以下	7.24m2 以上 8.60m2 以下	6.8 個/日	8.60m2 を超え 9.95m2 以下	6.1 個/日	9.95m2 を超え 11.30m2 以下	5.5 個/日	11.30m2 を超え 12.65m2 以下	5.0 個/日	12.65m2 を超え 14.00m2 以下	4.6 個/日	2.17m3 を超え 2.33m3 以下	7.53m2 以上 8.99m2 以下	6.5 個/日	8.99m2 を超え 10.45m2 以下	5.8 個/日	10.45m2 を超え 11.91m2 以下	5.2 個/日	11.91m2 を超え 13.37m2 以下	4.8 個/日	13.37m2 を超え 14.83m2 以下	4.4 個/日	2.33m3 を超え 2.51m3 以下	2.20m3 以上 2.40m3 以下	7.95m2 以上 9.49m2 以下	6.1 個/日	9.49m2 を超え 11.02m2 以下	5.4 個/日	11.02m2 を超え 12.55m2 以下	4.9 個/日	12.55m2 を超え 14.08m2 以下	4.5 個/日	14.08m2 を超え 15.61m2 以下	4.1 個/日	2.40m3 を超え 2.60m3 以下	10.01m2 以上 11.59m2 以下	5.5 個/日	11.59m2 を超え 13.15m2 以下	4.9 個/日	13.15m2 を超え 14.73m2 以下	4.5 個/日	10.38m2 以上 12.08m2 以下	5.2 個/日	12.08m2 を超え 13.76m2 以下	4.7 個/日	5.5tを超え 11.0t以下	2.60m3 を超え 2.80m3 以	13.76m2 を超え 15.46m2 以下	4.2 個/日	10.74m2 以上 12.56m2 以	5.0 個/日	12.56m2 を超え 14.36m2 以	4.4 個/日	14.36m2 を超え 16.18m2 以下	4.0 個/日	11.12m2 以上 13.04m2 以下	4.7 個/日	2.80m3 を超え 3.00m3 以下	13.04m2 を超え 14.96m2 以下	4.2 個/日	14.96m2 を超え 16.88m2 以下	3.8 個/日	11.51m2 以上 13.53m2 以下	4.5 個/日	13.53m2 を超え 15.55m2 以下	4.1 個/日	15.55m2 を超え 17.57m2 以下	3.7 個/日	3.00m3 を超え 3.22m3 以下	17.57m2 を超え 19.59m2 以下	3.4 個/日	11.94m2 以上 14.10m2 以下	4.3 個/日	3.22m3 を超え 3.45m3 以下	14.10m2 を超え 16.24m2 以下	3.9 個/日	16.24m2 を超え 18.40m2 以下	3.5 個/日	12.23m2 以上 14.51m2 以下	4.1 個/日	3.45m3 を超え 3.70m3 以下	14.51m2 を超え 16.79m2 以下	3.7 個/日	16.79m2 を超え 19.07m2 以下	3.3 個/日	12.86m2 以上 15.28m2 以下	3.9 個/日	15.28m2 を超え 17.70m2 以下	3.5 個/日	17.70m2 を超え 20.12m2 以下	3.2 個/日	記載の修正 (歩掛改訂に伴う)	
工 種 名	設 定 内 容																																																																																																																																																																																																																				
消波根固めブロック工	消波根固め ブロック規格	1個当りコンクリート 体積	1個当り型枠 面積	作業日当り 標準作業量																																																																																																																																																																																																																	
	2.5tを超え5.5t 以下	2.01m3を超え 2.17m3 以下	7.24m2 以上 8.60m2 以下	7.9 個/日																																																																																																																																																																																																																	
			8.60m2 を超え 9.95m2 以下	7.0 個/日																																																																																																																																																																																																																	
			9.95m2 を超え 11.30m2 以	6.4 個/日																																																																																																																																																																																																																	
			11.30m2 を超え 12.65m2 以下	5.8 個/日																																																																																																																																																																																																																	
			12.65m2 を超え 14.00m2 以下	5.3 個/日																																																																																																																																																																																																																	
		2.17m3 を超え 2.33m3 以下	7.53m2 以上 8.99m2 以下	7.5 個/日																																																																																																																																																																																																																	
			8.99m2 を超え 10.45m2 以下	6.7 個/日																																																																																																																																																																																																																	
			10.45m2 を超え 11.91m2 以下	6.0 個/日																																																																																																																																																																																																																	
			11.91m2 を超え 13.37m2 以下	5.5 個/日																																																																																																																																																																																																																	
			13.37m2 を超え 14.83m2 以下	5.0 個/日																																																																																																																																																																																																																	
	2.33m3 を超え 2.51m3 以下	2.20m3 以上 2.40m3 以下	7.95m2 以上 9.49m2 以下	7.1 個/日																																																																																																																																																																																																																	
			9.49m2 を超え 11.02m2 以下	6.3 個/日																																																																																																																																																																																																																	
			11.02m2 を超え 12.55m2 以下	5.7 個/日																																																																																																																																																																																																																	
			12.55m2 を超え 14.08m2 以下	5.2 個/日																																																																																																																																																																																																																	
			14.08m2 を超え 15.61m2 以下	4.7 個/日																																																																																																																																																																																																																	
		2.40m3 を超え 2.60m3 以下	10.01m2 以上 11.59m2 以下	6.2 個/日																																																																																																																																																																																																																	
			11.59m2 を超え 13.15m2 以下	5.6 個/日																																																																																																																																																																																																																	
			13.15m2 を超え 14.73m2 以下	5.1 個/日																																																																																																																																																																																																																	
			10.38m2 以上 12.08m2 以下	5.9 個/日																																																																																																																																																																																																																	
			12.08m2 を超え 13.76m2 以下	5.3 個/日																																																																																																																																																																																																																	
	5.5tを超え11.0t 以下	2.60m3 を超え 2.80m3 以下	13.76m2 を超え 15.46m2 以下	4.8 個/日																																																																																																																																																																																																																	
			10.74m2 以上 12.56m2 以下	5.6 個/日																																																																																																																																																																																																																	
			12.56m2 を超え 14.36m2 以下	5.1 個/日																																																																																																																																																																																																																	
			14.36m2 を超え 16.18m2 以下	4.6 個/日																																																																																																																																																																																																																	
			11.12m2 以上 13.04m2 以下	5.4 個/日																																																																																																																																																																																																																	
		2.80m3 を超え 3.00m3 以下	13.04m2 を超え 14.96m2 以下	4.8 個/日																																																																																																																																																																																																																	
			14.96m2 を超え 16.88m2 以下	4.4 個/日																																																																																																																																																																																																																	
			11.51m2 以上 13.53m2 以下	5.2 個/日																																																																																																																																																																																																																	
			13.53m2 を超え 15.55m2 以下	4.6 個/日																																																																																																																																																																																																																	
			15.55m2 を超え 17.57m2 以下	4.2 個/日																																																																																																																																																																																																																	
	3.00m3 を超え 3.22m3 以下	17.57m2 を超え 19.59m2 以下	3.8 個/日																																																																																																																																																																																																																		
		11.94m2 以上 14.10m2 以下	4.9 個/日																																																																																																																																																																																																																		
		3.22m3 を超え 3.45m3 以下	14.10m2 を超え 16.24m2 以下	4.4 個/日																																																																																																																																																																																																																	
		16.24m2 を超え 18.40m2 以下	4.0 個/日																																																																																																																																																																																																																		
		12.23m2 以上 14.51m2 以下	4.7 個/日																																																																																																																																																																																																																		
	3.45m3 を超え 3.70m3 以下	14.51m2 を超え 16.79m2 以下	4.2 個/日																																																																																																																																																																																																																		
		16.79m2 を超え 19.07m2 以下	3.8 個/日																																																																																																																																																																																																																		
		12.86m2 以上 15.28m2 以下	4.5 個/日																																																																																																																																																																																																																		
		15.28m2 を超え 17.70m2 以下	4.0 個/日																																																																																																																																																																																																																		
		17.70m2 を超え 20.12m2 以下	3.6 個/日																																																																																																																																																																																																																		
工 種 名	設 定 内 容																																																																																																																																																																																																																				
消波根固めブロック工	消波根固め ブロック規格	1個当りコンクリート 体積	1個当り型枠 面積	作業日当り 標準作業量																																																																																																																																																																																																																	
	2.5tを超え5.5t 以下	2.01m3 を超え 2.17m3 以下	7.24m2 以上 8.60m2 以下	6.8 個/日																																																																																																																																																																																																																	
			8.60m2 を超え 9.95m2 以下	6.1 個/日																																																																																																																																																																																																																	
			9.95m2 を超え 11.30m2 以下	5.5 個/日																																																																																																																																																																																																																	
			11.30m2 を超え 12.65m2 以下	5.0 個/日																																																																																																																																																																																																																	
			12.65m2 を超え 14.00m2 以下	4.6 個/日																																																																																																																																																																																																																	
		2.17m3 を超え 2.33m3 以下	7.53m2 以上 8.99m2 以下	6.5 個/日																																																																																																																																																																																																																	
			8.99m2 を超え 10.45m2 以下	5.8 個/日																																																																																																																																																																																																																	
			10.45m2 を超え 11.91m2 以下	5.2 個/日																																																																																																																																																																																																																	
			11.91m2 を超え 13.37m2 以下	4.8 個/日																																																																																																																																																																																																																	
			13.37m2 を超え 14.83m2 以下	4.4 個/日																																																																																																																																																																																																																	
	2.33m3 を超え 2.51m3 以下	2.20m3 以上 2.40m3 以下	7.95m2 以上 9.49m2 以下	6.1 個/日																																																																																																																																																																																																																	
			9.49m2 を超え 11.02m2 以下	5.4 個/日																																																																																																																																																																																																																	
			11.02m2 を超え 12.55m2 以下	4.9 個/日																																																																																																																																																																																																																	
			12.55m2 を超え 14.08m2 以下	4.5 個/日																																																																																																																																																																																																																	
			14.08m2 を超え 15.61m2 以下	4.1 個/日																																																																																																																																																																																																																	
		2.40m3 を超え 2.60m3 以下	10.01m2 以上 11.59m2 以下	5.5 個/日																																																																																																																																																																																																																	
			11.59m2 を超え 13.15m2 以下	4.9 個/日																																																																																																																																																																																																																	
			13.15m2 を超え 14.73m2 以下	4.5 個/日																																																																																																																																																																																																																	
			10.38m2 以上 12.08m2 以下	5.2 個/日																																																																																																																																																																																																																	
			12.08m2 を超え 13.76m2 以下	4.7 個/日																																																																																																																																																																																																																	
	5.5tを超え 11.0t以下	2.60m3 を超え 2.80m3 以	13.76m2 を超え 15.46m2 以下	4.2 個/日																																																																																																																																																																																																																	
			10.74m2 以上 12.56m2 以	5.0 個/日																																																																																																																																																																																																																	
			12.56m2 を超え 14.36m2 以	4.4 個/日																																																																																																																																																																																																																	
			14.36m2 を超え 16.18m2 以下	4.0 個/日																																																																																																																																																																																																																	
			11.12m2 以上 13.04m2 以下	4.7 個/日																																																																																																																																																																																																																	
		2.80m3 を超え 3.00m3 以下	13.04m2 を超え 14.96m2 以下	4.2 個/日																																																																																																																																																																																																																	
			14.96m2 を超え 16.88m2 以下	3.8 個/日																																																																																																																																																																																																																	
			11.51m2 以上 13.53m2 以下	4.5 個/日																																																																																																																																																																																																																	
			13.53m2 を超え 15.55m2 以下	4.1 個/日																																																																																																																																																																																																																	
			15.55m2 を超え 17.57m2 以下	3.7 個/日																																																																																																																																																																																																																	
	3.00m3 を超え 3.22m3 以下	17.57m2 を超え 19.59m2 以下	3.4 個/日																																																																																																																																																																																																																		
		11.94m2 以上 14.10m2 以下	4.3 個/日																																																																																																																																																																																																																		
		3.22m3 を超え 3.45m3 以下	14.10m2 を超え 16.24m2 以下	3.9 個/日																																																																																																																																																																																																																	
		16.24m2 を超え 18.40m2 以下	3.5 個/日																																																																																																																																																																																																																		
		12.23m2 以上 14.51m2 以下	4.1 個/日																																																																																																																																																																																																																		
	3.45m3 を超え 3.70m3 以下	14.51m2 を超え 16.79m2 以下	3.7 個/日																																																																																																																																																																																																																		
		16.79m2 を超え 19.07m2 以下	3.3 個/日																																																																																																																																																																																																																		
		12.86m2 以上 15.28m2 以下	3.9 個/日																																																																																																																																																																																																																		
		15.28m2 を超え 17.70m2 以下	3.5 個/日																																																																																																																																																																																																																		
		17.70m2 を超え 20.12m2 以下	3.2 個/日																																																																																																																																																																																																																		
I-14-㊦-63																																																																																																																																																																																																																					
積算上の注意事項								(控え頁) 18／38																																																																																																																																																																																																													

工 種	作業日当り標準作業量
-----	------------

改 正 理 由	一部改正	改 正		備 考																																																																																																																																																																																																		
		現 行																																																																																																																																																																																																				
現 行		改 正		備 考																																																																																																																																																																																																		
<table><tr><th>工 種 名</th><th colspan="4">設 定 内 容</th></tr><tr><td rowspan="12">消波根固めブロック工</td><td>消波根固めブロック規格</td><td>1個当りコンクリート体積</td><td>1個当り型枠面積</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td rowspan="4">3.96m3を超え4.23m3以下</td><td colspan="2">13.33m2以上15.93m2以下</td><td>4.3 個/日</td></tr><tr><td colspan="2">15.93m2を超え18.51m2以下</td><td>3.8 個/日</td></tr><tr><td colspan="2">18.51m2を超え21.11m2以下</td><td>3.4 個/日</td></tr><tr><td colspan="2">21.11m2を超え23.71m2以下</td><td>3.1 個/日</td></tr><tr><td rowspan="4">4.23m3を超え4.53m3以下</td><td colspan="2">13.87m2以上16.61m2以下</td><td>4.1 個/日</td></tr><tr><td colspan="2">16.61m2を超え19.35m2以下</td><td>3.6 個/日</td></tr><tr><td colspan="2">19.35m2を超え22.09m2以下</td><td>3.2 個/日</td></tr><tr><td colspan="2">22.09m2を超え24.83m2以下</td><td>3.0 個/日</td></tr><tr><td rowspan="2">4.53m3を超え4.84m3以下</td><td colspan="2">14.45m2以上17.37m2以下</td><td>3.9 個/日</td></tr><tr><td colspan="2">17.37m2を超え20.27m2以下</td><td>3.4 個/日</td></tr><tr><td colspan="2">20.27m2を超え23.19m2以下</td><td colspan="2">3.1 個/日</td></tr></table> (参考) 各作業単独の場合の作業量 (1) ブロック製作 (型枠工) <table><tr><th rowspan="2">区 分</th><th colspan="2">作業日当り標準作業量</th><th rowspan="2">摘 要</th></tr><tr><th>組 立</th><th>脱 型</th></tr><tr><td>2.5 t 以下</td><td>105 m2/日</td><td>139 m2/日</td><td></td></tr><tr><td>2.5 t を超え 11.0 t 以下</td><td>164 m2/日</td><td>193 m2/日</td><td></td></tr></table> (2) ブロック製作 (コンクリート工) <table><tr><th>区 分</th><th>作業日当り標準作業量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>2.5 t 以下</td><td>43 m3/日</td><td rowspan="3">クレーン打設</td></tr><tr><td>2.5 t を超え 5.5 t 以下</td><td>56 m3/日</td></tr><tr><td>5.5 t を超え 11.0 t 以下</td><td>59 m3/日</td></tr></table> ② 消波根固めブロック横取り・積込み・荷卸・据付け <table><tr><th rowspan="2">作業区分</th><th colspan="3">作業日当り標準作業量</th></tr><tr><th>2.5 t 以下</th><th>2.5 t を超え 5.5 t 以下</th><th>5.5 t を超え 11.0 t 以下</th></tr><tr><td>横取り</td><td>78 個/日</td><td>74 個/日</td><td>52 個/日</td></tr><tr><td>積込み</td><td>69 個/日</td><td>62 個/日</td><td>55 個/日</td></tr><tr><td>荷卸</td><td>72 個/日</td><td>72 個/日</td><td>60 個/日</td></tr><tr><td>据付け (乱積)</td><td>66 個/日</td><td>65 個/日</td><td>48 個/日</td></tr><tr><td>据付け (層積)</td><td>50 個/日</td><td>43 個/日</td><td>36 個/日</td></tr></table>		工 種 名	設 定 内 容				消波根固めブロック工	消波根固めブロック規格	1個当りコンクリート体積	1個当り型枠面積	作業日当り標準作業量	3.96m3を超え4.23m3以下	13.33m2以上15.93m2以下		4.3 個/日	15.93m2を超え18.51m2以下		3.8 個/日	18.51m2を超え21.11m2以下		3.4 個/日	21.11m2を超え23.71m2以下		3.1 個/日	4.23m3を超え4.53m3以下	13.87m2以上16.61m2以下		4.1 個/日	16.61m2を超え19.35m2以下		3.6 個/日	19.35m2を超え22.09m2以下		3.2 個/日	22.09m2を超え24.83m2以下		3.0 個/日	4.53m3を超え4.84m3以下	14.45m2以上17.37m2以下		3.9 個/日	17.37m2を超え20.27m2以下		3.4 個/日	20.27m2を超え23.19m2以下		3.1 個/日		区 分	作業日当り標準作業量		摘 要	組 立	脱 型	2.5 t 以下	105 m2/日	139 m2/日		2.5 t を超え 11.0 t 以下	164 m2/日	193 m2/日		区 分	作業日当り標準作業量	摘 要	2.5 t 以下	43 m3/日	クレーン打設	2.5 t を超え 5.5 t 以下	56 m3/日	5.5 t を超え 11.0 t 以下	59 m3/日	作業区分	作業日当り標準作業量			2.5 t 以下	2.5 t を超え 5.5 t 以下	5.5 t を超え 11.0 t 以下	横取り	78 個/日	74 個/日	52 個/日	積込み	69 個/日	62 個/日	55 個/日	荷卸	72 個/日	72 個/日	60 個/日	据付け (乱積)	66 個/日	65 個/日	48 個/日	据付け (層積)	50 個/日	43 個/日	36 個/日	<table><tr><th>工 種 名</th><th colspan="4">設 定 内 容</th></tr><tr><td rowspan="12">消波根固めブロック工</td><td>消波根固めブロック規格</td><td>1個当りコンクリート体積</td><td>1個当り型枠面積</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td rowspan="4">3.96m3を超え4.23m3以下</td><td colspan="2">13.33m2以上15.93m2以下</td><td>3.7 個/日</td></tr><tr><td colspan="2">15.93m2を超え18.51m2以下</td><td>3.3 個/日</td></tr><tr><td colspan="2">18.51m2を超え21.11m2以下</td><td>3.0 個/日</td></tr><tr><td colspan="2">21.11m2を超え23.71m2以下</td><td>2.7 個/日</td></tr><tr><td rowspan="4">4.23m3を超え4.53m3以下</td><td colspan="2">13.87m2以上16.61m2以下</td><td>3.6 個/日</td></tr><tr><td colspan="2">16.61m2を超え19.35m2以下</td><td>3.2 個/日</td></tr><tr><td colspan="2">19.35m2を超え22.09m2以下</td><td>2.9 個/日</td></tr><tr><td colspan="2">22.09m2を超え24.83m2以下</td><td>2.6 個/日</td></tr><tr><td rowspan="2">4.53m3を超え4.84m3以下</td><td colspan="2">14.45m2以上17.37m2以下</td><td>3.4 個/日</td></tr><tr><td colspan="2">17.37m2を超え20.27m2以下</td><td>3.0 個/日</td></tr><tr><td colspan="2">20.27m2を超え23.19m2以下</td><td colspan="2">2.7 個/日</td></tr></table> (参考) 各作業単独の場合の作業量 (1) ブロック製作 (型枠工) <table><tr><th rowspan="2">区 分</th><th colspan="2">作業日当り標準作業量</th><th rowspan="2">摘 要</th></tr><tr><th>組 立</th><th>脱 型</th></tr><tr><td>2.5 t 以下</td><td>94 m2/日</td><td>119 m2/日</td><td rowspan="2">バックホウ使用</td></tr><tr><td>2.5 t を超え 11.0 t 以下</td><td>146 m2/日</td><td>171 m2/日</td></tr></table> (2) ブロック製作 (コンクリート工) <table><tr><th>区 分</th><th>作業日当り標準作業量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>2.5 t 以下</td><td>36 m3/日</td><td rowspan="3">クレーン打設 バックホウ打設</td></tr><tr><td>2.5 t を超え 5.5 t 以下</td><td>45 m3/日</td></tr><tr><td>5.5 t を超え 11.0 t 以下</td><td>50 m3/日</td></tr></table> ② 消波根固めブロック横取り・積込み・荷卸・据付け <table><tr><th rowspan="2">作業区分</th><th colspan="3">作業日当り標準作業量</th></tr><tr><th>2.5 t 以下</th><th>2.5 t を超え 5.5 t 以下</th><th>5.5 t を超え 11.0 t 以下</th></tr><tr><td>横取り</td><td>64 個/日</td><td>61 個/日</td><td>42 個/日</td></tr><tr><td>積込み</td><td>67 個/日</td><td>52 個/日</td><td>46 個/日</td></tr><tr><td>荷卸</td><td>70 個/日</td><td>67 個/日</td><td>55 個/日</td></tr><tr><td>据付け (乱積)</td><td>59 個/日</td><td>54 個/日</td><td>43 個/日</td></tr><tr><td>据付け (層積)</td><td>44 個/日</td><td>36 個/日</td><td>32 個/日</td></tr></table>	工 種 名	設 定 内 容				消波根固めブロック工	消波根固めブロック規格	1個当りコンクリート体積	1個当り型枠面積	作業日当り標準作業量	3.96m3を超え4.23m3以下	13.33m2以上15.93m2以下		3.7 個/日	15.93m2を超え18.51m2以下		3.3 個/日	18.51m2を超え21.11m2以下		3.0 個/日	21.11m2を超え23.71m2以下		2.7 個/日	4.23m3を超え4.53m3以下	13.87m2以上16.61m2以下		3.6 個/日	16.61m2を超え19.35m2以下		3.2 個/日	19.35m2を超え22.09m2以下		2.9 個/日	22.09m2を超え24.83m2以下		2.6 個/日	4.53m3を超え4.84m3以下	14.45m2以上17.37m2以下		3.4 個/日	17.37m2を超え20.27m2以下		3.0 個/日	20.27m2を超え23.19m2以下		2.7 個/日		区 分	作業日当り標準作業量		摘 要	組 立	脱 型	2.5 t 以下	94 m2/日	119 m2/日	バックホウ使用	2.5 t を超え 11.0 t 以下	146 m2/日	171 m2/日	区 分	作業日当り標準作業量	摘 要	2.5 t 以下	36 m3/日	クレーン打設 バックホウ打設	2.5 t を超え 5.5 t 以下	45 m3/日	5.5 t を超え 11.0 t 以下	50 m3/日	作業区分	作業日当り標準作業量			2.5 t 以下	2.5 t を超え 5.5 t 以下	5.5 t を超え 11.0 t 以下	横取り	64 個/日	61 個/日	42 個/日	積込み	67 個/日	52 個/日	46 個/日	荷卸	70 個/日	67 個/日	55 個/日	据付け (乱積)	59 個/日	54 個/日	43 個/日	据付け (層積)	44 個/日	36 個/日	32 個/日	記載の修正・削除 (歩掛改訂に伴う)
工 種 名	設 定 内 容																																																																																																																																																																																																					
消波根固めブロック工	消波根固めブロック規格	1個当りコンクリート体積	1個当り型枠面積	作業日当り標準作業量																																																																																																																																																																																																		
	3.96m3を超え4.23m3以下	13.33m2以上15.93m2以下		4.3 個/日																																																																																																																																																																																																		
		15.93m2を超え18.51m2以下		3.8 個/日																																																																																																																																																																																																		
		18.51m2を超え21.11m2以下		3.4 個/日																																																																																																																																																																																																		
		21.11m2を超え23.71m2以下		3.1 個/日																																																																																																																																																																																																		
	4.23m3を超え4.53m3以下	13.87m2以上16.61m2以下		4.1 個/日																																																																																																																																																																																																		
		16.61m2を超え19.35m2以下		3.6 個/日																																																																																																																																																																																																		
		19.35m2を超え22.09m2以下		3.2 個/日																																																																																																																																																																																																		
		22.09m2を超え24.83m2以下		3.0 個/日																																																																																																																																																																																																		
	4.53m3を超え4.84m3以下	14.45m2以上17.37m2以下		3.9 個/日																																																																																																																																																																																																		
		17.37m2を超え20.27m2以下		3.4 個/日																																																																																																																																																																																																		
	20.27m2を超え23.19m2以下		3.1 個/日																																																																																																																																																																																																			
区 分	作業日当り標準作業量		摘 要																																																																																																																																																																																																			
	組 立	脱 型																																																																																																																																																																																																				
2.5 t 以下	105 m2/日	139 m2/日																																																																																																																																																																																																				
2.5 t を超え 11.0 t 以下	164 m2/日	193 m2/日																																																																																																																																																																																																				
区 分	作業日当り標準作業量	摘 要																																																																																																																																																																																																				
2.5 t 以下	43 m3/日	クレーン打設																																																																																																																																																																																																				
2.5 t を超え 5.5 t 以下	56 m3/日																																																																																																																																																																																																					
5.5 t を超え 11.0 t 以下	59 m3/日																																																																																																																																																																																																					
作業区分	作業日当り標準作業量																																																																																																																																																																																																					
	2.5 t 以下	2.5 t を超え 5.5 t 以下	5.5 t を超え 11.0 t 以下																																																																																																																																																																																																			
横取り	78 個/日	74 個/日	52 個/日																																																																																																																																																																																																			
積込み	69 個/日	62 個/日	55 個/日																																																																																																																																																																																																			
荷卸	72 個/日	72 個/日	60 個/日																																																																																																																																																																																																			
据付け (乱積)	66 個/日	65 個/日	48 個/日																																																																																																																																																																																																			
据付け (層積)	50 個/日	43 個/日	36 個/日																																																																																																																																																																																																			
工 種 名	設 定 内 容																																																																																																																																																																																																					
消波根固めブロック工	消波根固めブロック規格	1個当りコンクリート体積	1個当り型枠面積	作業日当り標準作業量																																																																																																																																																																																																		
	3.96m3を超え4.23m3以下	13.33m2以上15.93m2以下		3.7 個/日																																																																																																																																																																																																		
		15.93m2を超え18.51m2以下		3.3 個/日																																																																																																																																																																																																		
		18.51m2を超え21.11m2以下		3.0 個/日																																																																																																																																																																																																		
		21.11m2を超え23.71m2以下		2.7 個/日																																																																																																																																																																																																		
	4.23m3を超え4.53m3以下	13.87m2以上16.61m2以下		3.6 個/日																																																																																																																																																																																																		
		16.61m2を超え19.35m2以下		3.2 個/日																																																																																																																																																																																																		
		19.35m2を超え22.09m2以下		2.9 個/日																																																																																																																																																																																																		
		22.09m2を超え24.83m2以下		2.6 個/日																																																																																																																																																																																																		
	4.53m3を超え4.84m3以下	14.45m2以上17.37m2以下		3.4 個/日																																																																																																																																																																																																		
		17.37m2を超え20.27m2以下		3.0 個/日																																																																																																																																																																																																		
	20.27m2を超え23.19m2以下		2.7 個/日																																																																																																																																																																																																			
区 分	作業日当り標準作業量		摘 要																																																																																																																																																																																																			
	組 立	脱 型																																																																																																																																																																																																				
2.5 t 以下	94 m2/日	119 m2/日	バックホウ使用																																																																																																																																																																																																			
2.5 t を超え 11.0 t 以下	146 m2/日	171 m2/日																																																																																																																																																																																																				
区 分	作業日当り標準作業量	摘 要																																																																																																																																																																																																				
2.5 t 以下	36 m3/日	クレーン打設 バックホウ打設																																																																																																																																																																																																				
2.5 t を超え 5.5 t 以下	45 m3/日																																																																																																																																																																																																					
5.5 t を超え 11.0 t 以下	50 m3/日																																																																																																																																																																																																					
作業区分	作業日当り標準作業量																																																																																																																																																																																																					
	2.5 t 以下	2.5 t を超え 5.5 t 以下	5.5 t を超え 11.0 t 以下																																																																																																																																																																																																			
横取り	64 個/日	61 個/日	42 個/日																																																																																																																																																																																																			
積込み	67 個/日	52 個/日	46 個/日																																																																																																																																																																																																			
荷卸	70 個/日	67 個/日	55 個/日																																																																																																																																																																																																			
据付け (乱積)	59 個/日	54 個/日	43 個/日																																																																																																																																																																																																			
据付け (層積)	44 個/日	36 個/日	32 個/日																																																																																																																																																																																																			
I-14-㊦-64																																																																																																																																																																																																						
積算上の注意事項				(控え頁) 19/38																																																																																																																																																																																																		

工 種	作業日当り標準作業量
-----	------------

改 正 理 由	一部改正	改 正		備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		現 行																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
現 行		改 正		備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
<table><tr><th>工 種 名</th><th colspan="6">設 定 内 容</th></tr><tr><td rowspan="2">消波根固めブロック工</td><td colspan="6">③ 消波根固めブロック運搬</td></tr><tr><td colspan="6">作業日当り標準作業量（個／日）</td></tr><tr><th colspan="2">ブロック規格</th><th colspan="5">2.5 t 以下</th></tr><tr><th>積載個数</th><th></th><th colspan="2">1 個／台</th><th colspan="3">2 個／台</th></tr><tr><th>トラック 1 台当り運搬距離</th><th>積込・荷卸</th><th>積込・据付(乱積)</th><th>積込・据付(層積)</th><th>積込・荷卸</th><th>積込・据付(乱積)</th><th>積込・据付(層積)</th></tr><tr><td>0.5km 以下</td><td>22</td><td>22</td><td>19</td><td>24</td><td>24</td><td>20</td></tr><tr><td>1.0km 以下</td><td>21</td><td>20</td><td>18</td><td>23</td><td>23</td><td>20</td></tr><tr><td>1.5km 以下</td><td>18</td><td>18</td><td>16</td><td>22</td><td>21</td><td>18</td></tr><tr><td>2.0km 以下</td><td>17</td><td>17</td><td>15</td><td>21</td><td>20</td><td>18</td></tr><tr><td>2.5km 以下</td><td>15</td><td>15</td><td>13</td><td>19</td><td>19</td><td>17</td></tr><tr><td>3.0km 以下</td><td>14</td><td>13</td><td>12</td><td>18</td><td>18</td><td>16</td></tr><tr><td>3.5km 以下</td><td>13</td><td>13</td><td>12</td><td>18</td><td>17</td><td>15</td></tr><tr><td>4.0km 以下</td><td>12</td><td>12</td><td>11</td><td>16</td><td>16</td><td>15</td></tr><tr><td>4.5km 以下</td><td>11</td><td>11</td><td>10</td><td>16</td><td>16</td><td>14</td></tr><tr><td>5.0km 以下</td><td>11</td><td>10</td><td>9.8</td><td>15</td><td>15</td><td>13</td></tr><tr><td>5.5km 以下</td><td>9.9</td><td>9.7</td><td>9.1</td><td>14</td><td>14</td><td>13</td></tr><tr><td>6.0km 以下</td><td>9.5</td><td>9.4</td><td>8.8</td><td>14</td><td>14</td><td>13</td></tr><tr><td>6.5km 以下</td><td>8.9</td><td>8.8</td><td>8.3</td><td>13</td><td>13</td><td>12</td></tr><tr><td>7.0km 以下</td><td>8.4</td><td>8.3</td><td>7.9</td><td>13</td><td>13</td><td>12</td></tr><tr><td>7.5km 以下</td><td>8.1</td><td>8.1</td><td>7.6</td><td>12</td><td>12</td><td>11</td></tr><tr><td>8.5km 以下</td><td>7.9</td><td>7.8</td><td>7.4</td><td>12</td><td>12</td><td>11</td></tr><tr><td>9.5km 以下</td><td>7.3</td><td>7.2</td><td>6.9</td><td>11</td><td>11</td><td>10</td></tr><tr><td>10.5km 以下</td><td>6.8</td><td>6.7</td><td>6.4</td><td>11</td><td>11</td><td>9.9</td></tr><tr><td>11.5km 以下</td><td>6.2</td><td>6.1</td><td>5.9</td><td>10</td><td>9.9</td><td>9.3</td></tr><tr><td>12.5km 以下</td><td>5.8</td><td>5.8</td><td>5.5</td><td>9.5</td><td>9.4</td><td>8.8</td></tr><tr><td>14.0km 以下</td><td>5.5</td><td>5.4</td><td>5.2</td><td>9.1</td><td>9.0</td><td>8.4</td></tr><tr><td>15.0km 以下</td><td>5.0</td><td>4.9</td><td>4.8</td><td>8.4</td><td>8.3</td><td>7.9</td></tr><tr><th>積載個数</th><th colspan="3">3 個／台</th><th colspan="3">4 個／台</th></tr><tr><td>0.5km 以下</td><td>25</td><td>24</td><td>21</td><td>25</td><td>25</td><td>21</td></tr><tr><td>1.0km 以下</td><td>24</td><td>24</td><td>20</td><td>25</td><td>24</td><td>21</td></tr><tr><td>1.5km 以下</td><td>23</td><td>22</td><td>19</td><td>24</td><td>23</td><td>20</td></tr><tr><td>2.0km 以下</td><td>22</td><td>22</td><td>19</td><td>23</td><td>23</td><td>20</td></tr><tr><td>2.5km 以下</td><td>21</td><td>21</td><td>18</td><td>22</td><td>22</td><td>19</td></tr><tr><td>3.0km 以下</td><td>20</td><td>20</td><td>17</td><td>22</td><td>21</td><td>18</td></tr><tr><td>3.5km 以下</td><td>20</td><td>19</td><td>17</td><td>21</td><td>21</td><td>18</td></tr><tr><td>4.0km 以下</td><td>19</td><td>18</td><td>16</td><td>20</td><td>20</td><td>17</td></tr><tr><td>4.5km 以下</td><td>18</td><td>18</td><td>16</td><td>20</td><td>19</td><td>17</td></tr><tr><td>5.0km 以下</td><td>18</td><td>17</td><td>15</td><td>19</td><td>19</td><td>17</td></tr><tr><td>5.5km 以下</td><td>17</td><td>17</td><td>15</td><td>19</td><td>18</td><td>16</td></tr><tr><td>6.0km 以下</td><td>17</td><td>16</td><td>15</td><td>18</td><td>18</td><td>16</td></tr><tr><td>6.5km 以下</td><td>16</td><td>16</td><td>14</td><td>18</td><td>17</td><td>16</td></tr><tr><td>7.0km 以下</td><td>15</td><td>15</td><td>14</td><td>17</td><td>17</td><td>15</td></tr><tr><td>7.5km 以下</td><td>15</td><td>15</td><td>13</td><td>17</td><td>17</td><td>15</td></tr><tr><td>8.5km 以下</td><td>15</td><td>15</td><td>13</td><td>17</td><td>16</td><td>15</td></tr><tr><td>9.5km 以下</td><td>14</td><td>14</td><td>13</td><td>16</td><td>16</td><td>14</td></tr><tr><td>10.5km 以下</td><td>13</td><td>13</td><td>12</td><td>15</td><td>15</td><td>14</td></tr><tr><td>11.5km 以下</td><td>13</td><td>12</td><td>11</td><td>15</td><td>14</td><td>13</td></tr><tr><td>12.5km 以下</td><td>12</td><td>12</td><td>11</td><td>14</td><td>14</td><td>13</td></tr><tr><td>14.0km 以下</td><td>12</td><td>11</td><td>11</td><td>14</td><td>13</td><td>12</td></tr><tr><td>15.0km 以下</td><td>11</td><td>11</td><td>10</td><td>13</td><td>13</td><td>12</td></tr></table>		工 種 名	設 定 内 容						消波根固めブロック工	③ 消波根固めブロック運搬						作業日当り標準作業量（個／日）						ブロック規格		2.5 t 以下					積載個数		1 個／台		2 個／台			トラック 1 台当り運搬距離	積込・荷卸	積込・据付(乱積)	積込・据付(層積)	積込・荷卸	積込・据付(乱積)	積込・据付(層積)	0.5km 以下	22	22	19	24	24	20	1.0km 以下	21	20	18	23	23	20	1.5km 以下	18	18	16	22	21	18	2.0km 以下	17	17	15	21	20	18	2.5km 以下	15	15	13	19	19	17	3.0km 以下	14	13	12	18	18	16	3.5km 以下	13	13	12	18	17	15	4.0km 以下	12	12	11	16	16	15	4.5km 以下	11	11	10	16	16	14	5.0km 以下	11	10	9.8	15	15	13	5.5km 以下	9.9	9.7	9.1	14	14	13	6.0km 以下	9.5	9.4	8.8	14	14	13	6.5km 以下	8.9	8.8	8.3	13	13	12	7.0km 以下	8.4	8.3	7.9	13	13	12	7.5km 以下	8.1	8.1	7.6	12	12	11	8.5km 以下	7.9	7.8	7.4	12	12	11	9.5km 以下	7.3	7.2	6.9	11	11	10	10.5km 以下	6.8	6.7	6.4	11	11	9.9	11.5km 以下	6.2	6.1	5.9	10	9.9	9.3	12.5km 以下	5.8	5.8	5.5	9.5	9.4	8.8	14.0km 以下	5.5	5.4	5.2	9.1	9.0	8.4	15.0km 以下	5.0	4.9	4.8	8.4	8.3	7.9	積載個数	3 個／台			4 個／台			0.5km 以下	25	24	21	25	25	21	1.0km 以下	24	24	20	25	24	21	1.5km 以下	23	22	19	24	23	20	2.0km 以下	22	22	19	23	23	20	2.5km 以下	21	21	18	22	22	19	3.0km 以下	20	20	17	22	21	18	3.5km 以下	20	19	17	21	21	18	4.0km 以下	19	18	16	20	20	17	4.5km 以下	18	18	16	20	19	17	5.0km 以下	18	17	15	19	19	17	5.5km 以下	17	17	15	19	18	16	6.0km 以下	17	16	15	18	18	16	6.5km 以下	16	16	14	18	17	16	7.0km 以下	15	15	14	17	17	15	7.5km 以下	15	15	13	17	17	15	8.5km 以下	15	15	13	17	16	15	9.5km 以下	14	14	13	16	16	14	10.5km 以下	13	13	12	15	15	14	11.5km 以下	13	12	11	15	14	13	12.5km 以下	12	12	11	14	14	13	14.0km 以下	12	11	11	14	13	12	15.0km 以下	11	11	10	13	13	12	<table><tr><th>工 種 名</th><th colspan="6">設 定 内 容</th></tr><tr><td rowspan="2">消波根固めブロック工</td><td colspan="6">③ 消波根固めブロック運搬</td></tr><tr><td colspan="6">作業日当り標準作業量（個／日）</td></tr><tr><th colspan="2">ブロック規格</th><th colspan="5">2.5 t 以下</th></tr><tr><th>積載個数</th><th></th><th colspan="2">1 個／台</th><th colspan="3">2 個／台</th></tr><tr><th>トラック 1 台当り運搬距離</th><th>積込・荷卸</th><th>積込・据付(乱積)</th><th>積込・据付(層積)</th><th>積込・荷卸</th><th>積込・据付(乱積)</th><th>積込・据付(層積)</th></tr><tr><td>0.5km 以下</td><td>22</td><td>21</td><td>18</td><td>24</td><td>22</td><td>19</td></tr><tr><td>1.0km 以下</td><td>21</td><td>19</td><td>17</td><td>23</td><td>21</td><td>18</td></tr><tr><td>1.5km 以下</td><td>18</td><td>17</td><td>15</td><td>21</td><td>20</td><td>17</td></tr><tr><td>2.0km 以下</td><td>17</td><td>16</td><td>14</td><td>21</td><td>19</td><td>17</td></tr><tr><td>2.5km 以下</td><td>15</td><td>14</td><td>13</td><td>19</td><td>18</td><td>16</td></tr><tr><td>3.0km 以下</td><td>14</td><td>13</td><td>12</td><td>18</td><td>17</td><td>15</td></tr><tr><td>3.5km 以下</td><td>13</td><td>12</td><td>11</td><td>17</td><td>16</td><td>15</td></tr><tr><td>4.0km 以下</td><td>12</td><td>11</td><td>10</td><td>16</td><td>15</td><td>14</td></tr><tr><td>4.5km 以下</td><td>11</td><td>11</td><td>10</td><td>16</td><td>15</td><td>13</td></tr><tr><td>5.0km 以下</td><td>11</td><td>10</td><td>9.4</td><td>15</td><td>14</td><td>13</td></tr><tr><td>5.5km 以下</td><td>9.8</td><td>9.5</td><td>8.8</td><td>14</td><td>14</td><td>12</td></tr><tr><td>6.0km 以下</td><td>9.5</td><td>9.2</td><td>8.6</td><td>14</td><td>13</td><td>12</td></tr><tr><td>6.5km 以下</td><td>8.9</td><td>8.6</td><td>8.1</td><td>13</td><td>13</td><td>12</td></tr><tr><td>7.0km 以下</td><td>8.4</td><td>8.1</td><td>7.6</td><td>13</td><td>12</td><td>11</td></tr><tr><td>7.5km 以下</td><td>8.1</td><td>7.9</td><td>7.4</td><td>12</td><td>12</td><td>11</td></tr><tr><td>8.5km 以下</td><td>7.9</td><td>7.7</td><td>7.2</td><td>12</td><td>12</td><td>11</td></tr><tr><td>9.5km 以下</td><td>7.3</td><td>7.1</td><td>6.7</td><td>11</td><td>11</td><td>10</td></tr><tr><td>10.5km 以下</td><td>6.8</td><td>6.6</td><td>6.3</td><td>11</td><td>10</td><td>9.6</td></tr><tr><td>11.5km 以下</td><td>6.2</td><td>6.0</td><td>5.8</td><td>10</td><td>9.7</td><td>9.0</td></tr><tr><td>12.5km 以下</td><td>5.8</td><td>5.7</td><td>5.4</td><td>9.5</td><td>9.2</td><td>8.6</td></tr><tr><td>14.0km 以下</td><td>5.5</td><td>5.4</td><td>5.1</td><td>9.0</td><td>8.8</td><td>8.2</td></tr><tr><td>15.0km 以下</td><td>5.0</td><td>4.9</td><td>4.7</td><td>8.4</td><td>8.1</td><td>7.6</td></tr><tr><th>積載個数</th><th colspan="3">3 個／台</th><th colspan="3">4 個／台</th></tr><tr><td>0.5km 以下</td><td>25</td><td>23</td><td>19</td><td>25</td><td>23</td><td>20</td></tr><tr><td>1.0km 以下</td><td>24</td><td>22</td><td>19</td><td>25</td><td>23</td><td>19</td></tr><tr><td>1.5km 以下</td><td>23</td><td>21</td><td>18</td><td>24</td><td>22</td><td>19</td></tr><tr><td>2.0km 以下</td><td>22</td><td>21</td><td>18</td><td>23</td><td>21</td><td>18</td></tr><tr><td>2.5km 以下</td><td>21</td><td>20</td><td>17</td><td>22</td><td>21</td><td>18</td></tr><tr><td>3.0km 以下</td><td>20</td><td>19</td><td>16</td><td>21</td><td>20</td><td>17</td></tr><tr><td>3.5km 以下</td><td>20</td><td>18</td><td>16</td><td>21</td><td>20</td><td>17</td></tr><tr><td>4.0km 以下</td><td>19</td><td>18</td><td>15</td><td>20</td><td>19</td><td>16</td></tr><tr><td>4.5km 以下</td><td>18</td><td>17</td><td>15</td><td>20</td><td>19</td><td>16</td></tr><tr><td>5.0km 以下</td><td>18</td><td>17</td><td>15</td><td>19</td><td>18</td><td>16</td></tr><tr><td>5.5km 以下</td><td>17</td><td>16</td><td>14</td><td>19</td><td>17</td><td>15</td></tr><tr><td>6.0km 以下</td><td>17</td><td>16</td><td>14</td><td>18</td><td>17</td><td>15</td></tr><tr><td>6.5km 以下</td><td>16</td><td>15</td><td>13</td><td>18</td><td>17</td><td>15</td></tr><tr><td>7.0km 以下</td><td>15</td><td>15</td><td>13</td><td>17</td><td>16</td><td>14</td></tr><tr><td>7.5km 以下</td><td>15</td><td>14</td><td>13</td><td>17</td><td>16</td><td>14</td></tr><tr><td>8.5km 以下</td><td>15</td><td>14</td><td>13</td><td>17</td><td>16</td><td>14</td></tr><tr><td>9.5km 以下</td><td>14</td><td>13</td><td>12</td><td>16</td><td>15</td><td>13</td></tr><tr><td>10.5km 以下</td><td>13</td><td>13</td><td>12</td><td>15</td><td>14</td><td>13</td></tr><tr><td>11.5km 以下</td><td>13</td><td>12</td><td>11</td><td>14</td><td>14</td><td>12</td></tr><tr><td>12.5km 以下</td><td>12</td><td>12</td><td>11</td><td>14</td><td>13</td><td>12</td></tr><tr><td>14.0km 以下</td><td>12</td><td>11</td><td>10</td><td>13</td><td>13</td><td>12</td></tr><tr><td>15.0km 以下</td><td>11</td><td>10</td><td>9.6</td><td>13</td><td>12</td><td>11</td></tr></table>	工 種 名	設 定 内 容						消波根固めブロック工	③ 消波根固めブロック運搬						作業日当り標準作業量（個／日）						ブロック規格		2.5 t 以下					積載個数		1 個／台		2 個／台			トラック 1 台当り運搬距離	積込・荷卸	積込・据付(乱積)	積込・据付(層積)	積込・荷卸	積込・据付(乱積)	積込・据付(層積)	0.5km 以下	22	21	18	24	22	19	1.0km 以下	21	19	17	23	21	18	1.5km 以下	18	17	15	21	20	17	2.0km 以下	17	16	14	21	19	17	2.5km 以下	15	14	13	19	18	16	3.0km 以下	14	13	12	18	17	15	3.5km 以下	13	12	11	17	16	15	4.0km 以下	12	11	10	16	15	14	4.5km 以下	11	11	10	16	15	13	5.0km 以下	11	10	9.4	15	14	13	5.5km 以下	9.8	9.5	8.8	14	14	12	6.0km 以下	9.5	9.2	8.6	14	13	12	6.5km 以下	8.9	8.6	8.1	13	13	12	7.0km 以下	8.4	8.1	7.6	13	12	11	7.5km 以下	8.1	7.9	7.4	12	12	11	8.5km 以下	7.9	7.7	7.2	12	12	11	9.5km 以下	7.3	7.1	6.7	11	11	10	10.5km 以下	6.8	6.6	6.3	11	10	9.6	11.5km 以下	6.2	6.0	5.8	10	9.7	9.0	12.5km 以下	5.8	5.7	5.4	9.5	9.2	8.6	14.0km 以下	5.5	5.4	5.1	9.0	8.8	8.2	15.0km 以下	5.0	4.9	4.7	8.4	8.1	7.6	積載個数	3 個／台			4 個／台			0.5km 以下	25	23	19	25	23	20	1.0km 以下	24	22	19	25	23	19	1.5km 以下	23	21	18	24	22	19	2.0km 以下	22	21	18	23	21	18	2.5km 以下	21	20	17	22	21	18	3.0km 以下	20	19	16	21	20	17	3.5km 以下	20	18	16	21	20	17	4.0km 以下	19	18	15	20	19	16	4.5km 以下	18	17	15	20	19	16	5.0km 以下	18	17	15	19	18	16	5.5km 以下	17	16	14	19	17	15	6.0km 以下	17	16	14	18	17	15	6.5km 以下	16	15	13	18	17	15	7.0km 以下	15	15	13	17	16	14	7.5km 以下	15	14	13	17	16	14	8.5km 以下	15	14	13	17	16	14	9.5km 以下	14	13	12	16	15	13	10.5km 以下	13	13	12	15	14	13	11.5km 以下	13	12	11	14	14	12	12.5km 以下	12	12	11	14	13	12	14.0km 以下	12	11	10	13	13	12	15.0km 以下	11	10	9.6	13	12	11	記載の修正 (歩掛改訂に伴う)
工 種 名	設 定 内 容																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
消波根固めブロック工	③ 消波根固めブロック運搬																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	作業日当り標準作業量（個／日）																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
ブロック規格		2.5 t 以下																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
積載個数		1 個／台		2 個／台																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
トラック 1 台当り運搬距離	積込・荷卸	積込・据付(乱積)	積込・据付(層積)	積込・荷卸	積込・据付(乱積)	積込・据付(層積)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
0.5km 以下	22	22	19	24	24	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
1.0km 以下	21	20	18	23	23	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
1.5km 以下	18	18	16	22	21	18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
2.0km 以下	17	17	15	21	20	18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
2.5km 以下	15	15	13	19	19	17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
3.0km 以下	14	13	12	18	18	16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
3.5km 以下	13	13	12	18	17	15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
4.0km 以下	12	12	11	16	16	15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
4.5km 以下	11	11	10	16	16	14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
5.0km 以下	11	10	9.8	15	15	13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
5.5km 以下	9.9	9.7	9.1	14	14	13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
6.0km 以下	9.5	9.4	8.8	14	14	13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
6.5km 以下	8.9	8.8	8.3	13	13	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
7.0km 以下	8.4	8.3	7.9	13	13	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
7.5km 以下	8.1	8.1	7.6	12	12	11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
8.5km 以下	7.9	7.8	7.4	12	12	11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
9.5km 以下	7.3	7.2	6.9	11	11	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
10.5km 以下	6.8	6.7	6.4	11	11	9.9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
11.5km 以下	6.2	6.1	5.9	10	9.9	9.3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
12.5km 以下	5.8	5.8	5.5	9.5	9.4	8.8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
14.0km 以下	5.5	5.4	5.2	9.1	9.0	8.4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
15.0km 以下	5.0	4.9	4.8	8.4	8.3	7.9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
積載個数	3 個／台			4 個／台																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0.5km 以下	25	24	21	25	25	21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
1.0km 以下	24	24	20	25	24	21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
1.5km 以下	23	22	19	24	23	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
2.0km 以下	22	22	19	23	23	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
2.5km 以下	21	21	18	22	22	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
3.0km 以下	20	20	17	22	21	18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
3.5km 以下	20	19	17	21	21	18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
4.0km 以下	19	18	16	20	20	17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
4.5km 以下	18	18	16	20	19	17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
5.0km 以下	18	17	15	19	19	17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
5.5km 以下	17	17	15	19	18	16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
6.0km 以下	17	16	15	18	18	16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
6.5km 以下	16	16	14	18	17	16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
7.0km 以下	15	15	14	17	17	15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
7.5km 以下	15	15	13	17	17	15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
8.5km 以下	15	15	13	17	16	15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
9.5km 以下	14	14	13	16	16	14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
10.5km 以下	13	13	12	15	15	14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
11.5km 以下	13	12	11	15	14	13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
12.5km 以下	12	12	11	14	14	13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
14.0km 以下	12	11	11	14	13	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
15.0km 以下	11	11	10	13	13	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
工 種 名	設 定 内 容																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
消波根固めブロック工	③ 消波根固めブロック運搬																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	作業日当り標準作業量（個／日）																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
ブロック規格		2.5 t 以下																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
積載個数		1 個／台		2 個／台																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
トラック 1 台当り運搬距離	積込・荷卸	積込・据付(乱積)	積込・据付(層積)	積込・荷卸	積込・据付(乱積)	積込・据付(層積)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
0.5km 以下	22	21	18	24	22	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
1.0km 以下	21	19	17	23	21	18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
1.5km 以下	18	17	15	21	20	17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
2.0km 以下	17	16	14	21	19	17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
2.5km 以下	15	14	13	19	18	16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
3.0km 以下	14	13	12	18	17	15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
3.5km 以下	13	12	11	17	16	15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
4.0km 以下	12	11	10	16	15	14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
4.5km 以下	11	11	10	16	15	13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
5.0km 以下	11	10	9.4	15	14	13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
5.5km 以下	9.8	9.5	8.8	14	14	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
6.0km 以下	9.5	9.2	8.6	14	13	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
6.5km 以下	8.9	8.6	8.1	13	13	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
7.0km 以下	8.4	8.1	7.6	13	12	11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
7.5km 以下	8.1	7.9	7.4	12	12	11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
8.5km 以下	7.9	7.7	7.2	12	12	11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
9.5km 以下	7.3	7.1	6.7	11	11	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
10.5km 以下	6.8	6.6	6.3	11	10	9.6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
11.5km 以下	6.2	6.0	5.8	10	9.7	9.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
12.5km 以下	5.8	5.7	5.4	9.5	9.2	8.6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
14.0km 以下	5.5	5.4	5.1	9.0	8.8	8.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
15.0km 以下	5.0	4.9	4.7	8.4	8.1	7.6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
積載個数	3 個／台			4 個／台																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0.5km 以下	25	23	19	25	23	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
1.0km 以下	24	22	19	25	23	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
1.5km 以下	23	21	18	24	22	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
2.0km 以下	22	21	18	23	21	18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
2.5km 以下	21	20	17	22	21	18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
3.0km 以下	20	19	16	21	20	17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
3.5km 以下	20	18	16	21	20	17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
4.0km 以下	19	18	15	20	19	16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
4.5km 以下	18	17	15	20	19	16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
5.0km 以下	18	17	15	19	18	16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
5.5km 以下	17	16	14	19	17	15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
6.0km 以下	17	16	14	18	17	15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
6.5km 以下	16	15	13	18	17	15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
7.0km 以下	15	15	13	17	16	14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
7.5km 以下	15	14	13	17	16	14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
8.5km 以下	15	14	13	17	16	14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
9.5km 以下	14	13	12	16	15	13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
10.5km 以下	13	13	12	15	14	13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
11.5km 以下	13	12	11	14	14	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
12.5km 以下	12	12	11	14	13	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
14.0km 以下	12	11	10	13	13	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
15.0km 以下	11	10	9.6	13	12	11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
I-14-㉔-65				(控え頁)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
積算上の注意事項																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

工 種	作業日当り標準作業量
-----	------------

改 正 理 由		一部改正		改 正		現 行																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
現 行				改 正				備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
工 種 名 消波根固めブロック工 <table><thead><tr><th colspan="7">作業日当り標準作業量（個／日）</th></tr><tr><th>ブロッコ規格</th><th colspan="6">2.5 t 以下</th></tr><tr><th>積載個数</th><th colspan="3">5 個／台</th><th colspan="3">6 個／台</th></tr><tr><th>トラツク 1 台当り運搬距離</th><th>積込・荷卸</th><th>積込・据付(乱積)</th><th>積込・据付(層積)</th><th>積込・荷卸</th><th>積込・据付(乱積)</th><th>積込・据付(層積)</th></tr></thead><tbody><tr><td>0.5km 以下</td><td>26</td><td>25</td><td>21</td><td>26</td><td>25</td><td>21</td></tr><tr><td>1.0km 以下</td><td>25</td><td>24</td><td>21</td><td>25</td><td>25</td><td>21</td></tr><tr><td>1.5km 以下</td><td>24</td><td>24</td><td>20</td><td>25</td><td>24</td><td>21</td></tr><tr><td>2.0km 以下</td><td>24</td><td>23</td><td>20</td><td>24</td><td>24</td><td>20</td></tr><tr><td>2.5km 以下</td><td>23</td><td>22</td><td>19</td><td>24</td><td>23</td><td>20</td></tr><tr><td>3.0km 以下</td><td>22</td><td>22</td><td>19</td><td>23</td><td>22</td><td>19</td></tr><tr><td>3.5km 以下</td><td>22</td><td>21</td><td>19</td><td>23</td><td>22</td><td>19</td></tr><tr><td>4.0km 以下</td><td>21</td><td>21</td><td>18</td><td>22</td><td>21</td><td>19</td></tr><tr><td>4.5km 以下</td><td>21</td><td>20</td><td>18</td><td>22</td><td>21</td><td>19</td></tr><tr><td>5.0km 以下</td><td>20</td><td>20</td><td>18</td><td>21</td><td>21</td><td>18</td></tr><tr><td>5.5km 以下</td><td>20</td><td>19</td><td>17</td><td>21</td><td>20</td><td>18</td></tr><tr><td>6.0km 以下</td><td>20</td><td>19</td><td>17</td><td>20</td><td>20</td><td>18</td></tr><tr><td>6.5km 以下</td><td>19</td><td>19</td><td>16</td><td>20</td><td>19</td><td>17</td></tr><tr><td>7.0km 以下</td><td>19</td><td>18</td><td>16</td><td>20</td><td>19</td><td>17</td></tr><tr><td>7.5km 以下</td><td>18</td><td>18</td><td>16</td><td>19</td><td>19</td><td>17</td></tr><tr><td>8.5km 以下</td><td>18</td><td>18</td><td>16</td><td>19</td><td>19</td><td>17</td></tr><tr><td>9.5km 以下</td><td>17</td><td>17</td><td>15</td><td>18</td><td>18</td><td>16</td></tr><tr><td>10.5km 以下</td><td>17</td><td>16</td><td>15</td><td>18</td><td>17</td><td>16</td></tr><tr><td>11.5km 以下</td><td>16</td><td>16</td><td>14</td><td>17</td><td>17</td><td>15</td></tr><tr><td>12.5km 以下</td><td>15</td><td>15</td><td>14</td><td>17</td><td>16</td><td>15</td></tr><tr><td>14.0km 以下</td><td>15</td><td>15</td><td>13</td><td>16</td><td>16</td><td>14</td></tr><tr><td>15.0km 以下</td><td>14</td><td>14</td><td>13</td><td>15</td><td>15</td><td>14</td></tr></tbody></table> <table><thead><tr><th>積載個数</th><th colspan="3">7 個／台</th><th colspan="3">8 個／台</th></tr></thead><tbody><tr><td>0.5km 以下</td><td>26</td><td>25</td><td>21</td><td>26</td><td>25</td><td>21</td></tr><tr><td>1.0km 以下</td><td>26</td><td>25</td><td>21</td><td>26</td><td>25</td><td>21</td></tr><tr><td>1.5km 以下</td><td>25</td><td>24</td><td>21</td><td>25</td><td>24</td><td>21</td></tr><tr><td>2.0km 以下</td><td>25</td><td>24</td><td>20</td><td>25</td><td>24</td><td>21</td></tr><tr><td>2.5km 以下</td><td>24</td><td>23</td><td>20</td><td>24</td><td>24</td><td>20</td></tr><tr><td>3.0km 以下</td><td>23</td><td>23</td><td>20</td><td>24</td><td>23</td><td>20</td></tr><tr><td>3.5km 以下</td><td>23</td><td>22</td><td>19</td><td>24</td><td>23</td><td>20</td></tr><tr><td>4.0km 以下</td><td>23</td><td>22</td><td>19</td><td>23</td><td>22</td><td>19</td></tr><tr><td>4.5km 以下</td><td>22</td><td>22</td><td>19</td><td>23</td><td>22</td><td>19</td></tr><tr><td>5.0km 以下</td><td>22</td><td>21</td><td>19</td><td>22</td><td>22</td><td>19</td></tr><tr><td>5.5km 以下</td><td>21</td><td>21</td><td>18</td><td>22</td><td>21</td><td>19</td></tr><tr><td>6.0km 以下</td><td>21</td><td>21</td><td>18</td><td>22</td><td>21</td><td>18</td></tr><tr><td>6.5km 以下</td><td>21</td><td>20</td><td>18</td><td>21</td><td>21</td><td>18</td></tr><tr><td>7.0km 以下</td><td>20</td><td>20</td><td>17</td><td>21</td><td>20</td><td>18</td></tr><tr><td>7.5km 以下</td><td>20</td><td>20</td><td>17</td><td>21</td><td>20</td><td>18</td></tr><tr><td>8.5km 以下</td><td>20</td><td>19</td><td>17</td><td>21</td><td>20</td><td>18</td></tr><tr><td>9.5km 以下</td><td>19</td><td>19</td><td>17</td><td>20</td><td>19</td><td>17</td></tr><tr><td>10.5km 以下</td><td>19</td><td>18</td><td>16</td><td>19</td><td>19</td><td>17</td></tr><tr><td>11.5km 以下</td><td>18</td><td>18</td><td>16</td><td>19</td><td>18</td><td>16</td></tr><tr><td>12.5km 以下</td><td>18</td><td>17</td><td>15</td><td>18</td><td>18</td><td>16</td></tr><tr><td>14.0km 以下</td><td>17</td><td>17</td><td>15</td><td>18</td><td>17</td><td>16</td></tr><tr><td>15.0km 以下</td><td>16</td><td>16</td><td>14</td><td>17</td><td>17</td><td>15</td></tr></tbody></table> → 工 種 名 消波根固めブロック工 <table><thead><tr><th colspan="7">作業日当り標準作業量（個／日）</th></tr><tr><th>ブロッコ規格</th><th colspan="6">2.5 t 以下</th></tr><tr><th>積載個数</th><th colspan="3">5 個／台</th><th colspan="3">6 個／台</th></tr><tr><th>トラツク 1 台当り運搬距離</th><th>積込・荷卸</th><th>積込・据付(乱積)</th><th>積込・据付(層積)</th><th>積込・荷卸</th><th>積込・据付(乱積)</th><th>積込・据付(層積)</th></tr></thead><tbody><tr><td>0.5km 以下</td><td>25</td><td>23</td><td>20</td><td>26</td><td>23</td><td>20</td></tr><tr><td>1.0km 以下</td><td>25</td><td>23</td><td>19</td><td>25</td><td>23</td><td>20</td></tr><tr><td>1.5km 以下</td><td>24</td><td>22</td><td>19</td><td>24</td><td>22</td><td>19</td></tr><tr><td>2.0km 以下</td><td>24</td><td>22</td><td>19</td><td>24</td><td>22</td><td>19</td></tr><tr><td>2.5km 以下</td><td>23</td><td>21</td><td>18</td><td>23</td><td>22</td><td>19</td></tr><tr><td>3.0km 以下</td><td>22</td><td>21</td><td>18</td><td>23</td><td>21</td><td>18</td></tr><tr><td>3.5km 以下</td><td>22</td><td>20</td><td>18</td><td>22</td><td>21</td><td>18</td></tr><tr><td>4.0km 以下</td><td>21</td><td>20</td><td>17</td><td>22</td><td>20</td><td>18</td></tr><tr><td>4.5km 以下</td><td>21</td><td>19</td><td>17</td><td>22</td><td>20</td><td>17</td></tr><tr><td>5.0km 以下</td><td>20</td><td>19</td><td>16</td><td>21</td><td>20</td><td>17</td></tr><tr><td>5.5km 以下</td><td>20</td><td>18</td><td>16</td><td>21</td><td>19</td><td>17</td></tr><tr><td>6.0km 以下</td><td>19</td><td>18</td><td>16</td><td>20</td><td>19</td><td>17</td></tr><tr><td>6.5km 以下</td><td>19</td><td>18</td><td>16</td><td>20</td><td>19</td><td>16</td></tr><tr><td>7.0km 以下</td><td>18</td><td>17</td><td>15</td><td>19</td><td>18</td><td>16</td></tr><tr><td>7.5km 以下</td><td>18</td><td>17</td><td>15</td><td>19</td><td>18</td><td>16</td></tr><tr><td>8.5km 以下</td><td>18</td><td>17</td><td>15</td><td>19</td><td>18</td><td>16</td></tr><tr><td>9.5km 以下</td><td>17</td><td>16</td><td>14</td><td>18</td><td>17</td><td>15</td></tr><tr><td>10.5km 以下</td><td>17</td><td>16</td><td>14</td><td>18</td><td>17</td><td>15</td></tr><tr><td>11.5km 以下</td><td>16</td><td>15</td><td>13</td><td>17</td><td>16</td><td>14</td></tr><tr><td>12.5km 以下</td><td>15</td><td>15</td><td>13</td><td>17</td><td>16</td><td>14</td></tr><tr><td>14.0km 以下</td><td>15</td><td>14</td><td>13</td><td>16</td><td>15</td><td>14</td></tr><tr><td>15.0km 以下</td><td>14</td><td>13</td><td>12</td><td>15</td><td>15</td><td>13</td></tr></tbody></table> <table><thead><tr><th>積載個数</th><th colspan="3">7 個／台</th><th colspan="3">8 個／台</th></tr></thead><tbody><tr><td>0.5km 以下</td><td>26</td><td>24</td><td>20</td><td>26</td><td>24</td><td>20</td></tr><tr><td>1.0km 以下</td><td>25</td><td>23</td><td>20</td><td>25</td><td>23</td><td>20</td></tr><tr><td>1.5km 以下</td><td>25</td><td>23</td><td>19</td><td>25</td><td>23</td><td>19</td></tr><tr><td>2.0km 以下</td><td>24</td><td>22</td><td>19</td><td>25</td><td>23</td><td>19</td></tr><tr><td>2.5km 以下</td><td>24</td><td>22</td><td>19</td><td>24</td><td>22</td><td>19</td></tr><tr><td>3.0km 以下</td><td>23</td><td>21</td><td>18</td><td>24</td><td>22</td><td>19</td></tr><tr><td>3.5km 以下</td><td>23</td><td>21</td><td>18</td><td>23</td><td>22</td><td>18</td></tr><tr><td>4.0km 以下</td><td>22</td><td>21</td><td>18</td><td>23</td><td>21</td><td>18</td></tr><tr><td>4.5km 以下</td><td>22</td><td>21</td><td>18</td><td>23</td><td>21</td><td>18</td></tr><tr><td>5.0km 以下</td><td>22</td><td>20</td><td>17</td><td>22</td><td>21</td><td>18</td></tr><tr><td>5.5km 以下</td><td>21</td><td>20</td><td>17</td><td>22</td><td>20</td><td>17</td></tr><tr><td>6.0km 以下</td><td>21</td><td>20</td><td>17</td><td>22</td><td>20</td><td>17</td></tr><tr><td>6.5km 以下</td><td>21</td><td>19</td><td>17</td><td>21</td><td>20</td><td>17</td></tr><tr><td>7.0km 以下</td><td>20</td><td>19</td><td>16</td><td>21</td><td>19</td><td>17</td></tr><tr><td>7.5km 以下</td><td>20</td><td>19</td><td>16</td><td>21</td><td>19</td><td>17</td></tr><tr><td>8.5km 以下</td><td>20</td><td>18</td><td>16</td><td>20</td><td>19</td><td>17</td></tr><tr><td>9.5km 以下</td><td>19</td><td>18</td><td>16</td><td>20</td><td>19</td><td>16</td></tr><tr><td>10.5km 以下</td><td>19</td><td>17</td><td>15</td><td>19</td><td>18</td><td>16</td></tr><tr><td>11.5km 以下</td><td>18</td><td>17</td><td>15</td><td>19</td><td>18</td><td>15</td></tr><tr><td>12.5km 以下</td><td>17</td><td>16</td><td>15</td><td>18</td><td>17</td><td>15</td></tr><tr><td>14.0km 以下</td><td>17</td><td>16</td><td>14</td><td>18</td><td>17</td><td>15</td></tr><tr><td>15.0km 以下</td><td>16</td><td>15</td><td>14</td><td>17</td><td>16</td><td>14</td></tr></tbody></table> 記載の修正 (歩掛改訂に伴う) I-14-㊦-66 <tr><td colspan="2">積算上の注意事項</td><td colspan="6"></td><td colspan="2">(控え頁)</td></tr> <tr><td colspan="2"></td><td colspan="6"></td><td colspan="2">21／38</td></tr>				作業日当り標準作業量（個／日）							ブロッコ規格	2.5 t 以下						積載個数	5 個／台			6 個／台			トラツク 1 台当り運搬距離	積込・荷卸	積込・据付(乱積)	積込・据付(層積)	積込・荷卸	積込・据付(乱積)	積込・据付(層積)	0.5km 以下	26	25	21	26	25	21	1.0km 以下	25	24	21	25	25	21	1.5km 以下	24	24	20	25	24	21	2.0km 以下	24	23	20	24	24	20	2.5km 以下	23	22	19	24	23	20	3.0km 以下	22	22	19	23	22	19	3.5km 以下	22	21	19	23	22	19	4.0km 以下	21	21	18	22	21	19	4.5km 以下	21	20	18	22	21	19	5.0km 以下	20	20	18	21	21	18	5.5km 以下	20	19	17	21	20	18	6.0km 以下	20	19	17	20	20	18	6.5km 以下	19	19	16	20	19	17	7.0km 以下	19	18	16	20	19	17	7.5km 以下	18	18	16	19	19	17	8.5km 以下	18	18	16	19	19	17	9.5km 以下	17	17	15	18	18	16	10.5km 以下	17	16	15	18	17	16	11.5km 以下	16	16	14	17	17	15	12.5km 以下	15	15	14	17	16	15	14.0km 以下	15	15	13	16	16	14	15.0km 以下	14	14	13	15	15	14	積載個数	7 個／台			8 個／台			0.5km 以下	26	25	21	26	25	21	1.0km 以下	26	25	21	26	25	21	1.5km 以下	25	24	21	25	24	21	2.0km 以下	25	24	20	25	24	21	2.5km 以下	24	23	20	24	24	20	3.0km 以下	23	23	20	24	23	20	3.5km 以下	23	22	19	24	23	20	4.0km 以下	23	22	19	23	22	19	4.5km 以下	22	22	19	23	22	19	5.0km 以下	22	21	19	22	22	19	5.5km 以下	21	21	18	22	21	19	6.0km 以下	21	21	18	22	21	18	6.5km 以下	21	20	18	21	21	18	7.0km 以下	20	20	17	21	20	18	7.5km 以下	20	20	17	21	20	18	8.5km 以下	20	19	17	21	20	18	9.5km 以下	19	19	17	20	19	17	10.5km 以下	19	18	16	19	19	17	11.5km 以下	18	18	16	19	18	16	12.5km 以下	18	17	15	18	18	16	14.0km 以下	17	17	15	18	17	16	15.0km 以下	16	16	14	17	17	15	作業日当り標準作業量（個／日）							ブロッコ規格	2.5 t 以下						積載個数	5 個／台			6 個／台			トラツク 1 台当り運搬距離	積込・荷卸	積込・据付(乱積)	積込・据付(層積)	積込・荷卸	積込・据付(乱積)	積込・据付(層積)	0.5km 以下	25	23	20	26	23	20	1.0km 以下	25	23	19	25	23	20	1.5km 以下	24	22	19	24	22	19	2.0km 以下	24	22	19	24	22	19	2.5km 以下	23	21	18	23	22	19	3.0km 以下	22	21	18	23	21	18	3.5km 以下	22	20	18	22	21	18	4.0km 以下	21	20	17	22	20	18	4.5km 以下	21	19	17	22	20	17	5.0km 以下	20	19	16	21	20	17	5.5km 以下	20	18	16	21	19	17	6.0km 以下	19	18	16	20	19	17	6.5km 以下	19	18	16	20	19	16	7.0km 以下	18	17	15	19	18	16	7.5km 以下	18	17	15	19	18	16	8.5km 以下	18	17	15	19	18	16	9.5km 以下	17	16	14	18	17	15	10.5km 以下	17	16	14	18	17	15	11.5km 以下	16	15	13	17	16	14	12.5km 以下	15	15	13	17	16	14	14.0km 以下	15	14	13	16	15	14	15.0km 以下	14	13	12	15	15	13	積載個数	7 個／台			8 個／台			0.5km 以下	26	24	20	26	24	20	1.0km 以下	25	23	20	25	23	20	1.5km 以下	25	23	19	25	23	19	2.0km 以下	24	22	19	25	23	19	2.5km 以下	24	22	19	24	22	19	3.0km 以下	23	21	18	24	22	19	3.5km 以下	23	21	18	23	22	18	4.0km 以下	22	21	18	23	21	18	4.5km 以下	22	21	18	23	21	18	5.0km 以下	22	20	17	22	21	18	5.5km 以下	21	20	17	22	20	17	6.0km 以下	21	20	17	22	20	17	6.5km 以下	21	19	17	21	20	17	7.0km 以下	20	19	16	21	19	17	7.5km 以下	20	19	16	21	19	17	8.5km 以下	20	18	16	20	19	17	9.5km 以下	19	18	16	20	19	16	10.5km 以下	19	17	15	19	18	16	11.5km 以下	18	17	15	19	18	15	12.5km 以下	17	16	15	18	17	15	14.0km 以下	17	16	14	18	17	15	15.0km 以下	16	15	14	17	16	14	積算上の注意事項								(控え頁)										21／38	
作業日当り標準作業量（個／日）																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
ブロッコ規格	2.5 t 以下																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
積載個数	5 個／台			6 個／台																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
トラツク 1 台当り運搬距離	積込・荷卸	積込・据付(乱積)	積込・据付(層積)	積込・荷卸	積込・据付(乱積)	積込・据付(層積)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0.5km 以下	26	25	21	26	25	21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1.0km 以下	25	24	21	25	25	21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1.5km 以下	24	24	20	25	24	21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
2.0km 以下	24	23	20	24	24	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
2.5km 以下	23	22	19	24	23	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
3.0km 以下	22	22	19	23	22	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
3.5km 以下	22	21	19	23	22	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
4.0km 以下	21	21	18	22	21	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
4.5km 以下	21	20	18	22	21	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
5.0km 以下	20	20	18	21	21	18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
5.5km 以下	20	19	17	21	20	18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
6.0km 以下	20	19	17	20	20	18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
6.5km 以下	19	19	16	20	19	17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
7.0km 以下	19	18	16	20	19	17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
7.5km 以下	18	18	16	19	19	17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
8.5km 以下	18	18	16	19	19	17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
9.5km 以下	17	17	15	18	18	16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
10.5km 以下	17	16	15	18	17	16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
11.5km 以下	16	16	14	17	17	15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
12.5km 以下	15	15	14	17	16	15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
14.0km 以下	15	15	13	16	16	14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
15.0km 以下	14	14	13	15	15	14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
積載個数	7 個／台			8 個／台																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
0.5km 以下	26	25	21	26	25	21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1.0km 以下	26	25	21	26	25	21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1.5km 以下	25	24	21	25	24	21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
2.0km 以下	25	24	20	25	24	21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
2.5km 以下	24	23	20	24	24	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
3.0km 以下	23	23	20	24	23	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
3.5km 以下	23	22	19	24	23	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
4.0km 以下	23	22	19	23	22	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
4.5km 以下	22	22	19	23	22	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
5.0km 以下	22	21	19	22	22	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
5.5km 以下	21	21	18	22	21	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
6.0km 以下	21	21	18	22	21	18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
6.5km 以下	21	20	18	21	21	18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
7.0km 以下	20	20	17	21	20	18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
7.5km 以下	20	20	17	21	20	18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
8.5km 以下	20	19	17	21	20	18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
9.5km 以下	19	19	17	20	19	17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
10.5km 以下	19	18	16	19	19	17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
11.5km 以下	18	18	16	19	18	16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
12.5km 以下	18	17	15	18	18	16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
14.0km 以下	17	17	15	18	17	16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
15.0km 以下	16	16	14	17	17	15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
作業日当り標準作業量（個／日）																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
ブロッコ規格	2.5 t 以下																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
積載個数	5 個／台			6 個／台																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
トラツク 1 台当り運搬距離	積込・荷卸	積込・据付(乱積)	積込・据付(層積)	積込・荷卸	積込・据付(乱積)	積込・据付(層積)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0.5km 以下	25	23	20	26	23	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1.0km 以下	25	23	19	25	23	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1.5km 以下	24	22	19	24	22	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
2.0km 以下	24	22	19	24	22	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
2.5km 以下	23	21	18	23	22	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
3.0km 以下	22	21	18	23	21	18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
3.5km 以下	22	20	18	22	21	18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
4.0km 以下	21	20	17	22	20	18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
4.5km 以下	21	19	17	22	20	17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
5.0km 以下	20	19	16	21	20	17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
5.5km 以下	20	18	16	21	19	17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
6.0km 以下	19	18	16	20	19	17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
6.5km 以下	19	18	16	20	19	16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
7.0km 以下	18	17	15	19	18	16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
7.5km 以下	18	17	15	19	18	16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
8.5km 以下	18	17	15	19	18	16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
9.5km 以下	17	16	14	18	17	15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
10.5km 以下	17	16	14	18	17	15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
11.5km 以下	16	15	13	17	16	14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
12.5km 以下	15	15	13	17	16	14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
14.0km 以下	15	14	13	16	15	14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
15.0km 以下	14	13	12	15	15	13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
積載個数	7 個／台			8 個／台																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
0.5km 以下	26	24	20	26	24	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1.0km 以下	25	23	20	25	23	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1.5km 以下	25	23	19	25	23	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
2.0km 以下	24	22	19	25	23	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
2.5km 以下	24	22	19	24	22	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
3.0km 以下	23	21	18	24	22	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
3.5km 以下	23	21	18	23	22	18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
4.0km 以下	22	21	18	23	21	18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
4.5km 以下	22	21	18	23	21	18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
5.0km 以下	22	20	17	22	21	18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
5.5km 以下	21	20	17	22	20	17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
6.0km 以下	21	20	17	22	20	17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
6.5km 以下	21	19	17	21	20	17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
7.0km 以下	20	19	16	21	19	17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
7.5km 以下	20	19	16	21	19	17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
8.5km 以下	20	18	16	20	19	17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
9.5km 以下	19	18	16	20	19	16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
10.5km 以下	19	17	15	19	18	16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
11.5km 以下	18	17	15	19	18	15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
12.5km 以下	17	16	15	18	17	15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
14.0km 以下	17	16	14	18	17	15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
15.0km 以下	16	15	14	17	16	14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
積算上の注意事項								(控え頁)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
								21／38																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

工 種	作業日当り標準作業量
-----	------------

改 正 理 由		一部改正				改 正																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
						現 行																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
現 行						改 正						備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
<table><tr><th>工 種 名</th><th colspan="6">設 定 内 容</th></tr><tr><td rowspan="2">消波根固めブロック工</td><td colspan="6">作業日当り標準作業量 (個/日)</td></tr><tr><td>ブロック規格</td><td colspan="5">2.5 t 以下</td></tr><tr><td></td><td>積載個数</td><td colspan="2">9 個/台</td><td colspan="3">10 個/台</td></tr><tr><td></td><td>トラフ1台当り運搬距離</td><td>積込・荷卸</td><td>積込・据付(乱積)</td><td>積込・据付(層積)</td><td>積込・荷卸</td><td>積込・据付(乱積)</td><td>積込・据付(層積)</td></tr><tr><td></td><td>0.5km 以下</td><td>26</td><td>25</td><td>21</td><td>26</td><td>25</td><td>22</td></tr><tr><td></td><td>1.0km 以下</td><td>26</td><td>25</td><td>21</td><td>26</td><td>25</td><td>21</td></tr><tr><td></td><td>1.5km 以下</td><td>25</td><td>24</td><td>21</td><td>25</td><td>25</td><td>21</td></tr><tr><td></td><td>2.0km 以下</td><td>25</td><td>24</td><td>21</td><td>25</td><td>24</td><td>21</td></tr><tr><td></td><td>2.5km 以下</td><td>25</td><td>24</td><td>20</td><td>25</td><td>24</td><td>21</td></tr><tr><td></td><td>3.0km 以下</td><td>24</td><td>23</td><td>20</td><td>24</td><td>24</td><td>20</td></tr><tr><td></td><td>3.5km 以下</td><td>24</td><td>23</td><td>20</td><td>24</td><td>23</td><td>20</td></tr><tr><td></td><td>4.0km 以下</td><td>23</td><td>23</td><td>20</td><td>24</td><td>23</td><td>20</td></tr><tr><td></td><td>4.5km 以下</td><td>23</td><td>22</td><td>20</td><td>24</td><td>23</td><td>20</td></tr><tr><td></td><td>5.0km 以下</td><td>23</td><td>22</td><td>19</td><td>23</td><td>22</td><td>19</td></tr><tr><td></td><td>5.5km 以下</td><td>22</td><td>22</td><td>19</td><td>23</td><td>22</td><td>19</td></tr><tr><td></td><td>6.0km 以下</td><td>22</td><td>22</td><td>19</td><td>23</td><td>22</td><td>19</td></tr><tr><td></td><td>6.5km 以下</td><td>22</td><td>21</td><td>19</td><td>22</td><td>22</td><td>19</td></tr><tr><td></td><td>7.0km 以下</td><td>21</td><td>21</td><td>18</td><td>22</td><td>21</td><td>19</td></tr><tr><td></td><td>7.5km 以下</td><td>21</td><td>21</td><td>18</td><td>22</td><td>21</td><td>18</td></tr><tr><td></td><td>8.0km 以下</td><td>21</td><td>20</td><td>18</td><td>22</td><td>21</td><td>18</td></tr><tr><td></td><td>9.5km 以下</td><td>21</td><td>20</td><td>18</td><td>21</td><td>20</td><td>18</td></tr><tr><td></td><td>10.5km 以下</td><td>20</td><td>20</td><td>17</td><td>21</td><td>20</td><td>18</td></tr><tr><td></td><td>11.5km 以下</td><td>19</td><td>19</td><td>17</td><td>20</td><td>19</td><td>17</td></tr><tr><td></td><td>12.5km 以下</td><td>19</td><td>19</td><td>16</td><td>20</td><td>19</td><td>17</td></tr><tr><td></td><td>14.0km 以下</td><td>19</td><td>18</td><td>16</td><td>19</td><td>19</td><td>17</td></tr><tr><td></td><td>15.0km 以下</td><td>18</td><td>18</td><td>16</td><td>19</td><td>18</td><td>16</td></tr></table><table><tr><th>積載個数</th><th colspan="3">11 個以上 15 個以下/台</th><th colspan="3">15 個を超え 23 個以下/台</th></tr><tr><td>0.5km 以下</td><td>26</td><td>25</td><td>22</td><td>26</td><td>25</td><td>22</td></tr><tr><td>1.0km 以下</td><td>26</td><td>25</td><td>21</td><td>26</td><td>25</td><td>22</td></tr><tr><td>1.5km 以下</td><td>26</td><td>25</td><td>21</td><td>26</td><td>25</td><td>21</td></tr><tr><td>2.0km 以下</td><td>25</td><td>25</td><td>21</td><td>26</td><td>25</td><td>21</td></tr><tr><td>2.5km 以下</td><td>25</td><td>24</td><td>21</td><td>26</td><td>25</td><td>21</td></tr><tr><td>3.0km 以下</td><td>25</td><td>24</td><td>21</td><td>25</td><td>24</td><td>21</td></tr><tr><td>3.5km 以下</td><td>25</td><td>24</td><td>21</td><td>25</td><td>24</td><td>21</td></tr><tr><td>4.0km 以下</td><td>24</td><td>24</td><td>20</td><td>25</td><td>24</td><td>21</td></tr><tr><td>4.5km 以下</td><td>24</td><td>23</td><td>20</td><td>25</td><td>24</td><td>21</td></tr><tr><td>5.0km 以下</td><td>24</td><td>23</td><td>20</td><td>25</td><td>24</td><td>21</td></tr><tr><td>5.5km 以下</td><td>24</td><td>23</td><td>20</td><td>24</td><td>24</td><td>20</td></tr><tr><td>6.0km 以下</td><td>23</td><td>23</td><td>20</td><td>24</td><td>24</td><td>20</td></tr><tr><td>6.5km 以下</td><td>23</td><td>22</td><td>19</td><td>24</td><td>23</td><td>20</td></tr><tr><td>7.0km 以下</td><td>23</td><td>22</td><td>19</td><td>24</td><td>23</td><td>20</td></tr><tr><td>7.5km 以下</td><td>23</td><td>22</td><td>19</td><td>24</td><td>23</td><td>20</td></tr><tr><td>8.0km 以下</td><td>23</td><td>22</td><td>19</td><td>24</td><td>23</td><td>20</td></tr><tr><td>9.5km 以下</td><td>22</td><td>21</td><td>19</td><td>23</td><td>23</td><td>20</td></tr><tr><td>10.5km 以下</td><td>22</td><td>21</td><td>18</td><td>23</td><td>22</td><td>19</td></tr><tr><td>11.5km 以下</td><td>21</td><td>21</td><td>18</td><td>23</td><td>22</td><td>19</td></tr><tr><td>12.5km 以下</td><td>21</td><td>20</td><td>18</td><td>22</td><td>22</td><td>19</td></tr><tr><td>14.0km 以下</td><td>21</td><td>20</td><td>18</td><td>22</td><td>21</td><td>19</td></tr><tr><td>15.0km 以下</td><td>20</td><td>19</td><td>17</td><td>22</td><td>21</td><td>18</td></tr></table>						工 種 名	設 定 内 容						消波根固めブロック工	作業日当り標準作業量 (個/日)						ブロック規格	2.5 t 以下						積載個数	9 個/台		10 個/台				トラフ1台当り運搬距離	積込・荷卸	積込・据付(乱積)	積込・据付(層積)	積込・荷卸	積込・据付(乱積)	積込・据付(層積)		0.5km 以下	26	25	21	26	25	22		1.0km 以下	26	25	21	26	25	21		1.5km 以下	25	24	21	25	25	21		2.0km 以下	25	24	21	25	24	21		2.5km 以下	25	24	20	25	24	21		3.0km 以下	24	23	20	24	24	20		3.5km 以下	24	23	20	24	23	20		4.0km 以下	23	23	20	24	23	20		4.5km 以下	23	22	20	24	23	20		5.0km 以下	23	22	19	23	22	19		5.5km 以下	22	22	19	23	22	19		6.0km 以下	22	22	19	23	22	19		6.5km 以下	22	21	19	22	22	19		7.0km 以下	21	21	18	22	21	19		7.5km 以下	21	21	18	22	21	18		8.0km 以下	21	20	18	22	21	18		9.5km 以下	21	20	18	21	20	18		10.5km 以下	20	20	17	21	20	18		11.5km 以下	19	19	17	20	19	17		12.5km 以下	19	19	16	20	19	17		14.0km 以下	19	18	16	19	19	17		15.0km 以下	18	18	16	19	18	16	積載個数	11 個以上 15 個以下/台			15 個を超え 23 個以下/台			0.5km 以下	26	25	22	26	25	22	1.0km 以下	26	25	21	26	25	22	1.5km 以下	26	25	21	26	25	21	2.0km 以下	25	25	21	26	25	21	2.5km 以下	25	24	21	26	25	21	3.0km 以下	25	24	21	25	24	21	3.5km 以下	25	24	21	25	24	21	4.0km 以下	24	24	20	25	24	21	4.5km 以下	24	23	20	25	24	21	5.0km 以下	24	23	20	25	24	21	5.5km 以下	24	23	20	24	24	20	6.0km 以下	23	23	20	24	24	20	6.5km 以下	23	22	19	24	23	20	7.0km 以下	23	22	19	24	23	20	7.5km 以下	23	22	19	24	23	20	8.0km 以下	23	22	19	24	23	20	9.5km 以下	22	21	19	23	23	20	10.5km 以下	22	21	18	23	22	19	11.5km 以下	21	21	18	23	22	19	12.5km 以下	21	20	18	22	22	19	14.0km 以下	21	20	18	22	21	19	15.0km 以下	20	19	17	22	21	18	<table><tr><th>工 種 名</th><th colspan="6">設 定 内 容</th></tr><tr><td rowspan="2">消波根固めブロック工</td><td colspan="6">作業日当り標準作業量 (個/日)</td></tr><tr><td>ブロック規格</td><td colspan="5">2.5 t 以下</td></tr><tr><td></td><td>積載個数</td><td colspan="2">9 個/台</td><td colspan="3">10 個/台</td></tr><tr><td></td><td>トラフ1台当り運搬距離</td><td>積込・荷卸</td><td>積込・据付(乱積)</td><td>積込・据付(層積)</td><td>積込・荷卸</td><td>積込・据付(層積)</td></tr><tr><td></td><td>0.5km 以下</td><td>26</td><td>24</td><td>20</td><td>26</td><td>24</td><td>20</td></tr><tr><td></td><td>1.0km 以下</td><td>26</td><td>23</td><td>20</td><td>26</td><td>24</td><td>20</td></tr><tr><td></td><td>1.5km 以下</td><td>25</td><td>23</td><td>20</td><td>25</td><td>23</td><td>20</td></tr><tr><td></td><td>2.0km 以下</td><td>25</td><td>23</td><td>19</td><td>25</td><td>23</td><td>19</td></tr><tr><td></td><td>2.5km 以下</td><td>24</td><td>22</td><td>19</td><td>25</td><td>23</td><td>19</td></tr><tr><td></td><td>3.0km 以下</td><td>24</td><td>22</td><td>19</td><td>24</td><td>22</td><td>19</td></tr><tr><td></td><td>3.5km 以下</td><td>24</td><td>22</td><td>19</td><td>24</td><td>22</td><td>19</td></tr><tr><td></td><td>4.0km 以下</td><td>23</td><td>21</td><td>18</td><td>24</td><td>22</td><td>19</td></tr><tr><td></td><td>4.5km 以下</td><td>23</td><td>21</td><td>18</td><td>23</td><td>22</td><td>18</td></tr><tr><td></td><td>5.0km 以下</td><td>23</td><td>21</td><td>18</td><td>23</td><td>21</td><td>18</td></tr><tr><td></td><td>5.5km 以下</td><td>22</td><td>21</td><td>18</td><td>23</td><td>21</td><td>18</td></tr><tr><td></td><td>6.0km 以下</td><td>22</td><td>20</td><td>18</td><td>22</td><td>21</td><td>18</td></tr><tr><td></td><td>6.5km 以下</td><td>22</td><td>20</td><td>17</td><td>22</td><td>20</td><td>18</td></tr><tr><td></td><td>7.0km 以下</td><td>21</td><td>20</td><td>17</td><td>22</td><td>20</td><td>17</td></tr><tr><td></td><td>7.5km 以下</td><td>21</td><td>19</td><td>17</td><td>21</td><td>20</td><td>17</td></tr><tr><td></td><td>8.0km 以下</td><td>21</td><td>19</td><td>17</td><td>21</td><td>20</td><td>17</td></tr><tr><td></td><td>9.5km 以下</td><td>20</td><td>19</td><td>17</td><td>21</td><td>19</td><td>17</td></tr><tr><td></td><td>10.5km 以下</td><td>20</td><td>19</td><td>16</td><td>20</td><td>19</td><td>17</td></tr><tr><td></td><td>11.5km 以下</td><td>19</td><td>18</td><td>16</td><td>20</td><td>19</td><td>16</td></tr><tr><td></td><td>12.5km 以下</td><td>19</td><td>18</td><td>16</td><td>19</td><td>18</td><td>16</td></tr><tr><td></td><td>14.0km 以下</td><td>18</td><td>17</td><td>15</td><td>19</td><td>18</td><td>16</td></tr><tr><td></td><td>15.0km 以下</td><td>18</td><td>17</td><td>15</td><td>18</td><td>17</td><td>15</td></tr></table><table><tr><th>積載個数</th><th colspan="3">11 個以上 15 個以下/台</th><th colspan="3">15 個を超え 23 個以下/台</th></tr><tr><td>0.5km 以下</td><td>26</td><td>24</td><td>20</td><td>26</td><td>24</td><td>20</td></tr><tr><td>1.0km 以下</td><td>26</td><td>24</td><td>20</td><td>26</td><td>24</td><td>20</td></tr><tr><td>1.5km 以下</td><td>25</td><td>23</td><td>20</td><td>26</td><td>24</td><td>20</td></tr><tr><td>2.0km 以下</td><td>25</td><td>23</td><td>20</td><td>26</td><td>23</td><td>20</td></tr><tr><td>2.5km 以下</td><td>25</td><td>23</td><td>19</td><td>25</td><td>23</td><td>20</td></tr><tr><td>3.0km 以下</td><td>25</td><td>23</td><td>19</td><td>25</td><td>23</td><td>20</td></tr><tr><td>3.5km 以下</td><td>24</td><td>22</td><td>19</td><td>25</td><td>23</td><td>19</td></tr><tr><td>4.0km 以下</td><td>24</td><td>22</td><td>19</td><td>25</td><td>23</td><td>19</td></tr><tr><td>4.5km 以下</td><td>24</td><td>22</td><td>19</td><td>25</td><td>23</td><td>19</td></tr><tr><td>5.0km 以下</td><td>24</td><td>22</td><td>19</td><td>24</td><td>22</td><td>19</td></tr><tr><td>5.5km 以下</td><td>23</td><td>22</td><td>18</td><td>24</td><td>22</td><td>19</td></tr><tr><td>6.0km 以下</td><td>23</td><td>21</td><td>18</td><td>24</td><td>22</td><td>19</td></tr><tr><td>6.5km 以下</td><td>23</td><td>21</td><td>18</td><td>24</td><td>22</td><td>19</td></tr><tr><td>7.0km 以下</td><td>23</td><td>21</td><td>18</td><td>24</td><td>22</td><td>19</td></tr><tr><td>7.5km 以下</td><td>22</td><td>21</td><td>18</td><td>24</td><td>22</td><td>19</td></tr><tr><td>8.0km 以下</td><td>22</td><td>21</td><td>18</td><td>23</td><td>22</td><td>19</td></tr><tr><td>9.5km 以下</td><td>22</td><td>20</td><td>18</td><td>23</td><td>21</td><td>18</td></tr><tr><td>10.5km 以下</td><td>22</td><td>20</td><td>17</td><td>23</td><td>21</td><td>18</td></tr><tr><td>11.5km 以下</td><td>21</td><td>20</td><td>17</td><td>22</td><td>21</td><td>18</td></tr><tr><td>12.5km 以下</td><td>21</td><td>19</td><td>17</td><td>22</td><td>21</td><td>18</td></tr><tr><td>14.0km 以下</td><td>20</td><td>19</td><td>17</td><td>22</td><td>20</td><td>18</td></tr><tr><td>15.0km 以下</td><td>20</td><td>19</td><td>16</td><td>21</td><td>20</td><td>17</td></tr></table>						工 種 名	設 定 内 容						消波根固めブロック工	作業日当り標準作業量 (個/日)						ブロック規格	2.5 t 以下						積載個数	9 個/台		10 個/台				トラフ1台当り運搬距離	積込・荷卸	積込・据付(乱積)	積込・据付(層積)	積込・荷卸	積込・据付(層積)		0.5km 以下	26	24	20	26	24	20		1.0km 以下	26	23	20	26	24	20		1.5km 以下	25	23	20	25	23	20		2.0km 以下	25	23	19	25	23	19		2.5km 以下	24	22	19	25	23	19		3.0km 以下	24	22	19	24	22	19		3.5km 以下	24	22	19	24	22	19		4.0km 以下	23	21	18	24	22	19		4.5km 以下	23	21	18	23	22	18		5.0km 以下	23	21	18	23	21	18		5.5km 以下	22	21	18	23	21	18		6.0km 以下	22	20	18	22	21	18		6.5km 以下	22	20	17	22	20	18		7.0km 以下	21	20	17	22	20	17		7.5km 以下	21	19	17	21	20	17		8.0km 以下	21	19	17	21	20	17		9.5km 以下	20	19	17	21	19	17		10.5km 以下	20	19	16	20	19	17		11.5km 以下	19	18	16	20	19	16		12.5km 以下	19	18	16	19	18	16		14.0km 以下	18	17	15	19	18	16		15.0km 以下	18	17	15	18	17	15	積載個数	11 個以上 15 個以下/台			15 個を超え 23 個以下/台			0.5km 以下	26	24	20	26	24	20	1.0km 以下	26	24	20	26	24	20	1.5km 以下	25	23	20	26	24	20	2.0km 以下	25	23	20	26	23	20	2.5km 以下	25	23	19	25	23	20	3.0km 以下	25	23	19	25	23	20	3.5km 以下	24	22	19	25	23	19	4.0km 以下	24	22	19	25	23	19	4.5km 以下	24	22	19	25	23	19	5.0km 以下	24	22	19	24	22	19	5.5km 以下	23	22	18	24	22	19	6.0km 以下	23	21	18	24	22	19	6.5km 以下	23	21	18	24	22	19	7.0km 以下	23	21	18	24	22	19	7.5km 以下	22	21	18	24	22	19	8.0km 以下	22	21	18	23	22	19	9.5km 以下	22	20	18	23	21	18	10.5km 以下	22	20	17	23	21	18	11.5km 以下	21	20	17	22	21	18	12.5km 以下	21	19	17	22	21	18	14.0km 以下	20	19	17	22	20	18	15.0km 以下	20	19	16	21	20	17	記載の修正 (歩掛改訂に伴う)
工 種 名	設 定 内 容																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
消波根固めブロック工	作業日当り標準作業量 (個/日)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	ブロック規格	2.5 t 以下																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	積載個数	9 個/台		10 個/台																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	トラフ1台当り運搬距離	積込・荷卸	積込・据付(乱積)	積込・据付(層積)	積込・荷卸	積込・据付(乱積)	積込・据付(層積)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	0.5km 以下	26	25	21	26	25	22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	1.0km 以下	26	25	21	26	25	21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	1.5km 以下	25	24	21	25	25	21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	2.0km 以下	25	24	21	25	24	21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	2.5km 以下	25	24	20	25	24	21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	3.0km 以下	24	23	20	24	24	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	3.5km 以下	24	23	20	24	23	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	4.0km 以下	23	23	20	24	23	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	4.5km 以下	23	22	20	24	23	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	5.0km 以下	23	22	19	23	22	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	5.5km 以下	22	22	19	23	22	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	6.0km 以下	22	22	19	23	22	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	6.5km 以下	22	21	19	22	22	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	7.0km 以下	21	21	18	22	21	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	7.5km 以下	21	21	18	22	21	18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	8.0km 以下	21	20	18	22	21	18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	9.5km 以下	21	20	18	21	20	18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	10.5km 以下	20	20	17	21	20	18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	11.5km 以下	19	19	17	20	19	17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	12.5km 以下	19	19	16	20	19	17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	14.0km 以下	19	18	16	19	19	17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	15.0km 以下	18	18	16	19	18	16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
積載個数	11 個以上 15 個以下/台			15 個を超え 23 個以下/台																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0.5km 以下	26	25	22	26	25	22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
1.0km 以下	26	25	21	26	25	22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
1.5km 以下	26	25	21	26	25	21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
2.0km 以下	25	25	21	26	25	21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
2.5km 以下	25	24	21	26	25	21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
3.0km 以下	25	24	21	25	24	21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
3.5km 以下	25	24	21	25	24	21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
4.0km 以下	24	24	20	25	24	21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
4.5km 以下	24	23	20	25	24	21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
5.0km 以下	24	23	20	25	24	21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
5.5km 以下	24	23	20	24	24	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
6.0km 以下	23	23	20	24	24	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
6.5km 以下	23	22	19	24	23	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
7.0km 以下	23	22	19	24	23	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
7.5km 以下	23	22	19	24	23	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
8.0km 以下	23	22	19	24	23	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
9.5km 以下	22	21	19	23	23	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
10.5km 以下	22	21	18	23	22	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
11.5km 以下	21	21	18	23	22	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
12.5km 以下	21	20	18	22	22	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
14.0km 以下	21	20	18	22	21	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
15.0km 以下	20	19	17	22	21	18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
工 種 名	設 定 内 容																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
消波根固めブロック工	作業日当り標準作業量 (個/日)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	ブロック規格	2.5 t 以下																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	積載個数	9 個/台		10 個/台																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	トラフ1台当り運搬距離	積込・荷卸	積込・据付(乱積)	積込・据付(層積)	積込・荷卸	積込・据付(層積)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	0.5km 以下	26	24	20	26	24	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	1.0km 以下	26	23	20	26	24	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	1.5km 以下	25	23	20	25	23	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	2.0km 以下	25	23	19	25	23	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	2.5km 以下	24	22	19	25	23	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	3.0km 以下	24	22	19	24	22	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	3.5km 以下	24	22	19	24	22	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	4.0km 以下	23	21	18	24	22	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	4.5km 以下	23	21	18	23	22	18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	5.0km 以下	23	21	18	23	21	18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	5.5km 以下	22	21	18	23	21	18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	6.0km 以下	22	20	18	22	21	18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	6.5km 以下	22	20	17	22	20	18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	7.0km 以下	21	20	17	22	20	17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	7.5km 以下	21	19	17	21	20	17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	8.0km 以下	21	19	17	21	20	17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	9.5km 以下	20	19	17	21	19	17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	10.5km 以下	20	19	16	20	19	17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	11.5km 以下	19	18	16	20	19	16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	12.5km 以下	19	18	16	19	18	16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	14.0km 以下	18	17	15	19	18	16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	15.0km 以下	18	17	15	18	17	15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
積載個数	11 個以上 15 個以下/台			15 個を超え 23 個以下/台																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0.5km 以下	26	24	20	26	24	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
1.0km 以下	26	24	20	26	24	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
1.5km 以下	25	23	20	26	24	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
2.0km 以下	25	23	20	26	23	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
2.5km 以下	25	23	19	25	23	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
3.0km 以下	25	23	19	25	23	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
3.5km 以下	24	22	19	25	23	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
4.0km 以下	24	22	19	25	23	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
4.5km 以下	24	22	19	25	23	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
5.0km 以下	24	22	19	24	22	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
5.5km 以下	23	22	18	24	22	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
6.0km 以下	23	21	18	24	22	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
6.5km 以下	23	21	18	24	22	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
7.0km 以下	23	21	18	24	22	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
7.5km 以下	22	21	18	24	22	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
8.0km 以下	22	21	18	23	22	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
9.5km 以下	22	20	18	23	21	18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
10.5km 以下	22	20	17	23	21	18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
11.5km 以下	21	20	17	22	21	18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
12.5km 以下	21	19	17	22	21	18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
14.0km 以下	20	19	17	22	20	18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
15.0km 以下	20	19	16	21	20	17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
I-14-㊦-67																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
積算上の注意事項								(控え頁) 22/38																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

工 種	作業日当り標準作業量
-----	------------

改 正 理 由		一部改正		改 正		備 考		
現		行		改 正				
工 種 名 消波根固めブロック工		設 定 内 容						
		作業日当り標準作業量（個／日）						
		ブロッツ規格						
		2.5tを超え5.5t以下						
		積載個数	1個／台			2個／台		
トラック1台当り運搬距離		積込・荷卸	積込・据付(乱積)	積込・据付(層積)	積込・荷卸	積込・据付(乱積)	積込・据付(層積)	
0.5km以下		21	21	17	23	22	18	
1.0km以下		20	19	16	22	21	18	
1.5km以下		17	17	14	21	20	16	
2.0km以下		16	16	14	20	19	16	
2.5km以下		15	14	12	19	18	15	
3.0km以下		13	13	11	17	17	14	
3.5km以下		13	12	11	17	16	14	
4.0km以下		12	11	10	16	15	13	
4.5km以下		11	11	9.9	15	15	13	
5.0km以下		10	10	9.2	15	14	12	
5.5km以下		9.7	9.5	8.7	14	14	12	
6.0km以下		9.3	9.2	8.4	14	13	12	
6.5km以下		8.8	8.6	7.9	13	13	11	
7.0km以下		8.2	8.1	7.5	12	12	11	
7.5km以下		8.0	7.9	7.3	12	12	11	
8.5km以下		7.8	7.7	7.1	12	12	10	
9.5km以下		7.2	7.1	6.6	11	11	9.9	
10.5km以下		6.7	6.6	6.2	11	10	9.4	
11.5km以下		6.1	6.0	5.7	9.8	9.7	8.8	
12.5km以下		5.7	5.7	5.4	9.3	9.2	8.4	
14.0km以下		5.4	5.4	5.1	8.9	8.8	8.0	
15.0km以下		4.9	4.9	4.7	8.2	8.1	7.5	
		積載個数	3個／台			4個／台		
0.5km以下		24	23	18	24	23	19	
1.0km以下		23	22	18	24	23	18	
1.5km以下		22	21	17	23	22	18	
2.0km以下		21	21	17	22	21	18	
2.5km以下		20	20	16	21	21	17	
3.0km以下		19	19	16	21	20	16	
3.5km以下		19	18	15	20	20	16	
4.0km以下		18	18	15	20	19	16	
4.5km以下		18	17	15	19	19	16	
5.0km以下		17	17	14	19	18	15	
5.5km以下		16	16	14	18	17	15	
6.0km以下		16	16	13	18	17	15	
6.5km以下		15	15	13	17	17	14	
7.0km以下		15	15	13	17	16	14	
7.5km以下		15	14	12	16	16	14	
8.5km以下		14	14	12	16	16	14	
9.5km以下		14	13	12	15	15	13	
10.5km以下		13	13	11	15	14	13	
11.5km以下		12	12	11	14	14	12	
12.5km以下		12	12	10	14	13	12	
14.0km以下		11	11	10	13	13	11	
15.0km以下		11	10	9.4	12	12	11	
		I-14-④-68						
工 種 名 消波根固めブロック工		設 定 内 容						
		作業日当り標準作業量（個／日）						
		ブロッツ規格						
		2.5tを超え5.5t以下						
		積載個数	1個／台			2個／台		
トラック1台当り運搬距離		積込・荷卸	積込・据付(乱積)	積込・据付(層積)	積込・荷卸	積込・据付(乱積)	積込・据付(層積)	
0.5km以下		19	18	15	21	19	16	
1.0km以下		18	17	14	20	18	15	
1.5km以下		16	15	13	19	17	14	
2.0km以下		15	14	12	18	17	14	
2.5km以下		14	13	11	17	16	13	
3.0km以下		13	12	10	16	15	13	
3.5km以下		12	11	10	16	15	12	
4.0km以下		11	11	9.4	15	14	12	
4.5km以下		11	10	9.1	14	14	12	
5.0km以下		9.9	9.5	8.5	14	13	11	
5.5km以下		9.2	8.9	8.0	13	12	11	
6.0km以下		9.0	8.6	7.8	13	12	11	
6.5km以下		8.4	8.1	7.4	12	12	10	
7.0km以下		7.9	7.7	7.0	12	11	9.9	
7.5km以下		7.7	7.5	6.9	12	11	9.7	
8.5km以下		7.5	7.3	6.7	11	11	9.5	
9.5km以下		7.0	6.7	6.3	11	10	9.1	
10.5km以下		6.5	6.3	5.9	10	9.6	8.7	
11.5km以下		5.9	5.8	5.4	9.4	9.0	8.1	
12.5km以下		5.6	5.4	5.1	9.0	8.6	7.8	
14.0km以下		5.3	5.1	4.9	8.5	8.2	7.5	
15.0km以下		4.8	4.7	4.5	7.9	7.7	7.0	
		積載個数	3個／台			4個／台		
0.5km以下		21	19	16	22	20	16	
1.0km以下		21	19	16	21	19	16	
1.5km以下		20	18	15	21	19	15	
2.0km以下		19	18	15	20	18	15	
2.5km以下		19	17	14	19	18	15	
3.0km以下		18	16	14	19	17	14	
3.5km以下		17	16	14	18	17	14	
4.0km以下		17	16	13	18	17	14	
4.5km以下		16	15	13	18	16	14	
5.0km以下		16	15	13	17	16	13	
5.5km以下		15	14	12	17	15	13	
6.0km以下		15	14	12	16	15	13	
6.5km以下		14	14	12	16	15	13	
7.0km以下		14	13	11	15	14	12	
7.5km以下		14	13	11	15	14	12	
8.5km以下		14	13	11	15	14	12	
9.5km以下		13	12	11	14	14	12	
10.5km以下		12	12	10	14	13	11	
11.5km以下		12	11	9.8	13	13	11	
12.5km以下		11	11	9.5	13	12	11	
14.0km以下		11	10	9.2	12	12	10	
15.0km以下		10	9.7	8.7	12	11	9.9	
		記載の修正 (歩掛改訂に伴う)						
積算上の注意事項		(控え頁)						
		23／38						

工 種	作業日当り標準作業量
-----	------------

改 正 理 由	一部改正	改 正		備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		現 行																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
現 行		改 正		備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
工 種 名 消波根固めブロック工 設 定 内 容 <table><tr><th colspan="7">作業日当り標準作業量 (個/日)</th></tr><tr><th rowspan="2">ブロック規格</th><th colspan="6">5.5t を超え 11.0t 以下</th></tr><tr><th colspan="3">1 個/台</th><th colspan="3">2 個/台</th></tr><tr><th>積載個数</th><th>積込・据付(乱積)</th><th>積込・据付(層積)</th><th>積込・据付(乱積)</th><th>積込・据付(層積)</th><th>積込・据付(乱積)</th><th>積込・据付(層積)</th></tr><tr><td>トラック 1 台当り運搬距離</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0.5km 以下</td><td>19</td><td>17</td><td>15</td><td>20</td><td>18</td><td>15</td></tr><tr><td>1.0km 以下</td><td>18</td><td>16</td><td>14</td><td>19</td><td>18</td><td>15</td></tr><tr><td>1.5km 以下</td><td>16</td><td>14</td><td>13</td><td>18</td><td>16</td><td>14</td></tr><tr><td>2.0km 以下</td><td>15</td><td>14</td><td>12</td><td>18</td><td>16</td><td>14</td></tr><tr><td>2.5km 以下</td><td>13</td><td>12</td><td>11</td><td>17</td><td>15</td><td>13</td></tr><tr><td>3.0km 以下</td><td>12</td><td>11</td><td>10</td><td>16</td><td>14</td><td>13</td></tr><tr><td>3.5km 以下</td><td>12</td><td>11</td><td>10</td><td>15</td><td>14</td><td>12</td></tr><tr><td>4.0km 以下</td><td>11</td><td>10</td><td>9.3</td><td>14</td><td>13</td><td>12</td></tr><tr><td>4.5km 以下</td><td>10</td><td>9.9</td><td>9.0</td><td>14</td><td>13</td><td>12</td></tr><tr><td>5.0km 以下</td><td>9.7</td><td>9.2</td><td>8.5</td><td>13</td><td>12</td><td>11</td></tr><tr><td>5.5km 以下</td><td>9.1</td><td>8.7</td><td>8.0</td><td>13</td><td>12</td><td>11</td></tr><tr><td>6.0km 以下</td><td>8.8</td><td>8.4</td><td>7.8</td><td>13</td><td>12</td><td>11</td></tr><tr><td>6.5km 以下</td><td>8.3</td><td>7.9</td><td>7.4</td><td>12</td><td>11</td><td>10</td></tr><tr><td>7.0km 以下</td><td>7.8</td><td>7.5</td><td>7.0</td><td>12</td><td>11</td><td>9.8</td></tr><tr><td>7.5km 以下</td><td>7.6</td><td>7.3</td><td>6.8</td><td>11</td><td>11</td><td>9.7</td></tr><tr><td>8.5km 以下</td><td>7.4</td><td>7.1</td><td>6.7</td><td>11</td><td>10</td><td>9.5</td></tr><tr><td>9.5km 以下</td><td>6.9</td><td>6.6</td><td>6.2</td><td>10</td><td>9.9</td><td>9.0</td></tr><tr><td>10.5km 以下</td><td>6.4</td><td>6.2</td><td>5.9</td><td>9.9</td><td>9.4</td><td>8.6</td></tr><tr><td>11.5km 以下</td><td>5.9</td><td>5.7</td><td>5.4</td><td>9.2</td><td>8.8</td><td>8.1</td></tr><tr><td>12.5km 以下</td><td>5.5</td><td>5.4</td><td>5.1</td><td>8.8</td><td>8.4</td><td>7.8</td></tr><tr><td>14.0km 以下</td><td>5.2</td><td>5.1</td><td>4.8</td><td>8.4</td><td>8.0</td><td>7.5</td></tr><tr><td>15.0km 以下</td><td>4.8</td><td>4.7</td><td>4.5</td><td>7.8</td><td>7.5</td><td>7.0</td></tr></table>		作業日当り標準作業量 (個/日)							ブロック規格	5.5t を超え 11.0t 以下						1 個/台			2 個/台			積載個数	積込・据付(乱積)	積込・据付(層積)	積込・据付(乱積)	積込・据付(層積)	積込・据付(乱積)	積込・据付(層積)	トラック 1 台当り運搬距離							0.5km 以下	19	17	15	20	18	15	1.0km 以下	18	16	14	19	18	15	1.5km 以下	16	14	13	18	16	14	2.0km 以下	15	14	12	18	16	14	2.5km 以下	13	12	11	17	15	13	3.0km 以下	12	11	10	16	14	13	3.5km 以下	12	11	10	15	14	12	4.0km 以下	11	10	9.3	14	13	12	4.5km 以下	10	9.9	9.0	14	13	12	5.0km 以下	9.7	9.2	8.5	13	12	11	5.5km 以下	9.1	8.7	8.0	13	12	11	6.0km 以下	8.8	8.4	7.8	13	12	11	6.5km 以下	8.3	7.9	7.4	12	11	10	7.0km 以下	7.8	7.5	7.0	12	11	9.8	7.5km 以下	7.6	7.3	6.8	11	11	9.7	8.5km 以下	7.4	7.1	6.7	11	10	9.5	9.5km 以下	6.9	6.6	6.2	10	9.9	9.0	10.5km 以下	6.4	6.2	5.9	9.9	9.4	8.6	11.5km 以下	5.9	5.7	5.4	9.2	8.8	8.1	12.5km 以下	5.5	5.4	5.1	8.8	8.4	7.8	14.0km 以下	5.2	5.1	4.8	8.4	8.0	7.5	15.0km 以下	4.8	4.7	4.5	7.8	7.5	7.0	工 種 名 消波根固めブロック工 設 定 内 容 <table><tr><th colspan="7">作業日当り標準作業量 (個/日)</th></tr><tr><th rowspan="2">ブロック規格</th><th colspan="6">5.5t を超え 11.0t 以下</th></tr><tr><th colspan="3">1 個/台</th><th colspan="3">2 個/台</th></tr><tr><th>積載個数</th><th>積込・据付(乱積)</th><th>積込・据付(乱積)</th><th>積込・据付(層積)</th><th>積込・据付(乱積)</th><th>積込・据付(層積)</th><th>積込・据付(層積)</th></tr><tr><td>トラック 1 台当り運搬距離</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0.5km 以下</td><td>17</td><td>15</td><td>13</td><td>18</td><td>16</td><td>14</td></tr><tr><td>1.0km 以下</td><td>16</td><td>14</td><td>13</td><td>18</td><td>16</td><td>13</td></tr><tr><td>1.5km 以下</td><td>14</td><td>13</td><td>12</td><td>16</td><td>15</td><td>13</td></tr><tr><td>2.0km 以下</td><td>14</td><td>12</td><td>11</td><td>16</td><td>14</td><td>13</td></tr><tr><td>2.5km 以下</td><td>12</td><td>11</td><td>10</td><td>15</td><td>14</td><td>12</td></tr><tr><td>3.0km 以下</td><td>11</td><td>11</td><td>9.6</td><td>14</td><td>13</td><td>12</td></tr><tr><td>3.5km 以下</td><td>11</td><td>10</td><td>9.2</td><td>14</td><td>13</td><td>11</td></tr><tr><td>4.0km 以下</td><td>10</td><td>9.5</td><td>8.7</td><td>13</td><td>12</td><td>11</td></tr><tr><td>4.5km 以下</td><td>9.9</td><td>9.2</td><td>8.4</td><td>13</td><td>12</td><td>11</td></tr><tr><td>5.0km 以下</td><td>9.2</td><td>8.7</td><td>7.9</td><td>12</td><td>11</td><td>10</td></tr><tr><td>5.5km 以下</td><td>8.7</td><td>8.1</td><td>7.5</td><td>12</td><td>11</td><td>9.9</td></tr><tr><td>6.0km 以下</td><td>8.4</td><td>7.9</td><td>7.3</td><td>12</td><td>11</td><td>9.7</td></tr><tr><td>6.5km 以下</td><td>7.9</td><td>7.5</td><td>7.0</td><td>11</td><td>10</td><td>9.4</td></tr><tr><td>7.0km 以下</td><td>7.5</td><td>7.1</td><td>6.6</td><td>11</td><td>10</td><td>9.1</td></tr><tr><td>7.5km 以下</td><td>7.3</td><td>6.9</td><td>6.5</td><td>11</td><td>9.9</td><td>9.0</td></tr><tr><td>8.5km 以下</td><td>7.1</td><td>6.8</td><td>6.3</td><td>10</td><td>9.7</td><td>8.8</td></tr><tr><td>9.5km 以下</td><td>6.6</td><td>6.3</td><td>5.9</td><td>9.9</td><td>9.2</td><td>8.4</td></tr><tr><td>10.5km 以下</td><td>6.2</td><td>5.9</td><td>5.6</td><td>9.4</td><td>8.8</td><td>8.1</td></tr><tr><td>11.5km 以下</td><td>5.7</td><td>5.5</td><td>5.2</td><td>8.8</td><td>8.3</td><td>7.6</td></tr><tr><td>12.5km 以下</td><td>5.4</td><td>5.2</td><td>4.9</td><td>8.4</td><td>7.9</td><td>7.3</td></tr><tr><td>14.0km 以下</td><td>5.1</td><td>4.9</td><td>4.7</td><td>8.0</td><td>7.6</td><td>7.0</td></tr><tr><td>15.0km 以下</td><td>4.7</td><td>4.5</td><td>4.3</td><td>7.5</td><td>7.1</td><td>6.6</td></tr></table>	作業日当り標準作業量 (個/日)							ブロック規格	5.5t を超え 11.0t 以下						1 個/台			2 個/台			積載個数	積込・据付(乱積)	積込・据付(乱積)	積込・据付(層積)	積込・据付(乱積)	積込・据付(層積)	積込・据付(層積)	トラック 1 台当り運搬距離							0.5km 以下	17	15	13	18	16	14	1.0km 以下	16	14	13	18	16	13	1.5km 以下	14	13	12	16	15	13	2.0km 以下	14	12	11	16	14	13	2.5km 以下	12	11	10	15	14	12	3.0km 以下	11	11	9.6	14	13	12	3.5km 以下	11	10	9.2	14	13	11	4.0km 以下	10	9.5	8.7	13	12	11	4.5km 以下	9.9	9.2	8.4	13	12	11	5.0km 以下	9.2	8.7	7.9	12	11	10	5.5km 以下	8.7	8.1	7.5	12	11	9.9	6.0km 以下	8.4	7.9	7.3	12	11	9.7	6.5km 以下	7.9	7.5	7.0	11	10	9.4	7.0km 以下	7.5	7.1	6.6	11	10	9.1	7.5km 以下	7.3	6.9	6.5	11	9.9	9.0	8.5km 以下	7.1	6.8	6.3	10	9.7	8.8	9.5km 以下	6.6	6.3	5.9	9.9	9.2	8.4	10.5km 以下	6.2	5.9	5.6	9.4	8.8	8.1	11.5km 以下	5.7	5.5	5.2	8.8	8.3	7.6	12.5km 以下	5.4	5.2	4.9	8.4	7.9	7.3	14.0km 以下	5.1	4.9	4.7	8.0	7.6	7.0	15.0km 以下	4.7	4.5	4.3	7.5	7.1	6.6	記載の修正 (歩掛改訂に伴う)
作業日当り標準作業量 (個/日)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
ブロック規格	5.5t を超え 11.0t 以下																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	1 個/台			2 個/台																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
積載個数	積込・据付(乱積)	積込・据付(層積)	積込・据付(乱積)	積込・据付(層積)	積込・据付(乱積)	積込・据付(層積)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
トラック 1 台当り運搬距離																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
0.5km 以下	19	17	15	20	18	15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
1.0km 以下	18	16	14	19	18	15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
1.5km 以下	16	14	13	18	16	14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
2.0km 以下	15	14	12	18	16	14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
2.5km 以下	13	12	11	17	15	13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
3.0km 以下	12	11	10	16	14	13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
3.5km 以下	12	11	10	15	14	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
4.0km 以下	11	10	9.3	14	13	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
4.5km 以下	10	9.9	9.0	14	13	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
5.0km 以下	9.7	9.2	8.5	13	12	11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
5.5km 以下	9.1	8.7	8.0	13	12	11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
6.0km 以下	8.8	8.4	7.8	13	12	11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
6.5km 以下	8.3	7.9	7.4	12	11	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
7.0km 以下	7.8	7.5	7.0	12	11	9.8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
7.5km 以下	7.6	7.3	6.8	11	11	9.7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
8.5km 以下	7.4	7.1	6.7	11	10	9.5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
9.5km 以下	6.9	6.6	6.2	10	9.9	9.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
10.5km 以下	6.4	6.2	5.9	9.9	9.4	8.6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
11.5km 以下	5.9	5.7	5.4	9.2	8.8	8.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
12.5km 以下	5.5	5.4	5.1	8.8	8.4	7.8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
14.0km 以下	5.2	5.1	4.8	8.4	8.0	7.5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
15.0km 以下	4.8	4.7	4.5	7.8	7.5	7.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
作業日当り標準作業量 (個/日)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
ブロック規格	5.5t を超え 11.0t 以下																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	1 個/台			2 個/台																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
積載個数	積込・据付(乱積)	積込・据付(乱積)	積込・据付(層積)	積込・据付(乱積)	積込・据付(層積)	積込・据付(層積)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
トラック 1 台当り運搬距離																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
0.5km 以下	17	15	13	18	16	14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
1.0km 以下	16	14	13	18	16	13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
1.5km 以下	14	13	12	16	15	13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
2.0km 以下	14	12	11	16	14	13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
2.5km 以下	12	11	10	15	14	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
3.0km 以下	11	11	9.6	14	13	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
3.5km 以下	11	10	9.2	14	13	11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
4.0km 以下	10	9.5	8.7	13	12	11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
4.5km 以下	9.9	9.2	8.4	13	12	11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
5.0km 以下	9.2	8.7	7.9	12	11	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
5.5km 以下	8.7	8.1	7.5	12	11	9.9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
6.0km 以下	8.4	7.9	7.3	12	11	9.7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
6.5km 以下	7.9	7.5	7.0	11	10	9.4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
7.0km 以下	7.5	7.1	6.6	11	10	9.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
7.5km 以下	7.3	6.9	6.5	11	9.9	9.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
8.5km 以下	7.1	6.8	6.3	10	9.7	8.8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
9.5km 以下	6.6	6.3	5.9	9.9	9.2	8.4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
10.5km 以下	6.2	5.9	5.6	9.4	8.8	8.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
11.5km 以下	5.7	5.5	5.2	8.8	8.3	7.6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
12.5km 以下	5.4	5.2	4.9	8.4	7.9	7.3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
14.0km 以下	5.1	4.9	4.7	8.0	7.6	7.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
15.0km 以下	4.7	4.5	4.3	7.5	7.1	6.6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
消波根固めブロック工 (ブロック撤去工) ① 根固めブロック撤去 <table><tr><th colspan="2">作業区分</th><th>作業日当り標準作業量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td rowspan="2">撤去・仮置き</td><td></td><td>49(36)個/日</td><td rowspan="4">堆砂がある場合は()の作業量とする。</td></tr><tr><td>乱積</td><td>75(60)個/日</td></tr><tr><td>据付け</td><td>層積</td><td>53(42)個/日</td></tr><tr><td>撤去・積込み</td><td></td><td>73(58)個/日</td></tr></table>	作業区分		作業日当り標準作業量	摘 要	撤去・仮置き		49(36)個/日	堆砂がある場合は()の作業量とする。	乱積	75(60)個/日	据付け	層積	53(42)個/日	撤去・積込み		73(58)個/日	現行どおり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
作業区分		作業日当り標準作業量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
撤去・仮置き		49(36)個/日	堆砂がある場合は()の作業量とする。																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	乱積	75(60)個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
据付け	層積	53(42)個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
撤去・積込み		73(58)個/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
捨石工 ① 捨石工 <table><tr><th>作 業 名</th><th>作業日当り標準作業量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td rowspan="2">捨石投入</td><td>76 m3/日</td><td rowspan="2">最大作業半径 9 m 以下</td></tr><tr><td>67 m3/日</td></tr><tr><td>表面均し</td><td>55 m2/日</td><td>最大作業半径 9 m を超え 24m 以下</td></tr></table>	作 業 名	作業日当り標準作業量	摘 要	捨石投入	76 m3/日	最大作業半径 9 m 以下	67 m3/日	表面均し	55 m2/日	最大作業半径 9 m を超え 24m 以下																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
作 業 名	作業日当り標準作業量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
捨石投入	76 m3/日	最大作業半径 9 m 以下																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	67 m3/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
表面均し	55 m2/日	最大作業半径 9 m を超え 24m 以下																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
I-14-④-69																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
積算上の注意事項				(控え頁) 24/38																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

工 種	作業日当り標準作業量
-----	------------

改正理由

一部改正

現行

改正

備考

工 種 名

設 定 内 容

巨石積（張）工

① 巨石積（張）工

作 業 名

作業日当り標準作業量

巨石張（練）

25 m2/日

巨石張（空）

27 m2/日

巨石積（練）

30 m2/日

巨石採取

38 個/日

（注）巨石積（張）工は、裏込材工を施工しない場合も上表による。

木杭打工

① 木杭打

作業日当り標準作業量

58 本／日

巨石据付工

① 巨石据付工

作業日当り標準作業量

42 m2／日

護岸基礎ブロック工

① プレキャスト基礎（中詰材の種類：コンクリート）

ブロック製品長

ブロック下幅

作業日当り標準作業量

基礎碎石有り

基礎碎石無し

2,000mm

500mm以上600mm未満

23 m/日

26 m/日

600 mm以上 700 mm未満

20 m/日

22 m/日

700 mm以上 900 mm未満

16 m/日

18 m/日

900 mm以上 1,100 mm未満

13 m/日

14 m/日

1,100 mm

11 m/日

12 m/日

3,300mm

500mm以上600mm未満

28 m/日

33 m/日

600 mm以上 700 mm未満

23 m/日

26 m/日

700 mm以上 900 mm未満

18 m/日

21 m/日

900 mm以上 1,100 mm未満

14 m/日

16 m/日

1,100 mm

12 m/日

13 m/日

5,000mm

500mm以上600mm未満

34 m/日

40 m/日

600 mm以上 700 mm未満

26 m/日

31 m/日

700 mm以上 900 mm未満

20 m/日

23 m/日

900 mm以上 1,100 mm未満

15 m/日

17 m/日

1,100 mm

13 m/日

15 m/日

（注）１．上表の作業日当り標準作業量には、ブロックの据付け、連結、目地材設置、中詰コンクリート打設、養生を含む。

２．中詰コンクリート工はクレーン車打設とする。

３．養生は、養生材の被覆、散水養生、被覆養生程度のものである。

現行どおり

護岸基礎ブロック工

④—プレキャスト基礎（中詰材の種類：コンクリート）

ブロック製品長

ブロック下幅

作業日当り標準作業量

基礎碎石有り

基礎碎石無し

2,000mm

500mm以上600mm未満

23 m/日

26 m/日

600 mm以上 700 mm未満

20 m/日

22 m/日

700 mm以上 900 mm未満

16 m/日

18 m/日

900 mm以上 1,100 mm未満

13 m/日

14 m/日

1,100 mm

11 m/日

12 m/日

3,300mm

500mm以上600mm未満

28 m/日

33 m/日

600 mm以上 700 mm未満

23 m/日

26 m/日

700 mm以上 900 mm未満

18 m/日

21 m/日

900 mm以上 1,100 mm未満

14 m/日

16 m/日

1,100 mm

12 m/日

13 m/日

5,000mm

500mm以上600mm未満

34 m/日

40 m/日

600 mm以上 700 mm未満

26 m/日

31 m/日

700 mm以上 900 mm未満

20 m/日

23 m/日

900 mm以上 1,100 mm未満

15 m/日

17 m/日

1,100 mm

13 m/日

15 m/日

（注）１．上表の作業日当り標準作業量には、ブロックの据付け、連結、目地材設置、中詰コンクリート打設、養生を含む。

②—中詰コンクリート工はクレーン車打設とする。

③—養生は、養生材の被覆、散水養生、被覆養生程度のものである。

記載の修正・削除
（歩掛改訂に伴う）

記載の修正内容は次項を参照

I-14-④-90

積算上の注意事項

（控え頁）

25／38

工 種	作業日当り標準作業量
-----	------------

改 正 理 由	一部改正		改 正	現 行																																																																																																																																		
現 行			改 正		備 考																																																																																																																																	
護岸基礎ブロック工 ① プレキャスト基礎(中詰材の種類：コンクリート) <table><tr><th rowspan="2">ブロック 製品長</th><th rowspan="2">ブロック下幅</th><th colspan="2">作業日当り標準作業量</th></tr><tr><th>基礎碎石 有り</th><th>基礎碎石 無し</th></tr><tr><td rowspan="5">2,000mm</td><td>500mm以上600mm未満</td><td>23 m/日</td><td>26 m/日</td></tr><tr><td>600 mm以上 700 mm未満</td><td>20 m/日</td><td>22 m/日</td></tr><tr><td>700 mm以上 900 mm未満</td><td>16 m/日</td><td>18 m/日</td></tr><tr><td>900 mm以上 1,100 mm未満</td><td>13 m/日</td><td>14 m/日</td></tr><tr><td>1,100 mm</td><td>11 m/日</td><td>12 m/日</td></tr><tr><td rowspan="5">3,300mm</td><td>500mm以上600mm未満</td><td>28 m/日</td><td>33 m/日</td></tr><tr><td>600 mm以上 700 mm未満</td><td>23 m/日</td><td>26 m/日</td></tr><tr><td>700 mm以上 900 mm未満</td><td>18 m/日</td><td>21 m/日</td></tr><tr><td>900 mm以上 1,100 mm未満</td><td>14 m/日</td><td>16 m/日</td></tr><tr><td>1,100 mm</td><td>12 m/日</td><td>13 m/日</td></tr><tr><td rowspan="5">5,000mm</td><td>500mm以上600mm未満</td><td>34 m/日</td><td>40 m/日</td></tr><tr><td>600 mm以上 700 mm未満</td><td>26 m/日</td><td>31 m/日</td></tr><tr><td>700 mm以上 900 mm未満</td><td>20 m/日</td><td>23 m/日</td></tr><tr><td>900 mm以上 1,100 mm未満</td><td>15 m/日</td><td>17 m/日</td></tr><tr><td>1,100 mm</td><td>13 m/日</td><td>15 m/日</td></tr></table> (注) 1. 上表の作業日当り標準作業量には、ブロックの据付け、連結、目地材設置、中詰コンクリート打設、養生を含む。 2. 中詰コンクリート工はクレーン車打設とする。 3. 養生は、養生材の被覆、散水養生、被覆養生程度のものである。 I-14-㉔-90			ブロック 製品長	ブロック下幅	作業日当り標準作業量		基礎碎石 有り	基礎碎石 無し	2,000mm	500mm以上600mm未満	23 m/日	26 m/日	600 mm以上 700 mm未満	20 m/日	22 m/日	700 mm以上 900 mm未満	16 m/日	18 m/日	900 mm以上 1,100 mm未満	13 m/日	14 m/日	1,100 mm	11 m/日	12 m/日	3,300mm	500mm以上600mm未満	28 m/日	33 m/日	600 mm以上 700 mm未満	23 m/日	26 m/日	700 mm以上 900 mm未満	18 m/日	21 m/日	900 mm以上 1,100 mm未満	14 m/日	16 m/日	1,100 mm	12 m/日	13 m/日	5,000mm	500mm以上600mm未満	34 m/日	40 m/日	600 mm以上 700 mm未満	26 m/日	31 m/日	700 mm以上 900 mm未満	20 m/日	23 m/日	900 mm以上 1,100 mm未満	15 m/日	17 m/日	1,100 mm	13 m/日	15 m/日	護岸基礎ブロック工 ① 護岸基礎ブロック据付 <table><tr><th>ブロック 質量</th><th>作業半径</th><th>据付高さ (H)</th><th>ブロック製品長</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td rowspan="17">2,000kg/個 以下</td><td rowspan="9">5m以下</td><td rowspan="6">H<-5.0m</td><td>2,000mm以上2,500mm以下</td><td>30 m/日</td></tr><tr><td>2,500mmを超え3,000mm以下</td><td>33 m/日</td></tr><tr><td>3,000mmを超え3,500mm以下</td><td>35 m/日</td></tr><tr><td>3,500mmを超え4,000mm以下</td><td>38 m/日</td></tr><tr><td>4,000mmを超え4,500mm以下</td><td>41 m/日</td></tr><tr><td>4,500mmを超え5,000mm以下</td><td>44 m/日</td></tr><tr><td rowspan="3">-5.0m≦H</td><td>1,000mm 以上 1,500mm 以下</td><td>27 m/日</td></tr><tr><td>1,500mm を超え 2,000mm 以下</td><td>30 m/日</td></tr><tr><td>2,000mm を超え 2,500mm 以下</td><td>33 m/日</td></tr><tr><td rowspan="8">5.0m を超え 8.0m 以下</td><td rowspan="5">H<-2.0m</td><td>2,500mm を超え 3,000mm 以下</td><td>37 m/日</td></tr><tr><td>3,000mm を超え 3,500mm 以下</td><td>40 m/日</td></tr><tr><td>3,500mm を超え 4,000mm 以下</td><td>43 m/日</td></tr><tr><td>4,000mm を超え 4,500mm 以下</td><td>46 m/日</td></tr><tr><td>4,500mm を超え 5,000mm 以下</td><td>50 m/日</td></tr><tr><td rowspan="3">-2.0m≦H</td><td>1,000mm 以上 1,500mm 以下</td><td>27 m/日</td></tr><tr><td>1,500mm を超え 2,000mm 以下</td><td>30 m/日</td></tr><tr><td>2,000mm を超え 2,500mm 以下</td><td>33 m/日</td></tr><tr><td rowspan="8">8.0m を超え 14.0m 以下</td><td rowspan="8">—</td><td>2,000mm 以上 2,500mm 以下</td><td>30 m/日</td></tr><tr><td>2,500mm を超え 3,000mm 以下</td><td>33 m/日</td></tr><tr><td>3,000mm を超え 3,500mm 以下</td><td>35 m/日</td></tr><tr><td>3,500mm を超え 4,000mm 以下</td><td>38 m/日</td></tr><tr><td>4,000mm を超え 4,500mm 以下</td><td>41 m/日</td></tr><tr><td>4,500mm を超え 5,000mm 以下</td><td>44 m/日</td></tr><tr><td rowspan="9">2,000kg/個 を超え 4,000kg/個 以下</td><td rowspan="9">14m以下</td><td rowspan="9">—</td><td>2,000mm以上2,500mm以下</td><td>30 m/日</td></tr><tr><td>2,500mmを超え3,000mm以下</td><td>33 m/日</td></tr><tr><td>3,000mmを超え3,500mm以下</td><td>35 m/日</td></tr><tr><td>3,500mmを超え4,000mm以下</td><td>38 m/日</td></tr><tr><td>4,000mmを超え4,500mm以下</td><td>41 m/日</td></tr><tr><td>4,500mmを超え5,000mm以下</td><td>44 m/日</td></tr></table>			ブロック 質量	作業半径	据付高さ (H)	ブロック製品長	作業日当り標準作業量	2,000kg/個 以下	5m以下	H<-5.0m	2,000mm以上2,500mm以下	30 m/日	2,500mmを超え3,000mm以下	33 m/日	3,000mmを超え3,500mm以下	35 m/日	3,500mmを超え4,000mm以下	38 m/日	4,000mmを超え4,500mm以下	41 m/日	4,500mmを超え5,000mm以下	44 m/日	-5.0m≦H	1,000mm 以上 1,500mm 以下	27 m/日	1,500mm を超え 2,000mm 以下	30 m/日	2,000mm を超え 2,500mm 以下	33 m/日	5.0m を超え 8.0m 以下	H<-2.0m	2,500mm を超え 3,000mm 以下	37 m/日	3,000mm を超え 3,500mm 以下	40 m/日	3,500mm を超え 4,000mm 以下	43 m/日	4,000mm を超え 4,500mm 以下	46 m/日	4,500mm を超え 5,000mm 以下	50 m/日	-2.0m≦H	1,000mm 以上 1,500mm 以下	27 m/日	1,500mm を超え 2,000mm 以下	30 m/日	2,000mm を超え 2,500mm 以下	33 m/日	8.0m を超え 14.0m 以下	—	2,000mm 以上 2,500mm 以下	30 m/日	2,500mm を超え 3,000mm 以下	33 m/日	3,000mm を超え 3,500mm 以下	35 m/日	3,500mm を超え 4,000mm 以下	38 m/日	4,000mm を超え 4,500mm 以下	41 m/日	4,500mm を超え 5,000mm 以下	44 m/日	2,000kg/個 を超え 4,000kg/個 以下	14m以下	—	2,000mm以上2,500mm以下	30 m/日	2,500mmを超え3,000mm以下	33 m/日	3,000mmを超え3,500mm以下	35 m/日	3,500mmを超え4,000mm以下	38 m/日	4,000mmを超え4,500mm以下	41 m/日	4,500mmを超え5,000mm以下	44 m/日
ブロック 製品長	ブロック下幅	作業日当り標準作業量																																																																																																																																				
		基礎碎石 有り	基礎碎石 無し																																																																																																																																			
2,000mm	500mm以上600mm未満	23 m/日	26 m/日																																																																																																																																			
	600 mm以上 700 mm未満	20 m/日	22 m/日																																																																																																																																			
	700 mm以上 900 mm未満	16 m/日	18 m/日																																																																																																																																			
	900 mm以上 1,100 mm未満	13 m/日	14 m/日																																																																																																																																			
	1,100 mm	11 m/日	12 m/日																																																																																																																																			
3,300mm	500mm以上600mm未満	28 m/日	33 m/日																																																																																																																																			
	600 mm以上 700 mm未満	23 m/日	26 m/日																																																																																																																																			
	700 mm以上 900 mm未満	18 m/日	21 m/日																																																																																																																																			
	900 mm以上 1,100 mm未満	14 m/日	16 m/日																																																																																																																																			
	1,100 mm	12 m/日	13 m/日																																																																																																																																			
5,000mm	500mm以上600mm未満	34 m/日	40 m/日																																																																																																																																			
	600 mm以上 700 mm未満	26 m/日	31 m/日																																																																																																																																			
	700 mm以上 900 mm未満	20 m/日	23 m/日																																																																																																																																			
	900 mm以上 1,100 mm未満	15 m/日	17 m/日																																																																																																																																			
	1,100 mm	13 m/日	15 m/日																																																																																																																																			
ブロック 質量	作業半径	据付高さ (H)	ブロック製品長	作業日当り標準作業量																																																																																																																																		
2,000kg/個 以下	5m以下	H<-5.0m	2,000mm以上2,500mm以下	30 m/日																																																																																																																																		
			2,500mmを超え3,000mm以下	33 m/日																																																																																																																																		
			3,000mmを超え3,500mm以下	35 m/日																																																																																																																																		
			3,500mmを超え4,000mm以下	38 m/日																																																																																																																																		
			4,000mmを超え4,500mm以下	41 m/日																																																																																																																																		
			4,500mmを超え5,000mm以下	44 m/日																																																																																																																																		
		-5.0m≦H	1,000mm 以上 1,500mm 以下	27 m/日																																																																																																																																		
			1,500mm を超え 2,000mm 以下	30 m/日																																																																																																																																		
			2,000mm を超え 2,500mm 以下	33 m/日																																																																																																																																		
	5.0m を超え 8.0m 以下	H<-2.0m	2,500mm を超え 3,000mm 以下	37 m/日																																																																																																																																		
			3,000mm を超え 3,500mm 以下	40 m/日																																																																																																																																		
			3,500mm を超え 4,000mm 以下	43 m/日																																																																																																																																		
			4,000mm を超え 4,500mm 以下	46 m/日																																																																																																																																		
			4,500mm を超え 5,000mm 以下	50 m/日																																																																																																																																		
		-2.0m≦H	1,000mm 以上 1,500mm 以下	27 m/日																																																																																																																																		
			1,500mm を超え 2,000mm 以下	30 m/日																																																																																																																																		
			2,000mm を超え 2,500mm 以下	33 m/日																																																																																																																																		
8.0m を超え 14.0m 以下	—	2,000mm 以上 2,500mm 以下	30 m/日																																																																																																																																			
		2,500mm を超え 3,000mm 以下	33 m/日																																																																																																																																			
		3,000mm を超え 3,500mm 以下	35 m/日																																																																																																																																			
		3,500mm を超え 4,000mm 以下	38 m/日																																																																																																																																			
		4,000mm を超え 4,500mm 以下	41 m/日																																																																																																																																			
		4,500mm を超え 5,000mm 以下	44 m/日																																																																																																																																			
		2,000kg/個 を超え 4,000kg/個 以下	14m以下	—	2,000mm以上2,500mm以下	30 m/日																																																																																																																																
					2,500mmを超え3,000mm以下	33 m/日																																																																																																																																
3,000mmを超え3,500mm以下	35 m/日																																																																																																																																					
3,500mmを超え4,000mm以下	38 m/日																																																																																																																																					
4,000mmを超え4,500mm以下	41 m/日																																																																																																																																					
4,500mmを超え5,000mm以下	44 m/日																																																																																																																																					

(注) 上表の作業日当り標準作業量には、ブロックの据付け、連結、目地材設置を含む。

 記載の修正 (歩掛改訂に伴う) || 積算上の注意事項 | (控え頁) 26／38 | | | |

工 種	作業日当り標準作業量
-----	------------

改 正 理 由		一部改正		改 正		現 行																																																																																																																																																					
現 行				改 正				備 考																																																																																																																																																			
<table><tr><td>工 種 名</td><td colspan="3">設 定 内 容</td></tr><tr><td rowspan="2">護岸基礎ブロック工</td><td colspan="3">② プレキャスト基礎(中詰材の種類：その他または無し)</td></tr><tr><td>ブロック製品長</td><td>ブロック下幅</td><td>作業日当り標準作業量 基礎砕石有り 基礎砕石無し</td></tr><tr><td rowspan="6">2,000mm</td><td rowspan="6"></td><td>400mm以上500mm未満</td><td>27 (28) m/日</td><td rowspan="6">30 (32) m/日</td></tr><tr><td>500mm以上600mm未満</td><td>26 (28) m/日</td></tr><tr><td>600 mm以上 700 mm未満</td><td>26 (27) m/日</td></tr><tr><td>700 mm以上 900 mm未満</td><td>25 (27) m/日</td></tr><tr><td>900 mm以上 1,100 mm未満</td><td>24 (26) m/日</td></tr><tr><td>1,100 mm</td><td>24 (25) m/日</td></tr><tr><td rowspan="6">3,300 mm</td><td rowspan="6"></td><td>400mm以上500mm未満</td><td>33 m /日</td><td rowspan="6">38m /日</td></tr><tr><td>500mm以上600mm未満</td><td>32 m /日</td></tr><tr><td>600 mm以上 700 mm未満</td><td>31 m /日</td></tr><tr><td>700 mm以上 900 mm未満</td><td>31 m /日</td></tr><tr><td>900 mm以上 1,100 mm未満</td><td>29 m /日</td></tr><tr><td>1,100 mm</td><td>29 m /日</td></tr><tr><td rowspan="6">4,000mm</td><td rowspan="6"></td><td>400mm以上500mm未満</td><td>36 m /日</td><td rowspan="6">42m /日</td></tr><tr><td>500mm以上600mm未満</td><td>35 m /日</td></tr><tr><td>600 mm以上 700 mm未満</td><td>34 m /日</td></tr><tr><td>700 mm以上 900 mm未満</td><td>33 m /日</td></tr><tr><td>900 mm以上 1,100 mm未満</td><td>32 m /日</td></tr><tr><td>1,100 mm</td><td>31 m /日</td></tr><tr><td rowspan="6">5,000mm</td><td rowspan="6"></td><td>400mm以上500mm未満</td><td>40 m /日</td><td rowspan="6">48m /日</td></tr><tr><td>500mm以上600mm未満</td><td>39 m /日</td></tr><tr><td>600 mm以上 700 mm未満</td><td>38 m /日</td></tr><tr><td>700 mm以上 900 mm未満</td><td>37 m /日</td></tr><tr><td>900 mm以上 1,100 mm未満</td><td>35 m /日</td></tr><tr><td>1,100 mm</td><td>34 m /日</td></tr></table> (注) 1. 上表の作業日当り標準作業量には、ブロックの据付け、連結、目地材設置を含む。 2. ブロック製品長 2,000mm で、中詰材投入の必要がない場合は()内の値とする。 3. 中詰材の投入は含まない。 ③ 中詰コンクリート打設 <table><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td>17 m3/日</td></tr></table>				工 種 名	設 定 内 容			護岸基礎ブロック工	② プレキャスト基礎(中詰材の種類：その他または無し)			ブロック製品長	ブロック下幅	作業日当り標準作業量 基礎砕石有り 基礎砕石無し	2,000mm		400mm以上500mm未満	27 (28) m/日	30 (32) m/日	500mm以上600mm未満	26 (28) m/日	600 mm以上 700 mm未満	26 (27) m/日	700 mm以上 900 mm未満	25 (27) m/日	900 mm以上 1,100 mm未満	24 (26) m/日	1,100 mm	24 (25) m/日	3,300 mm		400mm以上500mm未満	33 m /日	38m /日	500mm以上600mm未満	32 m /日	600 mm以上 700 mm未満	31 m /日	700 mm以上 900 mm未満	31 m /日	900 mm以上 1,100 mm未満	29 m /日	1,100 mm	29 m /日	4,000mm		400mm以上500mm未満	36 m /日	42m /日	500mm以上600mm未満	35 m /日	600 mm以上 700 mm未満	34 m /日	700 mm以上 900 mm未満	33 m /日	900 mm以上 1,100 mm未満	32 m /日	1,100 mm	31 m /日	5,000mm		400mm以上500mm未満	40 m /日	48m /日	500mm以上600mm未満	39 m /日	600 mm以上 700 mm未満	38 m /日	700 mm以上 900 mm未満	37 m /日	900 mm以上 1,100 mm未満	35 m /日	1,100 mm	34 m /日	作業日当り標準作業量	17 m3/日	<table><tr><td>工 種 名</td><td colspan="3">設 定 内 容</td></tr><tr><td rowspan="2">護岸基礎ブロック工</td><td colspan="3">④ プレキャスト基礎(中詰材の種類：その他または無し)</td></tr><tr><td>ブロック製品長</td><td>ブロック下幅</td><td>作業日当り標準作業量 基礎砕石有り 基礎砕石無し</td></tr><tr><td rowspan="6">2,000mm</td><td rowspan="6"></td><td>400mm以上500mm未満</td><td>27 (28) m/日</td><td rowspan="6">30 (32) m/日</td></tr><tr><td>500mm以上600mm未満</td><td>26 (28) m/日</td></tr><tr><td>600 mm以上 700 mm未満</td><td>26 (27) m/日</td></tr><tr><td>700 mm以上 900 mm未満</td><td>25 (27) m/日</td></tr><tr><td>900 mm以上 1,100 mm未満</td><td>24 (26) m/日</td></tr><tr><td>1,100 mm</td><td>24 (25) m/日</td></tr><tr><td rowspan="6">3,300 mm</td><td rowspan="6"></td><td>400mm以上500mm未満</td><td>33 m /日</td><td rowspan="6">38m /日</td></tr><tr><td>500mm以上600mm未満</td><td>32 m /日</td></tr><tr><td>600 mm以上 700 mm未満</td><td>31 m /日</td></tr><tr><td>700 mm以上 900 mm未満</td><td>31 m /日</td></tr><tr><td>900 mm以上 1,100 mm未満</td><td>29 m /日</td></tr><tr><td>1,100 mm</td><td>29 m /日</td></tr><tr><td rowspan="6">4,000mm</td><td rowspan="6"></td><td>400mm以上500mm未満</td><td>36 m /日</td><td rowspan="6">42m /日</td></tr><tr><td>500mm以上600mm未満</td><td>35 m /日</td></tr><tr><td>600 mm以上 700 mm未満</td><td>34 m /日</td></tr><tr><td>700 mm以上 900 mm未満</td><td>33 m /日</td></tr><tr><td>900 mm以上 1,100 mm未満</td><td>32 m /日</td></tr><tr><td>1,100 mm</td><td>31 m /日</td></tr><tr><td rowspan="6">5,000mm</td><td rowspan="6"></td><td>400mm以上500mm未満</td><td>40 m /日</td><td rowspan="6">48m /日</td></tr><tr><td>500mm以上600mm未満</td><td>39 m /日</td></tr><tr><td>600 mm以上 700 mm未満</td><td>38 m /日</td></tr><tr><td>700 mm以上 900 mm未満</td><td>37 m /日</td></tr><tr><td>900 mm以上 1,100 mm未満</td><td>35 m /日</td></tr><tr><td>1,100 mm</td><td>34 m /日</td></tr></table> (注) 1. 上表の作業日当り標準作業量には、ブロックの据付け、連結、目地材設置を含む。 2. ブロック製品長 2,000mm で、中詰材投入の必要がない場合は()内の値とする。 3. 中詰材の投入は含まない。 ② 中詰コンクリート打設 <table><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td>9 m3/日</td></tr></table> (注) 上表の作業日当り標準作業量には、中詰コンクリート打設、養生を含む。				工 種 名	設 定 内 容			護岸基礎ブロック工	④ プレキャスト基礎(中詰材の種類：その他または無し)			ブロック製品長	ブロック下幅	作業日当り標準作業量 基礎砕石有り 基礎砕石無し	2,000mm		400mm以上500mm未満	27 (28) m/日	30 (32) m/日	500mm以上600mm未満	26 (28) m/日	600 mm以上 700 mm未満	26 (27) m/日	700 mm以上 900 mm未満	25 (27) m/日	900 mm以上 1,100 mm未満	24 (26) m/日	1,100 mm	24 (25) m/日	3,300 mm		400mm以上500mm未満	33 m /日	38m /日	500mm以上600mm未満	32 m /日	600 mm以上 700 mm未満	31 m /日	700 mm以上 900 mm未満	31 m /日	900 mm以上 1,100 mm未満	29 m /日	1,100 mm	29 m /日	4,000mm		400mm以上500mm未満	36 m /日	42m /日	500mm以上600mm未満	35 m /日	600 mm以上 700 mm未満	34 m /日	700 mm以上 900 mm未満	33 m /日	900 mm以上 1,100 mm未満	32 m /日	1,100 mm	31 m /日	5,000mm		400mm以上500mm未満	40 m /日	48m /日	500mm以上600mm未満	39 m /日	600 mm以上 700 mm未満	38 m /日	700 mm以上 900 mm未満	37 m /日	900 mm以上 1,100 mm未満	35 m /日	1,100 mm	34 m /日	作業日当り標準作業量	9 m3/日	記載の修正・削除 (歩掛改訂に伴う)	
工 種 名	設 定 内 容																																																																																																																																																										
護岸基礎ブロック工	② プレキャスト基礎(中詰材の種類：その他または無し)																																																																																																																																																										
	ブロック製品長	ブロック下幅	作業日当り標準作業量 基礎砕石有り 基礎砕石無し																																																																																																																																																								
2,000mm		400mm以上500mm未満	27 (28) m/日	30 (32) m/日																																																																																																																																																							
		500mm以上600mm未満	26 (28) m/日																																																																																																																																																								
		600 mm以上 700 mm未満	26 (27) m/日																																																																																																																																																								
		700 mm以上 900 mm未満	25 (27) m/日																																																																																																																																																								
		900 mm以上 1,100 mm未満	24 (26) m/日																																																																																																																																																								
		1,100 mm	24 (25) m/日																																																																																																																																																								
3,300 mm		400mm以上500mm未満	33 m /日	38m /日																																																																																																																																																							
		500mm以上600mm未満	32 m /日																																																																																																																																																								
		600 mm以上 700 mm未満	31 m /日																																																																																																																																																								
		700 mm以上 900 mm未満	31 m /日																																																																																																																																																								
		900 mm以上 1,100 mm未満	29 m /日																																																																																																																																																								
		1,100 mm	29 m /日																																																																																																																																																								
4,000mm		400mm以上500mm未満	36 m /日	42m /日																																																																																																																																																							
		500mm以上600mm未満	35 m /日																																																																																																																																																								
		600 mm以上 700 mm未満	34 m /日																																																																																																																																																								
		700 mm以上 900 mm未満	33 m /日																																																																																																																																																								
		900 mm以上 1,100 mm未満	32 m /日																																																																																																																																																								
		1,100 mm	31 m /日																																																																																																																																																								
5,000mm		400mm以上500mm未満	40 m /日	48m /日																																																																																																																																																							
		500mm以上600mm未満	39 m /日																																																																																																																																																								
		600 mm以上 700 mm未満	38 m /日																																																																																																																																																								
		700 mm以上 900 mm未満	37 m /日																																																																																																																																																								
		900 mm以上 1,100 mm未満	35 m /日																																																																																																																																																								
		1,100 mm	34 m /日																																																																																																																																																								
作業日当り標準作業量	17 m3/日																																																																																																																																																										
工 種 名	設 定 内 容																																																																																																																																																										
護岸基礎ブロック工	④ プレキャスト基礎(中詰材の種類：その他または無し)																																																																																																																																																										
	ブロック製品長	ブロック下幅	作業日当り標準作業量 基礎砕石有り 基礎砕石無し																																																																																																																																																								
2,000mm		400mm以上500mm未満	27 (28) m/日	30 (32) m/日																																																																																																																																																							
		500mm以上600mm未満	26 (28) m/日																																																																																																																																																								
		600 mm以上 700 mm未満	26 (27) m/日																																																																																																																																																								
		700 mm以上 900 mm未満	25 (27) m/日																																																																																																																																																								
		900 mm以上 1,100 mm未満	24 (26) m/日																																																																																																																																																								
		1,100 mm	24 (25) m/日																																																																																																																																																								
3,300 mm		400mm以上500mm未満	33 m /日	38m /日																																																																																																																																																							
		500mm以上600mm未満	32 m /日																																																																																																																																																								
		600 mm以上 700 mm未満	31 m /日																																																																																																																																																								
		700 mm以上 900 mm未満	31 m /日																																																																																																																																																								
		900 mm以上 1,100 mm未満	29 m /日																																																																																																																																																								
		1,100 mm	29 m /日																																																																																																																																																								
4,000mm		400mm以上500mm未満	36 m /日	42m /日																																																																																																																																																							
		500mm以上600mm未満	35 m /日																																																																																																																																																								
		600 mm以上 700 mm未満	34 m /日																																																																																																																																																								
		700 mm以上 900 mm未満	33 m /日																																																																																																																																																								
		900 mm以上 1,100 mm未満	32 m /日																																																																																																																																																								
		1,100 mm	31 m /日																																																																																																																																																								
5,000mm		400mm以上500mm未満	40 m /日	48m /日																																																																																																																																																							
		500mm以上600mm未満	39 m /日																																																																																																																																																								
		600 mm以上 700 mm未満	38 m /日																																																																																																																																																								
		700 mm以上 900 mm未満	37 m /日																																																																																																																																																								
		900 mm以上 1,100 mm未満	35 m /日																																																																																																																																																								
		1,100 mm	34 m /日																																																																																																																																																								
作業日当り標準作業量	9 m3/日																																																																																																																																																										
I-14-④-91																																																																																																																																																											
積算上の注意事項								(控え頁) 27/38																																																																																																																																																			

工 種	作業日当り標準作業量
-----	------------

改 正 理 由	一部改正	改 正 現 行																																			
現 行		改 正	備 考																																		
<table><tr><td rowspan="10">コンクリート工（砂防工）</td><td colspan="3">① コンクリート工（砂防工）</td></tr><tr><td colspan="2">作 業 名</td><td>作 業 日 当 り 標 準 作 業 量</td></tr><tr><td rowspan="4">コ ン ク リ ー ト 打 設 （一般部）</td><td>1 日当り打設量 10m3 未満</td><td>7 m3／日</td></tr><tr><td>1 日当り打設量 10m3 以上 30m3 未満</td><td>21 m3／日</td></tr><tr><td>1 日当り打設量 30m3 以上 80m3 未満</td><td>52 m3／日</td></tr><tr><td>1 日当り打設量 80m3 以上 140m3 未満</td><td>91 m3／日</td></tr><tr><td rowspan="2">コ ン ク リ ー ト 打 設 （堤冠）</td><td>ｸﾞﾗﾝｳﾘｯｼｭ 20 (m3/ﾌﾟﾛｯｸ) 未満</td><td>17 m3／日</td></tr><tr><td>富配合 30 (m3/ﾌﾟﾛｯｸ) 未満</td><td>33 m3／日</td></tr><tr><td colspan="2">木製型枠設置・撤去・ケレンはく離剤塗布</td><td>24 m2／日</td></tr><tr><td colspan="2">足 場 工</td><td>100 m／日</td></tr><tr><td colspan="2">止 水 板 設 置</td><td>33 m／日</td></tr></table>		コンクリート工（砂防工）	① コンクリート工（砂防工）			作 業 名		作 業 日 当 り 標 準 作 業 量	コ ン ク リ ー ト 打 設 （一般部）	1 日当り打設量 10m3 未満	7 m3／日	1 日当り打設量 10m3 以上 30m3 未満	21 m3／日	1 日当り打設量 30m3 以上 80m3 未満	52 m3／日	1 日当り打設量 80m3 以上 140m3 未満	91 m3／日	コ ン ク リ ー ト 打 設 （堤冠）	ｸﾞﾗﾝｳﾘｯｼｭ 20 (m3/ﾌﾟﾛｯｸ) 未満	17 m3／日	富配合 30 (m3/ﾌﾟﾛｯｸ) 未満	33 m3／日	木製型枠設置・撤去・ケレンはく離剤塗布		24 m2／日	足 場 工		100 m／日	止 水 板 設 置		33 m／日	現行どおり					
コンクリート工（砂防工）	① コンクリート工（砂防工）																																				
	作 業 名		作 業 日 当 り 標 準 作 業 量																																		
	コ ン ク リ ー ト 打 設 （一般部）		1 日当り打設量 10m3 未満	7 m3／日																																	
			1 日当り打設量 10m3 以上 30m3 未満	21 m3／日																																	
			1 日当り打設量 30m3 以上 80m3 未満	52 m3／日																																	
			1 日当り打設量 80m3 以上 140m3 未満	91 m3／日																																	
	コ ン ク リ ー ト 打 設 （堤冠）		ｸﾞﾗﾝｳﾘｯｼｭ 20 (m3/ﾌﾟﾛｯｸ) 未満	17 m3／日																																	
			富配合 30 (m3/ﾌﾟﾛｯｸ) 未満	33 m3／日																																	
	木製型枠設置・撤去・ケレンはく離剤塗布		24 m2／日																																		
	足 場 工		100 m／日																																		
止 水 板 設 置		33 m／日																																			
<table><tr><td rowspan="10">コンクリート工（ケーブルクレーン打設）</td><td colspan="3">① コンクリート投入 …… 該当工種の計算式（1時間当り投入量）を参照。</td></tr><tr><td colspan="3">② コンクリート工（ケーブルクレーン打設）</td></tr><tr><td colspan="2">作 業 名</td><td>作 業 日 当 り 標 準 作 業 量</td></tr><tr><td colspan="2">型 枠 工</td><td>50 m2／日</td></tr><tr><td colspan="2">コンクリート養生</td><td>77 m3／日</td></tr><tr><td rowspan="3">堤冠コンクリート締固め</td><td>鉄材 3 (m3/ﾌﾟﾛｯｸ) 未満</td><td>3 m3／日</td></tr><tr><td>ｸﾞﾗﾝｳﾘｯｼｭ 20 (m3/ﾌﾟﾛｯｸ) 未満</td><td>17 m3／日</td></tr><tr><td>富配合 30 (m3/ﾌﾟﾛｯｸ) 未満</td><td>33 m3／日</td></tr><tr><td colspan="2">堤冠コンクリート養生</td><td>11 m3／日</td></tr><tr><td colspan="2">岩盤清掃</td><td>100 m2／日</td></tr><tr><td colspan="2">チッピング</td><td>100 m2／日</td></tr><tr><td colspan="4">(注)「コンクリート養生」「堤冠コンクリート養生」の作業日当り標準作業量は、普通作業員 1 名の場合。</td></tr></table>		コンクリート工（ケーブルクレーン打設）	① コンクリート投入 …… 該当工種の計算式（1時間当り投入量）を参照。			② コンクリート工（ケーブルクレーン打設）			作 業 名		作 業 日 当 り 標 準 作 業 量	型 枠 工		50 m2／日	コンクリート養生		77 m3／日	堤冠コンクリート締固め	鉄材 3 (m3/ﾌﾟﾛｯｸ) 未満	3 m3／日	ｸﾞﾗﾝｳﾘｯｼｭ 20 (m3/ﾌﾟﾛｯｸ) 未満	17 m3／日	富配合 30 (m3/ﾌﾟﾛｯｸ) 未満	33 m3／日	堤冠コンクリート養生		11 m3／日	岩盤清掃		100 m2／日	チッピング		100 m2／日	(注)「コンクリート養生」「堤冠コンクリート養生」の作業日当り標準作業量は、普通作業員 1 名の場合。			
コンクリート工（ケーブルクレーン打設）	① コンクリート投入 …… 該当工種の計算式（1時間当り投入量）を参照。																																				
	② コンクリート工（ケーブルクレーン打設）																																				
	作 業 名		作 業 日 当 り 標 準 作 業 量																																		
	型 枠 工		50 m2／日																																		
	コンクリート養生		77 m3／日																																		
	堤冠コンクリート締固め		鉄材 3 (m3/ﾌﾟﾛｯｸ) 未満	3 m3／日																																	
			ｸﾞﾗﾝｳﾘｯｼｭ 20 (m3/ﾌﾟﾛｯｸ) 未満	17 m3／日																																	
			富配合 30 (m3/ﾌﾟﾛｯｸ) 未満	33 m3／日																																	
	堤冠コンクリート養生		11 m3／日																																		
	岩盤清掃		100 m2／日																																		
チッピング		100 m2／日																																			
(注)「コンクリート養生」「堤冠コンクリート養生」の作業日当り標準作業量は、普通作業員 1 名の場合。																																					
<table><tr><td rowspan="3">残存型枠工</td><td colspan="3">① 残存型枠工</td></tr><tr><td>作 業 名</td><td>対象構造物</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td>残存型枠の加工、組立・設置</td><td>残存型枠</td><td>65 m2／日</td></tr><tr><td></td><td></td><td>残存化粧型枠</td><td>59 m2／日</td></tr></table>		残存型枠工	① 残存型枠工			作 業 名	対象構造物	作業日当り標準作業量	残存型枠の加工、組立・設置	残存型枠	65 m2／日			残存化粧型枠	59 m2／日	<table><tr><td rowspan="3">残存型枠工</td><td colspan="3">① 残存型枠工</td></tr><tr><td>作 業 名</td><td>対象構造物</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td>残存型枠の加工、組立・設置</td><td>残存型枠</td><td>64 m2／日</td></tr><tr><td></td><td></td><td>残存化粧型枠</td><td>57 m2／日</td></tr></table>	残存型枠工	① 残存型枠工			作 業 名	対象構造物	作業日当り標準作業量	残存型枠の加工、組立・設置	残存型枠	64 m2／日			残存化粧型枠	57 m2／日	記載の修正 (歩掛改訂に伴う)						
残存型枠工	① 残存型枠工																																				
	作 業 名		対象構造物	作業日当り標準作業量																																	
	残存型枠の加工、組立・設置	残存型枠	65 m2／日																																		
		残存化粧型枠	59 m2／日																																		
残存型枠工	① 残存型枠工																																				
	作 業 名	対象構造物	作業日当り標準作業量																																		
	残存型枠の加工、組立・設置	残存型枠	64 m2／日																																		
		残存化粧型枠	57 m2／日																																		

I-14-④-96

積算上の注意事項		(控え頁) 28／38
----------	--	----------------

工 種	作業日当り標準作業量
-----	------------

改 正 理 由	一部改正	改 正 現 行																																																																																																																																																																																											
現 行		改 正	備 考																																																																																																																																																																																										
<table><tr><th>工 種 名</th><th colspan="5">設 定 内 容</th></tr><tr><td rowspan="10">路盤工</td><td colspan="5">① 不陸整正, 下層路盤, 上層路盤 (1日・1層当り)</td></tr><tr><td>施工区分</td><td>工 種</td><td>単位</td><td colspan="2">作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td rowspan="3">車道・路肩部 施工</td><td>不陸整正</td><td rowspan="3">m2</td><td colspan="2">1,510 m2/日・層</td></tr><tr><td>下層路盤</td><td colspan="2">940 m2/日・層</td></tr><tr><td>上層路盤 (粒度調整碎石)</td><td colspan="2">940 m2/日・層</td></tr><tr><td>歩道施工</td><td>下層路盤及び上層路盤</td><td></td><td colspan="2">268 m2/日・層</td></tr><tr><td>施工区分</td><td>工 種</td><td>平均幅員</td><td>1層当り 平均仕上り厚</td><td>単 位</td><td>作業日当り 標準作業量</td></tr><tr><td rowspan="4">車道・路肩 部施工</td><td rowspan="4">上層路盤 (漚 青安定処理)</td><td rowspan="2">1.4m未満</td><td>50mm以下</td><td rowspan="4">m2</td><td>250 m2/日・層</td></tr><tr><td>50mmを超え 100mm以下</td><td>230 m2/日・層</td></tr><tr><td rowspan="2">1.4m以上 3.0m以下</td><td>—</td><td>1,300 m2/日・層</td></tr><tr><td>3.0m超</td><td>—</td><td>2,300 m2/日・層</td></tr><tr><td colspan="6">(注) 1. 下層路盤の一層当りの仕上り厚さは20cm までとする。 2. 上層路盤の一層当りの仕上り厚さは 15cm まで (漚青安定処理路盤の場合 は10cm) とする。</td></tr><tr><td>路盤工 (I C T)</td><td colspan="5">① 不陸整正 (I C T) 下層路盤 (I C T), 上層路盤 (I C T) (1日・1層当り)</td></tr><tr><td></td><td>工 種</td><td>単位</td><td colspan="3">作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td></td><td>不陸整正 (I C T)</td><td rowspan="3">m2</td><td colspan="3">1,920 m2/日・層</td></tr><tr><td></td><td>下層路盤 (車道・路肩部) (I C T)</td><td colspan="3">1,350 m2/日・層</td></tr><tr><td></td><td>上層路盤 (車道・路肩部) (I C T)</td><td colspan="3">1,350 m2/日・層</td></tr><tr><td colspan="6">(注) 1. 下層路盤の一層当りの仕上り厚さは20cm までとする。 2. 上層路盤の一層当りの仕上り厚さは 15cm までとする。</td></tr></table>		工 種 名	設 定 内 容					路盤工	① 不陸整正, 下層路盤, 上層路盤 (1日・1層当り)					施工区分	工 種	単位	作業日当り標準作業量		車道・路肩部 施工	不陸整正	m2	1,510 m2/日・層		下層路盤	940 m2/日・層		上層路盤 (粒度調整碎石)	940 m2/日・層		歩道施工	下層路盤及び上層路盤		268 m2/日・層		施工区分	工 種	平均幅員	1層当り 平均仕上り厚	単 位	作業日当り 標準作業量	車道・路肩 部施工	上層路盤 (漚 青安定処理)	1.4m未満	50mm以下	m2	250 m2/日・層	50mmを超え 100mm以下	230 m2/日・層	1.4m以上 3.0m以下	—	1,300 m2/日・層	3.0m超	—	2,300 m2/日・層	(注) 1. 下層路盤の一層当りの仕上り厚さは20cm までとする。 2. 上層路盤の一層当りの仕上り厚さは 15cm まで (漚青安定処理路盤の場合 は10cm) とする。						路盤工 (I C T)	① 不陸整正 (I C T) 下層路盤 (I C T), 上層路盤 (I C T) (1日・1層当り)						工 種	単位	作業日当り標準作業量				不陸整正 (I C T)	m2	1,920 m2/日・層				下層路盤 (車道・路肩部) (I C T)	1,350 m2/日・層				上層路盤 (車道・路肩部) (I C T)	1,350 m2/日・層			(注) 1. 下層路盤の一層当りの仕上り厚さは20cm までとする。 2. 上層路盤の一層当りの仕上り厚さは 15cm までとする。						<table><tr><th>工 種 名</th><th colspan="5">設 定 内 容</th></tr><tr><td rowspan="10">路盤工</td><td colspan="5">① 不陸整正, 下層路盤, 上層路盤 (1日・1層当り)</td></tr><tr><td>施工区分</td><td>工 種</td><td>単位</td><td colspan="2">作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td rowspan="3">車道・路肩部 施工</td><td>不陸整正</td><td rowspan="3">m2</td><td colspan="2">1,400 m2/日・層</td></tr><tr><td>下層路盤</td><td colspan="2">830 m2/日・層</td></tr><tr><td>上層路盤 (粒度調整碎石)</td><td colspan="2">830 m2/日・層</td></tr><tr><td>歩道施工</td><td>下層路盤及び上層路盤</td><td></td><td colspan="2">250 m2/日・層</td></tr><tr><td>施工区分</td><td>工 種</td><td>平均幅員</td><td>1層当り 平均仕上り厚</td><td>単 位</td><td>作業日当り 標準作業量</td></tr><tr><td rowspan="4">車道・路肩 部施工</td><td rowspan="4">上層路盤 (漚 青安定処理)</td><td rowspan="2">1.4m未満</td><td>50mm以下</td><td rowspan="4">m2</td><td>250 m2/日・層</td></tr><tr><td>50mmを超え 100mm以下</td><td>230 m2/日・層</td></tr><tr><td rowspan="2">1.4m以上 3.0m以下</td><td>—</td><td>1,300 m2/日・層</td></tr><tr><td>3.0m超</td><td>—</td><td>2,300 m2/日・層</td></tr><tr><td colspan="6">(注) 1. 下層路盤の一層当りの仕上り厚さは20cm までとする。 2. 上層路盤の一層当りの仕上り厚さは 15cm まで (漚青安定処理路盤の場合 は10cm) とする。</td></tr><tr><td>路盤工 (I C T)</td><td colspan="5">① 不陸整正 (I C T) 下層路盤 (I C T), 上層路盤 (I C T) (1日・1層当り)</td></tr><tr><td></td><td>工 種</td><td>単位</td><td colspan="3">作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td></td><td>不陸整正 (I C T)</td><td rowspan="3">m2</td><td colspan="3">1,780 m2/日・層</td></tr><tr><td></td><td>下層路盤 (車道・路肩部) (I C T)</td><td colspan="3">1,250 m2/日・層</td></tr><tr><td></td><td>上層路盤 (車道・路肩部) (I C T)</td><td colspan="3">1,250 m2/日・層</td></tr><tr><td colspan="6">(注) 1. 下層路盤の一層当りの仕上り厚さは20cm までとする。 2. 上層路盤の一層当りの仕上り厚さは 15cm までとする。</td></tr></table>	工 種 名	設 定 内 容					路盤工	① 不陸整正, 下層路盤, 上層路盤 (1日・1層当り)					施工区分	工 種	単位	作業日当り標準作業量		車道・路肩部 施工	不陸整正	m2	1,400 m2/日・層		下層路盤	830 m2/日・層		上層路盤 (粒度調整碎石)	830 m2/日・層		歩道施工	下層路盤及び上層路盤		250 m2/日・層		施工区分	工 種	平均幅員	1層当り 平均仕上り厚	単 位	作業日当り 標準作業量	車道・路肩 部施工	上層路盤 (漚 青安定処理)	1.4m未満	50mm以下	m2	250 m2/日・層	50mmを超え 100mm以下	230 m2/日・層	1.4m以上 3.0m以下	—	1,300 m2/日・層	3.0m超	—	2,300 m2/日・層	(注) 1. 下層路盤の一層当りの仕上り厚さは20cm までとする。 2. 上層路盤の一層当りの仕上り厚さは 15cm まで (漚青安定処理路盤の場合 は10cm) とする。						路盤工 (I C T)	① 不陸整正 (I C T) 下層路盤 (I C T), 上層路盤 (I C T) (1日・1層当り)						工 種	単位	作業日当り標準作業量				不陸整正 (I C T)	m2	1,780 m2/日・層				下層路盤 (車道・路肩部) (I C T)	1,250 m2/日・層				上層路盤 (車道・路肩部) (I C T)	1,250 m2/日・層			(注) 1. 下層路盤の一層当りの仕上り厚さは20cm までとする。 2. 上層路盤の一層当りの仕上り厚さは 15cm までとする。						記載の修正 (歩掛改訂に伴う)
工 種 名	設 定 内 容																																																																																																																																																																																												
路盤工	① 不陸整正, 下層路盤, 上層路盤 (1日・1層当り)																																																																																																																																																																																												
	施工区分	工 種	単位	作業日当り標準作業量																																																																																																																																																																																									
	車道・路肩部 施工	不陸整正	m2	1,510 m2/日・層																																																																																																																																																																																									
		下層路盤		940 m2/日・層																																																																																																																																																																																									
		上層路盤 (粒度調整碎石)		940 m2/日・層																																																																																																																																																																																									
	歩道施工	下層路盤及び上層路盤		268 m2/日・層																																																																																																																																																																																									
	施工区分	工 種	平均幅員	1層当り 平均仕上り厚	単 位	作業日当り 標準作業量																																																																																																																																																																																							
	車道・路肩 部施工	上層路盤 (漚 青安定処理)	1.4m未満	50mm以下	m2	250 m2/日・層																																																																																																																																																																																							
				50mmを超え 100mm以下		230 m2/日・層																																																																																																																																																																																							
			1.4m以上 3.0m以下	—		1,300 m2/日・層																																																																																																																																																																																							
3.0m超				—		2,300 m2/日・層																																																																																																																																																																																							
(注) 1. 下層路盤の一層当りの仕上り厚さは20cm までとする。 2. 上層路盤の一層当りの仕上り厚さは 15cm まで (漚青安定処理路盤の場合 は10cm) とする。																																																																																																																																																																																													
路盤工 (I C T)	① 不陸整正 (I C T) 下層路盤 (I C T), 上層路盤 (I C T) (1日・1層当り)																																																																																																																																																																																												
	工 種	単位	作業日当り標準作業量																																																																																																																																																																																										
	不陸整正 (I C T)	m2	1,920 m2/日・層																																																																																																																																																																																										
	下層路盤 (車道・路肩部) (I C T)		1,350 m2/日・層																																																																																																																																																																																										
	上層路盤 (車道・路肩部) (I C T)		1,350 m2/日・層																																																																																																																																																																																										
(注) 1. 下層路盤の一層当りの仕上り厚さは20cm までとする。 2. 上層路盤の一層当りの仕上り厚さは 15cm までとする。																																																																																																																																																																																													
工 種 名	設 定 内 容																																																																																																																																																																																												
路盤工	① 不陸整正, 下層路盤, 上層路盤 (1日・1層当り)																																																																																																																																																																																												
	施工区分	工 種	単位	作業日当り標準作業量																																																																																																																																																																																									
	車道・路肩部 施工	不陸整正	m2	1,400 m2/日・層																																																																																																																																																																																									
		下層路盤		830 m2/日・層																																																																																																																																																																																									
		上層路盤 (粒度調整碎石)		830 m2/日・層																																																																																																																																																																																									
	歩道施工	下層路盤及び上層路盤		250 m2/日・層																																																																																																																																																																																									
	施工区分	工 種	平均幅員	1層当り 平均仕上り厚	単 位	作業日当り 標準作業量																																																																																																																																																																																							
	車道・路肩 部施工	上層路盤 (漚 青安定処理)	1.4m未満	50mm以下	m2	250 m2/日・層																																																																																																																																																																																							
				50mmを超え 100mm以下		230 m2/日・層																																																																																																																																																																																							
			1.4m以上 3.0m以下	—		1,300 m2/日・層																																																																																																																																																																																							
3.0m超				—		2,300 m2/日・層																																																																																																																																																																																							
(注) 1. 下層路盤の一層当りの仕上り厚さは20cm までとする。 2. 上層路盤の一層当りの仕上り厚さは 15cm まで (漚青安定処理路盤の場合 は10cm) とする。																																																																																																																																																																																													
路盤工 (I C T)	① 不陸整正 (I C T) 下層路盤 (I C T), 上層路盤 (I C T) (1日・1層当り)																																																																																																																																																																																												
	工 種	単位	作業日当り標準作業量																																																																																																																																																																																										
	不陸整正 (I C T)	m2	1,780 m2/日・層																																																																																																																																																																																										
	下層路盤 (車道・路肩部) (I C T)		1,250 m2/日・層																																																																																																																																																																																										
	上層路盤 (車道・路肩部) (I C T)		1,250 m2/日・層																																																																																																																																																																																										
(注) 1. 下層路盤の一層当りの仕上り厚さは20cm までとする。 2. 上層路盤の一層当りの仕上り厚さは 15cm までとする。																																																																																																																																																																																													
I-14-④-101																																																																																																																																																																																													
積算上の注意事項			(控え頁) 30／38																																																																																																																																																																																										

工 種	作業日当り標準作業量
-----	------------

改 正 理 由	一部改正	改 正 現 行																																																																																																																							
現 行		改 正	備 考																																																																																																																						
<table><tr><td>工 種 名</td><td colspan="2">設 定 内 容</td></tr><tr><td rowspan="10">透水性アスファルト舗装工</td><td colspan="2">① フィルター層 (1日・1層当り) <table><tr><td>作 業 名</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td>フィルター材の敷均し及び締固め</td><td>280 m2/日・層</td></tr></table></td></tr><tr><td colspan="2">② 透水性アスファルト舗装 (1日・1層当り) <table><tr><td>平均施工幅員</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td>1. 4m未満</td><td>200 m2／日・層</td></tr><tr><td>1. 4m以上2. 4m未満</td><td>600 m2／日・層</td></tr><tr><td>2. 4m以上</td><td>620 m2／日・層</td></tr></table></td></tr><tr><td colspan="2">グースアスファルト舗装工</td><td>該当工種の基準内に記載。</td></tr><tr><td colspan="2">コンクリート舗装工</td><td>① コンクリート舗装工 <table><tr><td colspan="2">作 業 種 別</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td rowspan="2">機械舗設</td><td>1 車線施工</td><td>111 m2／日</td></tr><tr><td>2 車線同時施工</td><td>152 m2／日</td></tr><tr><td rowspan="2">人力舗設</td><td>平均舗設厚 20 cm以上</td><td>47 m2／日</td></tr><tr><td>平均舗設厚 20 cm未満</td><td>69 m2／日</td></tr></table></td></tr><tr><td colspan="2">連続鉄筋コンクリート舗装工</td><td>① 連続鉄筋コンクリート舗装工 <table><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td>146 m2／日</td></tr></table> (注) 作業日当り標準作業量は、目地切り・清掃の有無にかかわらず適用できる。 </td></tr><tr><td colspan="2">踏掛版設置工</td><td>① 踏掛版設置 <table><tr><td>鉄筋量</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td>0. 08t/m3以上0. 10t/m3未満</td><td>5. 1m3/日</td></tr><tr><td>0. 10t/m3以上0. 16t/m3未満</td><td>4. 4m3/日</td></tr><tr><td>0. 16t/m3以上0. 24t/m3未満</td><td>3. 6m3/日</td></tr><tr><td>0. 24t/m3以上0. 30t/m3未満</td><td>2. 2m3/日</td></tr><tr><td>0. 30t/m3以上0. 36t/m3未満</td><td>1. 4m3/日</td></tr></table> (注) 上表の作業日当り標準作業量には、コンクリート、型枠、鉄筋、目地材の作業を含む。 </td></tr></table>		工 種 名	設 定 内 容		透水性アスファルト舗装工	① フィルター層 (1日・1層当り) <table><tr><td>作 業 名</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td>フィルター材の敷均し及び締固め</td><td>280 m2/日・層</td></tr></table>		作 業 名	作業日当り標準作業量	フィルター材の敷均し及び締固め	280 m2/日・層	② 透水性アスファルト舗装 (1日・1層当り) <table><tr><td>平均施工幅員</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td>1. 4m未満</td><td>200 m2／日・層</td></tr><tr><td>1. 4m以上2. 4m未満</td><td>600 m2／日・層</td></tr><tr><td>2. 4m以上</td><td>620 m2／日・層</td></tr></table>		平均施工幅員	作業日当り標準作業量	1. 4m未満	200 m2／日・層	1. 4m以上2. 4m未満	600 m2／日・層	2. 4m以上	620 m2／日・層	グースアスファルト舗装工		該当工種の基準内に記載。	コンクリート舗装工		① コンクリート舗装工 <table><tr><td colspan="2">作 業 種 別</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td rowspan="2">機械舗設</td><td>1 車線施工</td><td>111 m2／日</td></tr><tr><td>2 車線同時施工</td><td>152 m2／日</td></tr><tr><td rowspan="2">人力舗設</td><td>平均舗設厚 20 cm以上</td><td>47 m2／日</td></tr><tr><td>平均舗設厚 20 cm未満</td><td>69 m2／日</td></tr></table>	作 業 種 別		作業日当り標準作業量	機械舗設	1 車線施工	111 m2／日	2 車線同時施工	152 m2／日	人力舗設	平均舗設厚 20 cm以上	47 m2／日	平均舗設厚 20 cm未満	69 m2／日	連続鉄筋コンクリート舗装工		① 連続鉄筋コンクリート舗装工 <table><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td>146 m2／日</td></tr></table> (注) 作業日当り標準作業量は、目地切り・清掃の有無にかかわらず適用できる。	作業日当り標準作業量	146 m2／日	踏掛版設置工		① 踏掛版設置 <table><tr><td>鉄筋量</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td>0. 08t/m3以上0. 10t/m3未満</td><td>5. 1m3/日</td></tr><tr><td>0. 10t/m3以上0. 16t/m3未満</td><td>4. 4m3/日</td></tr><tr><td>0. 16t/m3以上0. 24t/m3未満</td><td>3. 6m3/日</td></tr><tr><td>0. 24t/m3以上0. 30t/m3未満</td><td>2. 2m3/日</td></tr><tr><td>0. 30t/m3以上0. 36t/m3未満</td><td>1. 4m3/日</td></tr></table> (注) 上表の作業日当り標準作業量には、コンクリート、型枠、鉄筋、目地材の作業を含む。	鉄筋量	作業日当り標準作業量	0. 08t/m3以上0. 10t/m3未満	5. 1m3/日	0. 10t/m3以上0. 16t/m3未満	4. 4m3/日	0. 16t/m3以上0. 24t/m3未満	3. 6m3/日	0. 24t/m3以上0. 30t/m3未満	2. 2m3/日	0. 30t/m3以上0. 36t/m3未満	1. 4m3/日	<table><tr><td>工 種 名</td><td colspan="2">設 定 内 容</td></tr><tr><td rowspan="10">透水性アスファルト舗装工</td><td colspan="2">① フィルター層 (1日・1層当り) <table><tr><td>作 業 名</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td>フィルター材の敷均し及び締固め</td><td>240 m2/日・層</td></tr></table></td></tr><tr><td colspan="2">② 透水性アスファルト舗装 (1日・1層当り) <table><tr><td>平均施工幅員</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td>1. 4m未満</td><td>170 m2／日・層</td></tr><tr><td>1. 4m以上2. 4m未満</td><td>510 m2／日・層</td></tr><tr><td>2. 4m以上</td><td>520 m2／日・層</td></tr></table></td></tr><tr><td colspan="2">グースアスファルト舗装工</td><td>該当工種の基準内に記載。</td></tr><tr><td colspan="2">コンクリート舗装工</td><td>① コンクリート舗装工 <table><tr><td colspan="2">作 業 種 別</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td rowspan="2">機械舗設</td><td>1 車線施工</td><td>111 m2／日</td></tr><tr><td>2 車線同時施工</td><td>152 m2／日</td></tr><tr><td rowspan="2">人力舗設</td><td>平均舗設厚 20 cm以上</td><td>47 m2／日</td></tr><tr><td>平均舗設厚 20 cm未満</td><td>69 m2／日</td></tr></table></td></tr><tr><td colspan="2">連続鉄筋コンクリート舗装工</td><td>① 連続鉄筋コンクリート舗装工 <table><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td>146 m2／日</td></tr></table> (注) 作業日当り標準作業量は、目地切り・清掃の有無にかかわらず適用できる。 </td></tr><tr><td colspan="2">踏掛版設置工</td><td>① 踏掛版設置 <table><tr><td>鉄筋量</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td>0. 08t/m3以上0. 10t/m3未満</td><td>5. 1m3/日</td></tr><tr><td>0. 10t/m3以上0. 16t/m3未満</td><td>4. 4m3/日</td></tr><tr><td>0. 16t/m3以上0. 24t/m3未満</td><td>3. 6m3/日</td></tr><tr><td>0. 24t/m3以上0. 30t/m3未満</td><td>2. 2m3/日</td></tr><tr><td>0. 30t/m3以上0. 36t/m3未満</td><td>1. 4m3/日</td></tr></table> (注) 上表の作業日当り標準作業量には、コンクリート、型枠、鉄筋、目地材の作業を含む。 </td></tr></table>	工 種 名	設 定 内 容		透水性アスファルト舗装工	① フィルター層 (1日・1層当り) <table><tr><td>作 業 名</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td>フィルター材の敷均し及び締固め</td><td>240 m2/日・層</td></tr></table>		作 業 名	作業日当り標準作業量	フィルター材の敷均し及び締固め	240 m2/日・層	② 透水性アスファルト舗装 (1日・1層当り) <table><tr><td>平均施工幅員</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td>1. 4m未満</td><td>170 m2／日・層</td></tr><tr><td>1. 4m以上2. 4m未満</td><td>510 m2／日・層</td></tr><tr><td>2. 4m以上</td><td>520 m2／日・層</td></tr></table>		平均施工幅員	作業日当り標準作業量	1. 4m未満	170 m2／日・層	1. 4m以上2. 4m未満	510 m2／日・層	2. 4m以上	520 m2／日・層	グースアスファルト舗装工		該当工種の基準内に記載。	コンクリート舗装工		① コンクリート舗装工 <table><tr><td colspan="2">作 業 種 別</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td rowspan="2">機械舗設</td><td>1 車線施工</td><td>111 m2／日</td></tr><tr><td>2 車線同時施工</td><td>152 m2／日</td></tr><tr><td rowspan="2">人力舗設</td><td>平均舗設厚 20 cm以上</td><td>47 m2／日</td></tr><tr><td>平均舗設厚 20 cm未満</td><td>69 m2／日</td></tr></table>	作 業 種 別		作業日当り標準作業量	機械舗設	1 車線施工	111 m2／日	2 車線同時施工	152 m2／日	人力舗設	平均舗設厚 20 cm以上	47 m2／日	平均舗設厚 20 cm未満	69 m2／日	連続鉄筋コンクリート舗装工		① 連続鉄筋コンクリート舗装工 <table><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td>146 m2／日</td></tr></table> (注) 作業日当り標準作業量は、目地切り・清掃の有無にかかわらず適用できる。	作業日当り標準作業量	146 m2／日	踏掛版設置工		① 踏掛版設置 <table><tr><td>鉄筋量</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td>0. 08t/m3以上0. 10t/m3未満</td><td>5. 1m3/日</td></tr><tr><td>0. 10t/m3以上0. 16t/m3未満</td><td>4. 4m3/日</td></tr><tr><td>0. 16t/m3以上0. 24t/m3未満</td><td>3. 6m3/日</td></tr><tr><td>0. 24t/m3以上0. 30t/m3未満</td><td>2. 2m3/日</td></tr><tr><td>0. 30t/m3以上0. 36t/m3未満</td><td>1. 4m3/日</td></tr></table> (注) 上表の作業日当り標準作業量には、コンクリート、型枠、鉄筋、目地材の作業を含む。	鉄筋量	作業日当り標準作業量	0. 08t/m3以上0. 10t/m3未満	5. 1m3/日	0. 10t/m3以上0. 16t/m3未満	4. 4m3/日	0. 16t/m3以上0. 24t/m3未満	3. 6m3/日	0. 24t/m3以上0. 30t/m3未満	2. 2m3/日	0. 30t/m3以上0. 36t/m3未満	1. 4m3/日	記載の修正 (歩掛改訂に伴う)
工 種 名	設 定 内 容																																																																																																																								
透水性アスファルト舗装工	① フィルター層 (1日・1層当り) <table><tr><td>作 業 名</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td>フィルター材の敷均し及び締固め</td><td>280 m2/日・層</td></tr></table>		作 業 名	作業日当り標準作業量		フィルター材の敷均し及び締固め	280 m2/日・層																																																																																																																		
	作 業 名	作業日当り標準作業量																																																																																																																							
	フィルター材の敷均し及び締固め	280 m2/日・層																																																																																																																							
	② 透水性アスファルト舗装 (1日・1層当り) <table><tr><td>平均施工幅員</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td>1. 4m未満</td><td>200 m2／日・層</td></tr><tr><td>1. 4m以上2. 4m未満</td><td>600 m2／日・層</td></tr><tr><td>2. 4m以上</td><td>620 m2／日・層</td></tr></table>		平均施工幅員	作業日当り標準作業量		1. 4m未満	200 m2／日・層	1. 4m以上2. 4m未満	600 m2／日・層	2. 4m以上	620 m2／日・層																																																																																																														
	平均施工幅員	作業日当り標準作業量																																																																																																																							
	1. 4m未満	200 m2／日・層																																																																																																																							
	1. 4m以上2. 4m未満	600 m2／日・層																																																																																																																							
	2. 4m以上	620 m2／日・層																																																																																																																							
	グースアスファルト舗装工		該当工種の基準内に記載。																																																																																																																						
	コンクリート舗装工		① コンクリート舗装工 <table><tr><td colspan="2">作 業 種 別</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td rowspan="2">機械舗設</td><td>1 車線施工</td><td>111 m2／日</td></tr><tr><td>2 車線同時施工</td><td>152 m2／日</td></tr><tr><td rowspan="2">人力舗設</td><td>平均舗設厚 20 cm以上</td><td>47 m2／日</td></tr><tr><td>平均舗設厚 20 cm未満</td><td>69 m2／日</td></tr></table>	作 業 種 別		作業日当り標準作業量	機械舗設	1 車線施工	111 m2／日	2 車線同時施工	152 m2／日	人力舗設	平均舗設厚 20 cm以上	47 m2／日	平均舗設厚 20 cm未満	69 m2／日																																																																																																									
作 業 種 別		作業日当り標準作業量																																																																																																																							
機械舗設	1 車線施工	111 m2／日																																																																																																																							
	2 車線同時施工	152 m2／日																																																																																																																							
人力舗設	平均舗設厚 20 cm以上	47 m2／日																																																																																																																							
	平均舗設厚 20 cm未満	69 m2／日																																																																																																																							
連続鉄筋コンクリート舗装工		① 連続鉄筋コンクリート舗装工 <table><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td>146 m2／日</td></tr></table> (注) 作業日当り標準作業量は、目地切り・清掃の有無にかかわらず適用できる。	作業日当り標準作業量	146 m2／日																																																																																																																					
作業日当り標準作業量	146 m2／日																																																																																																																								
踏掛版設置工		① 踏掛版設置 <table><tr><td>鉄筋量</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td>0. 08t/m3以上0. 10t/m3未満</td><td>5. 1m3/日</td></tr><tr><td>0. 10t/m3以上0. 16t/m3未満</td><td>4. 4m3/日</td></tr><tr><td>0. 16t/m3以上0. 24t/m3未満</td><td>3. 6m3/日</td></tr><tr><td>0. 24t/m3以上0. 30t/m3未満</td><td>2. 2m3/日</td></tr><tr><td>0. 30t/m3以上0. 36t/m3未満</td><td>1. 4m3/日</td></tr></table> (注) 上表の作業日当り標準作業量には、コンクリート、型枠、鉄筋、目地材の作業を含む。	鉄筋量	作業日当り標準作業量	0. 08t/m3以上0. 10t/m3未満	5. 1m3/日	0. 10t/m3以上0. 16t/m3未満	4. 4m3/日	0. 16t/m3以上0. 24t/m3未満	3. 6m3/日	0. 24t/m3以上0. 30t/m3未満	2. 2m3/日	0. 30t/m3以上0. 36t/m3未満	1. 4m3/日																																																																																																											
鉄筋量	作業日当り標準作業量																																																																																																																								
0. 08t/m3以上0. 10t/m3未満	5. 1m3/日																																																																																																																								
0. 10t/m3以上0. 16t/m3未満	4. 4m3/日																																																																																																																								
0. 16t/m3以上0. 24t/m3未満	3. 6m3/日																																																																																																																								
0. 24t/m3以上0. 30t/m3未満	2. 2m3/日																																																																																																																								
0. 30t/m3以上0. 36t/m3未満	1. 4m3/日																																																																																																																								
工 種 名	設 定 内 容																																																																																																																								
透水性アスファルト舗装工	① フィルター層 (1日・1層当り) <table><tr><td>作 業 名</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td>フィルター材の敷均し及び締固め</td><td>240 m2/日・層</td></tr></table>		作 業 名	作業日当り標準作業量	フィルター材の敷均し及び締固め	240 m2/日・層																																																																																																																			
	作 業 名	作業日当り標準作業量																																																																																																																							
	フィルター材の敷均し及び締固め	240 m2/日・層																																																																																																																							
	② 透水性アスファルト舗装 (1日・1層当り) <table><tr><td>平均施工幅員</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td>1. 4m未満</td><td>170 m2／日・層</td></tr><tr><td>1. 4m以上2. 4m未満</td><td>510 m2／日・層</td></tr><tr><td>2. 4m以上</td><td>520 m2／日・層</td></tr></table>		平均施工幅員	作業日当り標準作業量	1. 4m未満	170 m2／日・層	1. 4m以上2. 4m未満	510 m2／日・層	2. 4m以上	520 m2／日・層																																																																																																															
	平均施工幅員	作業日当り標準作業量																																																																																																																							
	1. 4m未満	170 m2／日・層																																																																																																																							
	1. 4m以上2. 4m未満	510 m2／日・層																																																																																																																							
	2. 4m以上	520 m2／日・層																																																																																																																							
	グースアスファルト舗装工		該当工種の基準内に記載。																																																																																																																						
	コンクリート舗装工		① コンクリート舗装工 <table><tr><td colspan="2">作 業 種 別</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td rowspan="2">機械舗設</td><td>1 車線施工</td><td>111 m2／日</td></tr><tr><td>2 車線同時施工</td><td>152 m2／日</td></tr><tr><td rowspan="2">人力舗設</td><td>平均舗設厚 20 cm以上</td><td>47 m2／日</td></tr><tr><td>平均舗設厚 20 cm未満</td><td>69 m2／日</td></tr></table>	作 業 種 別		作業日当り標準作業量	機械舗設	1 車線施工	111 m2／日	2 車線同時施工	152 m2／日	人力舗設	平均舗設厚 20 cm以上	47 m2／日	平均舗設厚 20 cm未満	69 m2／日																																																																																																									
作 業 種 別		作業日当り標準作業量																																																																																																																							
機械舗設	1 車線施工	111 m2／日																																																																																																																							
	2 車線同時施工	152 m2／日																																																																																																																							
人力舗設	平均舗設厚 20 cm以上	47 m2／日																																																																																																																							
	平均舗設厚 20 cm未満	69 m2／日																																																																																																																							
連続鉄筋コンクリート舗装工		① 連続鉄筋コンクリート舗装工 <table><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td>146 m2／日</td></tr></table> (注) 作業日当り標準作業量は、目地切り・清掃の有無にかかわらず適用できる。	作業日当り標準作業量	146 m2／日																																																																																																																					
作業日当り標準作業量	146 m2／日																																																																																																																								
踏掛版設置工		① 踏掛版設置 <table><tr><td>鉄筋量</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td>0. 08t/m3以上0. 10t/m3未満</td><td>5. 1m3/日</td></tr><tr><td>0. 10t/m3以上0. 16t/m3未満</td><td>4. 4m3/日</td></tr><tr><td>0. 16t/m3以上0. 24t/m3未満</td><td>3. 6m3/日</td></tr><tr><td>0. 24t/m3以上0. 30t/m3未満</td><td>2. 2m3/日</td></tr><tr><td>0. 30t/m3以上0. 36t/m3未満</td><td>1. 4m3/日</td></tr></table> (注) 上表の作業日当り標準作業量には、コンクリート、型枠、鉄筋、目地材の作業を含む。	鉄筋量	作業日当り標準作業量	0. 08t/m3以上0. 10t/m3未満	5. 1m3/日	0. 10t/m3以上0. 16t/m3未満	4. 4m3/日	0. 16t/m3以上0. 24t/m3未満	3. 6m3/日	0. 24t/m3以上0. 30t/m3未満	2. 2m3/日	0. 30t/m3以上0. 36t/m3未満	1. 4m3/日																																																																																																											
鉄筋量	作業日当り標準作業量																																																																																																																								
0. 08t/m3以上0. 10t/m3未満	5. 1m3/日																																																																																																																								
0. 10t/m3以上0. 16t/m3未満	4. 4m3/日																																																																																																																								
0. 16t/m3以上0. 24t/m3未満	3. 6m3/日																																																																																																																								
0. 24t/m3以上0. 30t/m3未満	2. 2m3/日																																																																																																																								
0. 30t/m3以上0. 36t/m3未満	1. 4m3/日																																																																																																																								
I-14-④-103																																																																																																																									
積算上の注意事項			(控え頁) 31／38																																																																																																																						

工 種	作業日当り標準作業量
-----	------------

改 正 理 由		一部改正		改 正 現 行																																																																																																																																																									
現 行				改 正		備 考																																																																																																																																																							
<table><tr><th>工 種 名</th><th colspan="6">設 定 内 容</th></tr><tr><td rowspan="14">組立歩道工</td><td colspan="6">① 組立歩道工</td></tr><tr><th rowspan="2">形式 区分</th><th rowspan="2">床版形式</th><th rowspan="2">支柱 (受桁) 間隔</th><th rowspan="2">幅員</th><th colspan="2">作業日当り標準作業量</th><th rowspan="2">高欄据付</th></tr><tr><th>支柱受桁 床版据付 高欄据付</th><th>支柱受桁 床版据付</th></tr><tr><td rowspan="8">支柱式</td><td rowspan="4">プレキャスト コンクリート製</td><td rowspan="4">3.0m</td><td>1.0m</td><td>17 m/日</td><td>25 m/日</td><td rowspan="12">50 m/日</td></tr><tr><td>1.5m</td><td>14 m/日</td><td>20 m/日</td></tr><tr><td>2.0m</td><td>13 m/日</td><td>17 m/日</td></tr><tr><td>2.5m</td><td>11 m/日</td><td>14 m/日</td></tr><tr><td rowspan="4">現場打</td><td rowspan="4">3.0m</td><td>2.0m</td><td>13 m/日</td><td>17 m/日</td></tr><tr><td>1.5m</td><td>13 m/日</td><td>17 m/日</td></tr><tr><td>2.0m</td><td>11 m/日</td><td>14 m/日</td></tr><tr><td>1.0m</td><td>17 m/日</td><td>25 m/日</td></tr><tr><td rowspan="6">片持式</td><td rowspan="6">プレキャスト コンクリート製</td><td rowspan="6">3.0m</td><td>1.5m</td><td>14 m/日</td><td>20 m/日</td></tr><tr><td>2.0m</td><td>13 m/日</td><td>17 m/日</td></tr><tr><td>1.5m</td><td>20 m/日</td><td>33 m/日</td></tr><tr><td>2.0m</td><td>17 m/日</td><td>25 m/日</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr></table>				工 種 名	設 定 内 容						組立歩道工	① 組立歩道工						形式 区分	床版形式	支柱 (受桁) 間隔	幅員	作業日当り標準作業量		高欄据付	支柱受桁 床版据付 高欄据付	支柱受桁 床版据付	支柱式	プレキャスト コンクリート製	3.0m	1.0m	17 m/日	25 m/日	50 m/日	1.5m	14 m/日	20 m/日	2.0m	13 m/日	17 m/日	2.5m	11 m/日	14 m/日	現場打	3.0m	2.0m	13 m/日	17 m/日	1.5m	13 m/日	17 m/日	2.0m	11 m/日	14 m/日	1.0m	17 m/日	25 m/日	片持式	プレキャスト コンクリート製	3.0m	1.5m	14 m/日	20 m/日	2.0m	13 m/日	17 m/日	1.5m	20 m/日	33 m/日	2.0m	17 m/日	25 m/日									<table><tr><th>工 種 名</th><th colspan="6">設 定 内 容</th></tr><tr><td rowspan="14">組立歩道工</td><td colspan="6">① 組立歩道工</td></tr><tr><th rowspan="2">形式 区分</th><th rowspan="2">床版形式</th><th rowspan="2">支柱 (受桁) 間隔</th><th rowspan="2">幅員</th><th colspan="2">作業日当り標準作業量</th><th rowspan="2">高欄据付</th></tr><tr><th>支柱受桁 床版据付 高欄据付</th><th>支柱受桁 床版据付</th></tr><tr><td rowspan="8">支柱式</td><td rowspan="4">プレキャスト コンクリート製</td><td rowspan="4">3.0m</td><td>1.0m</td><td>17 m/日</td><td>25 m/日</td><td rowspan="12">50 m/日</td></tr><tr><td>1.5m</td><td>14 m/日</td><td>20 m/日</td></tr><tr><td>2.0m</td><td>13 m/日</td><td>17 m/日</td></tr><tr><td>2.5m</td><td>11 m/日</td><td>14 m/日</td></tr><tr><td rowspan="4">現場打</td><td rowspan="4">3.0m</td><td>2.0m</td><td>13 m/日</td><td>17 m/日</td></tr><tr><td>1.5m</td><td>13 m/日</td><td>17 m/日</td></tr><tr><td>2.0m</td><td>11 m/日</td><td>14 m/日</td></tr><tr><td>1.0m</td><td>17 m/日</td><td>25 m/日</td></tr><tr><td rowspan="6">片持式</td><td rowspan="6">プレキャスト コンクリート製</td><td rowspan="6">3.0m</td><td>1.5m</td><td>14 m/日</td><td>20 m/日</td></tr><tr><td>2.0m</td><td>13 m/日</td><td>17 m/日</td></tr><tr><td>1.5m</td><td>20 m/日</td><td>33 m/日</td></tr><tr><td>2.0m</td><td>17 m/日</td><td>25 m/日</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr></table>		工 種 名	設 定 内 容						組立歩道工	① 組立歩道工						形式 区分	床版形式	支柱 (受桁) 間隔	幅員	作業日当り標準作業量		高欄据付	支柱受桁 床版据付 高欄据付	支柱受桁 床版据付	支柱式	プレキャスト コンクリート製	3.0m	1.0m	17 m/日	25 m/日	50 m/日	1.5m	14 m/日	20 m/日	2.0m	13 m/日	17 m/日	2.5m	11 m/日	14 m/日	現場打	3.0m	2.0m	13 m/日	17 m/日	1.5m	13 m/日	17 m/日	2.0m	11 m/日	14 m/日	1.0m	17 m/日	25 m/日	片持式	プレキャスト コンクリート製	3.0m	1.5m	14 m/日	20 m/日	2.0m	13 m/日	17 m/日	1.5m	20 m/日	33 m/日	2.0m	17 m/日	25 m/日								
工 種 名	設 定 内 容																																																																																																																																																												
組立歩道工	① 組立歩道工																																																																																																																																																												
	形式 区分	床版形式	支柱 (受桁) 間隔	幅員	作業日当り標準作業量		高欄据付																																																																																																																																																						
					支柱受桁 床版据付 高欄据付	支柱受桁 床版据付																																																																																																																																																							
	支柱式	プレキャスト コンクリート製	3.0m	1.0m	17 m/日	25 m/日	50 m/日																																																																																																																																																						
				1.5m	14 m/日	20 m/日																																																																																																																																																							
				2.0m	13 m/日	17 m/日																																																																																																																																																							
				2.5m	11 m/日	14 m/日																																																																																																																																																							
		現場打	3.0m	2.0m	13 m/日	17 m/日																																																																																																																																																							
				1.5m	13 m/日	17 m/日																																																																																																																																																							
				2.0m	11 m/日	14 m/日																																																																																																																																																							
				1.0m	17 m/日	25 m/日																																																																																																																																																							
	片持式	プレキャスト コンクリート製	3.0m	1.5m	14 m/日	20 m/日																																																																																																																																																							
				2.0m	13 m/日	17 m/日																																																																																																																																																							
				1.5m	20 m/日	33 m/日																																																																																																																																																							
2.0m				17 m/日	25 m/日																																																																																																																																																								
工 種 名	設 定 内 容																																																																																																																																																												
組立歩道工	① 組立歩道工																																																																																																																																																												
	形式 区分	床版形式	支柱 (受桁) 間隔	幅員	作業日当り標準作業量		高欄据付																																																																																																																																																						
					支柱受桁 床版据付 高欄据付	支柱受桁 床版据付																																																																																																																																																							
	支柱式	プレキャスト コンクリート製	3.0m	1.0m	17 m/日	25 m/日	50 m/日																																																																																																																																																						
				1.5m	14 m/日	20 m/日																																																																																																																																																							
				2.0m	13 m/日	17 m/日																																																																																																																																																							
				2.5m	11 m/日	14 m/日																																																																																																																																																							
		現場打	3.0m	2.0m	13 m/日	17 m/日																																																																																																																																																							
				1.5m	13 m/日	17 m/日																																																																																																																																																							
				2.0m	11 m/日	14 m/日																																																																																																																																																							
				1.0m	17 m/日	25 m/日																																																																																																																																																							
	片持式	プレキャスト コンクリート製	3.0m	1.5m	14 m/日	20 m/日																																																																																																																																																							
				2.0m	13 m/日	17 m/日																																																																																																																																																							
				1.5m	20 m/日	33 m/日																																																																																																																																																							
2.0m				17 m/日	25 m/日																																																																																																																																																								

 歩掛の廃止 | || | | | | |-----------|--|--| | 橋梁付属施設設置工 | ① 排水樹 | | | | 排水樹の種類 | | | | 排水樹 A | | | | 排水樹 B 20kg/個未満 | | | | 排水樹 B 20kg/個以上 110kg/個以下 | | | | (注) 1. 排水樹 Aは、繊維強化プラスチック (FRP) 製とする。
2. 排水樹 Bは、FRP 製以外 (普通鋳鉄 (ねずみ鋳鉄) 製) 等とする。 | | | | ② 橋名板等取付 | | | | 作業日当り標準作業量 | | | | 6.6 枚/日 | | | | ③ 橋梁用高欄 | | | 設置方法 | | | | 組立式 | | | | 一体式 | | | | | | | 現行どおり | |
| I-14-④-109 | | | | | | |
| 積算上の注意事項 | | | | | | (控え頁) 32／38 |

工 種	作業日当り標準作業量
-----	------------

改 正 理 由	一部改正	改 正																																																																										
		現 行																																																																										
現 行		改 正	備 考																																																																									
<table><tr><td>工 種 名</td><td colspan="3">設 定 内 容</td></tr><tr><td rowspan="28">路面切削工</td><td>DID 区間の 有無</td><td>運搬距離</td><td>作業日当り 標準作業量</td></tr><tr><td rowspan="28">有り</td><td>0.2km 以下</td><td>167 m3/日</td></tr><tr><td>0.5km 以下</td><td>143 m3/日</td></tr><tr><td>1.0km 以下</td><td>125 m3/日</td></tr><tr><td>1.5km 以下</td><td>111 m3/日</td></tr><tr><td>2.0km 以下</td><td>91 m3/日</td></tr><tr><td>2.5km 以下</td><td>77 m3/日</td></tr><tr><td>3.0km 以下</td><td>71 m3/日</td></tr><tr><td>3.5km 以下</td><td>63 m3/日</td></tr><tr><td>4.0km 以下</td><td>56 m3/日</td></tr><tr><td>4.5km 以下</td><td>53 m3/日</td></tr><tr><td>5.0km 以下</td><td>48 m3/日</td></tr><tr><td>5.5km 以下</td><td>45 m3/日</td></tr><tr><td>6.0km 以下</td><td>42 m3/日</td></tr><tr><td>6.5km 以下</td><td>40 m3/日</td></tr><tr><td>7.5km 以下</td><td>37 m3/日</td></tr><tr><td>8.5km 以下</td><td>33 m3/日</td></tr><tr><td>9.5km 以下</td><td>30 m3/日</td></tr><tr><td>11.0km 以下</td><td>28 m3/日</td></tr><tr><td>12.5km 以下</td><td>25 m3/日</td></tr><tr><td>14.5km 以下</td><td>23 m3/日</td></tr><tr><td>16.5km 以下</td><td>20 m3/日</td></tr><tr><td>19.0km 以下</td><td>19 m3/日</td></tr><tr><td>22.0km 以下</td><td>17 m3/日</td></tr><tr><td>25.5km 以下</td><td>15 m3/日</td></tr><tr><td>30.0km 以下</td><td>14 m3/日</td></tr><tr><td>36.0km 以下</td><td>12 m3/日</td></tr><tr><td>46.0km 以下</td><td>11 m3/日</td></tr><tr><td>60.0km 以下</td><td>10 m3/日</td></tr><tr><td colspan="3">(注) 1. 運搬距離は片道であり、往路と復路が異なるときは、平均値とする。 2. 自動車専用道路を利用する場合は、別途考慮する。 3. D I D (人口集中地区)は、総務省統計局の国勢調査報告資料添付の人口集中地区境界図によるものとする。</td></tr><tr><td>切削オーバーレイ工</td><td colspan="3">該当工種の基準内に記載。</td></tr></table>		工 種 名	設 定 内 容			路面切削工	DID 区間の 有無	運搬距離	作業日当り 標準作業量	有り	0.2km 以下	167 m3/日	0.5km 以下	143 m3/日	1.0km 以下	125 m3/日	1.5km 以下	111 m3/日	2.0km 以下	91 m3/日	2.5km 以下	77 m3/日	3.0km 以下	71 m3/日	3.5km 以下	63 m3/日	4.0km 以下	56 m3/日	4.5km 以下	53 m3/日	5.0km 以下	48 m3/日	5.5km 以下	45 m3/日	6.0km 以下	42 m3/日	6.5km 以下	40 m3/日	7.5km 以下	37 m3/日	8.5km 以下	33 m3/日	9.5km 以下	30 m3/日	11.0km 以下	28 m3/日	12.5km 以下	25 m3/日	14.5km 以下	23 m3/日	16.5km 以下	20 m3/日	19.0km 以下	19 m3/日	22.0km 以下	17 m3/日	25.5km 以下	15 m3/日	30.0km 以下	14 m3/日	36.0km 以下	12 m3/日	46.0km 以下	11 m3/日	60.0km 以下	10 m3/日	(注) 1. 運搬距離は片道であり、往路と復路が異なるときは、平均値とする。 2. 自動車専用道路を利用する場合は、別途考慮する。 3. D I D (人口集中地区)は、総務省統計局の国勢調査報告資料添付の人口集中地区境界図によるものとする。			切削オーバーレイ工	該当工種の基準内に記載。			現行どおり 切削オーバーレイ工 (I C T) 該当工種の基準内に記載。		歩掛の追加
工 種 名	設 定 内 容																																																																											
路面切削工	DID 区間の 有無	運搬距離	作業日当り 標準作業量																																																																									
	有り	0.2km 以下	167 m3/日																																																																									
		0.5km 以下	143 m3/日																																																																									
		1.0km 以下	125 m3/日																																																																									
		1.5km 以下	111 m3/日																																																																									
		2.0km 以下	91 m3/日																																																																									
		2.5km 以下	77 m3/日																																																																									
		3.0km 以下	71 m3/日																																																																									
		3.5km 以下	63 m3/日																																																																									
		4.0km 以下	56 m3/日																																																																									
		4.5km 以下	53 m3/日																																																																									
		5.0km 以下	48 m3/日																																																																									
		5.5km 以下	45 m3/日																																																																									
		6.0km 以下	42 m3/日																																																																									
		6.5km 以下	40 m3/日																																																																									
		7.5km 以下	37 m3/日																																																																									
		8.5km 以下	33 m3/日																																																																									
		9.5km 以下	30 m3/日																																																																									
		11.0km 以下	28 m3/日																																																																									
		12.5km 以下	25 m3/日																																																																									
		14.5km 以下	23 m3/日																																																																									
		16.5km 以下	20 m3/日																																																																									
		19.0km 以下	19 m3/日																																																																									
		22.0km 以下	17 m3/日																																																																									
		25.5km 以下	15 m3/日																																																																									
		30.0km 以下	14 m3/日																																																																									
		36.0km 以下	12 m3/日																																																																									
		46.0km 以下	11 m3/日																																																																									
60.0km 以下		10 m3/日																																																																										
(注) 1. 運搬距離は片道であり、往路と復路が異なるときは、平均値とする。 2. 自動車専用道路を利用する場合は、別途考慮する。 3. D I D (人口集中地区)は、総務省統計局の国勢調査報告資料添付の人口集中地区境界図によるものとする。																																																																												
切削オーバーレイ工	該当工種の基準内に記載。																																																																											
I-14-④-113																																																																												
積算上の注意事項			(控え頁) 33／38																																																																									

工 種	作業日当り標準作業量
-----	------------

改 正 理 由		一部改正		改 正 現 行																																																																																																																																																																																				
現 行				改 正		備 考																																																																																																																																																																																		
<table><tr><td rowspan="30">床版補強工</td><td colspan="3">① 鋼板接着工法</td></tr><tr><td>工 種 名</td><td>作業日当り標準作業量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>下 地 処 理 工</td><td>66 m2/日</td><td>施工量は、鋼板取付面積とする。</td></tr><tr><td>アンカー設置工</td><td>419 本/日</td><td>本歩掛には、算書作業を含む。</td></tr><tr><td>鋼板取付工 (スプライス板取付工含む)</td><td>39 m2/日</td><td>本歩掛には、鋼板の現場内小運搬を含む。</td></tr><tr><td>シール工</td><td>301 m/日</td><td>施工量は、シール延長とする。 本歩掛には、注入エア抜きパイプの設置を含む。</td></tr><tr><td>注 入 工</td><td>59 m2/日</td><td>施工量は、鋼板取付面積とスプライス板取付面積とする。</td></tr><tr><td>仕 上 工</td><td>144 m2/日</td><td>施工量は、鋼板取付面積とする。 本歩掛には、注入エア抜きパイプの除去を含む。</td></tr><tr><td colspan="3">② 増桁架設工法</td></tr><tr><td>工 種 名</td><td>作業日当り標準作業量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>既設部材撤去工</td><td>0.4 t/日</td><td></td></tr><tr><td>現場削孔工</td><td>120 箇所/日</td><td></td></tr><tr><td>下 地 処 理 工</td><td>17 m2/日</td><td>施工量は、増桁取付面積とする。 本歩掛には、算書作業を含む。</td></tr><tr><td rowspan="2">増桁取付工</td><td>障害無し</td><td>3.5 t/日</td><td>施工量は、主桁、副部材の質量とする。 本歩掛には、高力ボルトの仮締めを含む。 障害とは、ガス管、水道管、通信ケーブル等の 施工上支障をきたす占用物件をいう。</td></tr><tr><td>障害有り</td><td>2.7 t/日</td><td></td></tr><tr><td>ボルト締工</td><td>310 本/日</td><td></td></tr><tr><td>シール工</td><td>79 m/日</td><td>施工量は、シール延長とする。 本歩掛には、注入エア抜きパイプ設置を含む。</td></tr><tr><td>注 入 工</td><td>12 m2/日</td><td>施工量は、増桁取付面積とする。</td></tr><tr><td>仕 上 工</td><td>140 m/日</td><td>施工量は、シール延長とする。 本歩掛には、注入エア抜きパイプの除去を含む。</td></tr><tr><td colspan="3">③ 炭素繊維接着工法</td></tr><tr><td>工 種 名</td><td>作業日当り標準作業量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>下 地 処 理 工</td><td>52.1 m2/日</td><td>施工量は、補強対象面積とする。</td></tr><tr><td rowspan="2">ブライマー工</td><td>全面貼り</td><td>96.3 m2/日</td><td rowspan="2">施工量は、炭素繊維投影面積とする。本歩掛には、養生を含む。</td></tr><tr><td>格子貼り</td><td>94.7 m2/日</td></tr><tr><td rowspan="2">不陸整正工</td><td>全面貼り</td><td>49.7 m2/日</td><td rowspan="2">施工量は、炭素繊維投影面積とする。本歩掛には、養生を含む。</td></tr><tr><td>格子貼り</td><td>42.4 m2/日</td></tr><tr><td rowspan="2">炭素繊維シート接着工</td><td>全面貼り</td><td>36.3 m2/日</td><td rowspan="2">施工量は、炭素繊維接着面積とする。本歩掛には、墨出し及び養生を含む。</td></tr><tr><td>格子貼り</td><td>34.0 m2/日</td></tr><tr><td>仕 上 げ 塗 装 工</td><td>88.7 m2/日</td><td>施工量は、炭素繊維投影面積とする。</td></tr></table>				床版補強工	① 鋼板接着工法			工 種 名	作業日当り標準作業量	摘 要	下 地 処 理 工	66 m2/日	施工量は、鋼板取付面積とする。	アンカー設置工	419 本/日	本歩掛には、算書作業を含む。	鋼板取付工 (スプライス板取付工含む)	39 m2/日	本歩掛には、鋼板の現場内小運搬を含む。	シール工	301 m/日	施工量は、シール延長とする。 本歩掛には、注入エア抜きパイプの設置を含む。	注 入 工	59 m2/日	施工量は、鋼板取付面積とスプライス板取付面積とする。	仕 上 工	144 m2/日	施工量は、鋼板取付面積とする。 本歩掛には、注入エア抜きパイプの除去を含む。	② 増桁架設工法			工 種 名	作業日当り標準作業量	摘 要	既設部材撤去工	0.4 t/日		現場削孔工	120 箇所/日		下 地 処 理 工	17 m2/日	施工量は、増桁取付面積とする。 本歩掛には、算書作業を含む。	増桁取付工	障害無し	3.5 t/日	施工量は、主桁、副部材の質量とする。 本歩掛には、高力ボルトの仮締めを含む。 障害とは、ガス管、水道管、通信ケーブル等の 施工上支障をきたす占用物件をいう。	障害有り	2.7 t/日		ボルト締工	310 本/日		シール工	79 m/日	施工量は、シール延長とする。 本歩掛には、注入エア抜きパイプ設置を含む。	注 入 工	12 m2/日	施工量は、増桁取付面積とする。	仕 上 工	140 m/日	施工量は、シール延長とする。 本歩掛には、注入エア抜きパイプの除去を含む。	③ 炭素繊維接着工法			工 種 名	作業日当り標準作業量	摘 要	下 地 処 理 工	52.1 m2/日	施工量は、補強対象面積とする。	ブライマー工	全面貼り	96.3 m2/日	施工量は、炭素繊維投影面積とする。本歩掛には、養生を含む。	格子貼り	94.7 m2/日	不陸整正工	全面貼り	49.7 m2/日	施工量は、炭素繊維投影面積とする。本歩掛には、養生を含む。	格子貼り	42.4 m2/日	炭素繊維シート接着工	全面貼り	36.3 m2/日	施工量は、炭素繊維接着面積とする。本歩掛には、墨出し及び養生を含む。	格子貼り	34.0 m2/日	仕 上 げ 塗 装 工	88.7 m2/日	施工量は、炭素繊維投影面積とする。	<table><tr><td rowspan="30">床版補強工</td><td colspan="3">① 鋼板接着工法</td></tr><tr><td>工 種 名</td><td>作業日当り標準作業量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>下 地 処 理 工</td><td>66 m2/日</td><td>施工量は、鋼板取付面積とする。</td></tr><tr><td>アンカー設置工</td><td>419 本/日</td><td>本歩掛には、算書作業を含む。</td></tr><tr><td>鋼板取付工 (スプライス板取付工含む)</td><td>39 m2/日</td><td>本歩掛には、鋼板の現場内小運搬を含む。</td></tr><tr><td>シール工</td><td>301 m/日</td><td>施工量は、シール延長とする。 本歩掛には、注入エア抜きパイプの設置を含む。</td></tr><tr><td>注 入 工</td><td>59 m2/日</td><td>施工量は、鋼板取付面積とスプライス板取付面積とする。</td></tr><tr><td>仕 上 工</td><td>144 m2/日</td><td>施工量は、鋼板取付面積とする。 本歩掛には、注入エア抜きパイプの除去を含む。</td></tr><tr><td colspan="3">② 増桁架設工法</td></tr><tr><td>工 種 名</td><td>作業日当り標準作業量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>既設部材撤去工</td><td>0.4 t/日</td><td></td></tr><tr><td>現場削孔工</td><td>120 箇所/日</td><td></td></tr><tr><td>下 地 処 理 工</td><td>17 m2/日</td><td>施工量は、増桁取付面積とする。 本歩掛には、算書作業を含む。</td></tr><tr><td rowspan="2">増桁取付工</td><td>障害無し</td><td>3.5 t/日</td><td>施工量は、主桁、副部材の質量とする。 本歩掛には、高力ボルトの仮締めを含む。 障害とは、ガス管、水道管、通信ケーブル等の 施工上支障をきたす占用物件をいう。</td></tr><tr><td>障害有り</td><td>2.7 t/日</td><td></td></tr><tr><td>ボルト締工</td><td>310 本/日</td><td></td></tr><tr><td>シール工</td><td>79 m/日</td><td>施工量は、シール延長とする。 本歩掛には、注入エア抜きパイプ設置を含む。</td></tr><tr><td>注 入 工</td><td>12 m2/日</td><td>施工量は、増桁取付面積とする。</td></tr><tr><td>仕 上 工</td><td>140 m/日</td><td>施工量は、シール延長とする。 本歩掛には、注入エア抜きパイプの除去を含む。</td></tr><tr><td colspan="3">③ 炭素繊維接着工法</td></tr><tr><td>工 種 名</td><td>作業日当り標準作業量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>下 地 処 理 工</td><td>52.1 m2/日</td><td>施工量は、補強対象面積とする。</td></tr><tr><td rowspan="2">ブライマー工</td><td>全面貼り</td><td>96.3 m2/日</td><td rowspan="2">施工量は、炭素繊維投影面積とする。本歩掛には、養生を含む。</td></tr><tr><td>格子貼り</td><td>94.7 m2/日</td></tr><tr><td rowspan="2">不陸整正工</td><td>全面貼り</td><td>49.7 m2/日</td><td rowspan="2">施工量は、炭素繊維投影面積とする。本歩掛には、養生を含む。</td></tr><tr><td>格子貼り</td><td>42.4 m2/日</td></tr><tr><td rowspan="2">炭素繊維シート接着工</td><td>全面貼り</td><td>36.3 m2/日</td><td rowspan="2">施工量は、炭素繊維接着面積とする。本歩掛には、墨出し及び養生を含む。</td></tr><tr><td>格子貼り</td><td>34.0 m2/日</td></tr><tr><td>仕 上 げ 塗 装 工</td><td>88.7 m2/日</td><td>施工量は、炭素繊維投影面積とする。</td></tr></table>		床版補強工	① 鋼板接着工法			工 種 名	作業日当り標準作業量	摘 要	下 地 処 理 工	66 m2/日	施工量は、鋼板取付面積とする。	アンカー設置工	419 本/日	本歩掛には、算書作業を含む。	鋼板取付工 (スプライス板取付工含む)	39 m2/日	本歩掛には、鋼板の現場内小運搬を含む。	シール工	301 m/日	施工量は、シール延長とする。 本歩掛には、注入エア抜きパイプの設置を含む。	注 入 工	59 m2/日	施工量は、鋼板取付面積とスプライス板取付面積とする。	仕 上 工	144 m2/日	施工量は、鋼板取付面積とする。 本歩掛には、注入エア抜きパイプの除去を含む。	② 増桁架設工法			工 種 名	作業日当り標準作業量	摘 要	既設部材撤去工	0.4 t/日		現場削孔工	120 箇所/日		下 地 処 理 工	17 m2/日	施工量は、増桁取付面積とする。 本歩掛には、算書作業を含む。	増桁取付工	障害無し	3.5 t/日	施工量は、主桁、副部材の質量とする。 本歩掛には、高力ボルトの仮締めを含む。 障害とは、ガス管、水道管、通信ケーブル等の 施工上支障をきたす占用物件をいう。	障害有り	2.7 t/日		ボルト締工	310 本/日		シール工	79 m/日	施工量は、シール延長とする。 本歩掛には、注入エア抜きパイプ設置を含む。	注 入 工	12 m2/日	施工量は、増桁取付面積とする。	仕 上 工	140 m/日	施工量は、シール延長とする。 本歩掛には、注入エア抜きパイプの除去を含む。	③ 炭素繊維接着工法			工 種 名	作業日当り標準作業量	摘 要	下 地 処 理 工	52.1 m2/日	施工量は、補強対象面積とする。	ブライマー工	全面貼り	96.3 m2/日	施工量は、炭素繊維投影面積とする。本歩掛には、養生を含む。	格子貼り	94.7 m2/日	不陸整正工	全面貼り	49.7 m2/日	施工量は、炭素繊維投影面積とする。本歩掛には、養生を含む。	格子貼り	42.4 m2/日	炭素繊維シート接着工	全面貼り	36.3 m2/日	施工量は、炭素繊維接着面積とする。本歩掛には、墨出し及び養生を含む。	格子貼り	34.0 m2/日	仕 上 げ 塗 装 工	88.7 m2/日	施工量は、炭素繊維投影面積とする。	記載の修正・削除 (歩掛改訂に伴う)
床版補強工	① 鋼板接着工法																																																																																																																																																																																							
	工 種 名	作業日当り標準作業量	摘 要																																																																																																																																																																																					
	下 地 処 理 工	66 m2/日	施工量は、鋼板取付面積とする。																																																																																																																																																																																					
	アンカー設置工	419 本/日	本歩掛には、算書作業を含む。																																																																																																																																																																																					
	鋼板取付工 (スプライス板取付工含む)	39 m2/日	本歩掛には、鋼板の現場内小運搬を含む。																																																																																																																																																																																					
	シール工	301 m/日	施工量は、シール延長とする。 本歩掛には、注入エア抜きパイプの設置を含む。																																																																																																																																																																																					
	注 入 工	59 m2/日	施工量は、鋼板取付面積とスプライス板取付面積とする。																																																																																																																																																																																					
	仕 上 工	144 m2/日	施工量は、鋼板取付面積とする。 本歩掛には、注入エア抜きパイプの除去を含む。																																																																																																																																																																																					
	② 増桁架設工法																																																																																																																																																																																							
	工 種 名	作業日当り標準作業量	摘 要																																																																																																																																																																																					
	既設部材撤去工	0.4 t/日																																																																																																																																																																																						
	現場削孔工	120 箇所/日																																																																																																																																																																																						
	下 地 処 理 工	17 m2/日	施工量は、増桁取付面積とする。 本歩掛には、算書作業を含む。																																																																																																																																																																																					
	増桁取付工	障害無し	3.5 t/日		施工量は、主桁、副部材の質量とする。 本歩掛には、高力ボルトの仮締めを含む。 障害とは、ガス管、水道管、通信ケーブル等の 施工上支障をきたす占用物件をいう。																																																																																																																																																																																			
		障害有り	2.7 t/日																																																																																																																																																																																					
	ボルト締工	310 本/日																																																																																																																																																																																						
	シール工	79 m/日	施工量は、シール延長とする。 本歩掛には、注入エア抜きパイプ設置を含む。																																																																																																																																																																																					
	注 入 工	12 m2/日	施工量は、増桁取付面積とする。																																																																																																																																																																																					
	仕 上 工	140 m/日	施工量は、シール延長とする。 本歩掛には、注入エア抜きパイプの除去を含む。																																																																																																																																																																																					
	③ 炭素繊維接着工法																																																																																																																																																																																							
	工 種 名	作業日当り標準作業量	摘 要																																																																																																																																																																																					
	下 地 処 理 工	52.1 m2/日	施工量は、補強対象面積とする。																																																																																																																																																																																					
	ブライマー工	全面貼り	96.3 m2/日		施工量は、炭素繊維投影面積とする。本歩掛には、養生を含む。																																																																																																																																																																																			
		格子貼り	94.7 m2/日																																																																																																																																																																																					
	不陸整正工	全面貼り	49.7 m2/日		施工量は、炭素繊維投影面積とする。本歩掛には、養生を含む。																																																																																																																																																																																			
		格子貼り	42.4 m2/日																																																																																																																																																																																					
	炭素繊維シート接着工	全面貼り	36.3 m2/日		施工量は、炭素繊維接着面積とする。本歩掛には、墨出し及び養生を含む。																																																																																																																																																																																			
		格子貼り	34.0 m2/日																																																																																																																																																																																					
	仕 上 げ 塗 装 工	88.7 m2/日	施工量は、炭素繊維投影面積とする。																																																																																																																																																																																					
	床版補強工	① 鋼板接着工法																																																																																																																																																																																						
工 種 名		作業日当り標準作業量	摘 要																																																																																																																																																																																					
下 地 処 理 工		66 m2/日	施工量は、鋼板取付面積とする。																																																																																																																																																																																					
アンカー設置工		419 本/日	本歩掛には、算書作業を含む。																																																																																																																																																																																					
鋼板取付工 (スプライス板取付工含む)		39 m2/日	本歩掛には、鋼板の現場内小運搬を含む。																																																																																																																																																																																					
シール工		301 m/日	施工量は、シール延長とする。 本歩掛には、注入エア抜きパイプの設置を含む。																																																																																																																																																																																					
注 入 工		59 m2/日	施工量は、鋼板取付面積とスプライス板取付面積とする。																																																																																																																																																																																					
仕 上 工		144 m2/日	施工量は、鋼板取付面積とする。 本歩掛には、注入エア抜きパイプの除去を含む。																																																																																																																																																																																					
② 増桁架設工法																																																																																																																																																																																								
工 種 名		作業日当り標準作業量	摘 要																																																																																																																																																																																					
既設部材撤去工		0.4 t/日																																																																																																																																																																																						
現場削孔工		120 箇所/日																																																																																																																																																																																						
下 地 処 理 工		17 m2/日	施工量は、増桁取付面積とする。 本歩掛には、算書作業を含む。																																																																																																																																																																																					
増桁取付工		障害無し	3.5 t/日	施工量は、主桁、副部材の質量とする。 本歩掛には、高力ボルトの仮締めを含む。 障害とは、ガス管、水道管、通信ケーブル等の 施工上支障をきたす占用物件をいう。																																																																																																																																																																																				
		障害有り	2.7 t/日																																																																																																																																																																																					
ボルト締工		310 本/日																																																																																																																																																																																						
シール工		79 m/日	施工量は、シール延長とする。 本歩掛には、注入エア抜きパイプ設置を含む。																																																																																																																																																																																					
注 入 工		12 m2/日	施工量は、増桁取付面積とする。																																																																																																																																																																																					
仕 上 工		140 m/日	施工量は、シール延長とする。 本歩掛には、注入エア抜きパイプの除去を含む。																																																																																																																																																																																					
③ 炭素繊維接着工法																																																																																																																																																																																								
工 種 名		作業日当り標準作業量	摘 要																																																																																																																																																																																					
下 地 処 理 工		52.1 m2/日	施工量は、補強対象面積とする。																																																																																																																																																																																					
ブライマー工		全面貼り	96.3 m2/日	施工量は、炭素繊維投影面積とする。本歩掛には、養生を含む。																																																																																																																																																																																				
		格子貼り	94.7 m2/日																																																																																																																																																																																					
不陸整正工		全面貼り	49.7 m2/日	施工量は、炭素繊維投影面積とする。本歩掛には、養生を含む。																																																																																																																																																																																				
		格子貼り	42.4 m2/日																																																																																																																																																																																					
炭素繊維シート接着工		全面貼り	36.3 m2/日	施工量は、炭素繊維接着面積とする。本歩掛には、墨出し及び養生を含む。																																																																																																																																																																																				
		格子貼り	34.0 m2/日																																																																																																																																																																																					
仕 上 げ 塗 装 工		88.7 m2/日	施工量は、炭素繊維投影面積とする。																																																																																																																																																																																					
積算上の注意事項				(控え頁) 34/38																																																																																																																																																																																				

工 種	作業日当り標準作業量
-----	------------

改正理由

一部改正

現行

工 種 名

設 定 内 容

床版補強工

④ クラック処理工

作業日当り標準作業量

22 m／日

⑤ 足場工

工 種 名		作業日当り標準作業量	
足場 (板張防護含む)	桁高 1.5m 以上	33 m2／日	
	桁高 1.5m 未満	38 m2／日	
朝顔	-	両側設置	227 m2／日
		片側設置	455 m2／日
防護工	板張防護	両側設置	278 m2／日
		片側設置	556 m2／日
	シート張防護	両側設置	1,250 m2／日
		片側設置	2,500 m2／日

(注) 作業日当り標準作業量は、橋梁特殊工 5 名の場合。

橋梁補強工 (鋼板巻立て) (1) (2)

① 橋梁補強工 (鋼板巻立て)

作 業 種 別		作業日当り標準作業量
足場設置・撤去 (枠組足場 (手摺先行型))		72 掛 m2／日
鋼板取付		10 m2／日
現場溶接	すみ肉脚長 6mm	15 m／日
	板厚 6～10mm	7 m／日
	板厚 12～13mm	3 m／日
	板厚 14～15mm	3 m／日
	板厚 16～19mm	2 m／日
	板厚 21～22mm	1 m／日
フーチングアンカー 削孔・定着	削孔深 0.8m 以上 1.0m 未満	46 箇所／日
	削孔深 1.0m 以上 1.2m 未満	40 箇所／日
	削孔深 1.2m 以上 1.4m 未満	36 箇所／日
	削孔深 1.4m 以上 1.6m 未満	32 箇所／日

橋梁補強工 (コンクリート巻立て) (1) (2)

① 橋梁補強工 (コンクリート巻立て)

作 業 種 別		作業日当り標準作業量
足場設置・撤去 (枠組足場 (手摺先行型))		64 掛 m2／日
下地処理		32 m2／日
一般型枠製作・設置・撤去		23 m2／日
合板円形型枠製作・設置・撤去		12 m2／日
コンクリート打設		38 m3／日

(箇所／日)

削孔機械名	電動ハンマドリル	ハンドドリル (空圧式)	
削 孔 径 (mm)	20 以上 30 未満	30 以上 50 以下	
削 孔 深 (m)	0.2 以上 0.4 以下	0.3 以上 0.6 未満	0.6 以上 0.9 以下
作業日当り標準作業量	127	77	56

改正

現行

改 正

現 行

工 種 名

設 定 内 容

床版補強工

② クラック処理工

作業日当り標準作業量

19.6 m／日

③ 足場工

工 種 名		作業日当り標準作業量	
足場 (板張防護含む)	桁高 1.5m 以上	33 m2／日	
	桁高 1.5m 未満	38 m2／日	
朝顔	-	両側設置	227 m2／日
		片側設置	455 m2／日
防護工	板張防護	両側設置	278 m2／日
		片側設置	556 m2／日
	シート張防護	両側設置	1,250 m2／日
		片側設置	2,500 m2／日

(注) 作業日当り標準作業量は、橋梁特殊工 5 名の場合。

記載の修正
(歩掛改訂に伴う)

現行どおり

積算上の注意事項

(控え頁)

35／38

工 種	作業日当り標準作業量
-----	------------

改 正 理 由	一部改正		改 正																																																									
			現 行																																																									
現 行			改 正		備 考																																																							
<table><tr><td>工 種 名</td><td colspan="2">設 定 内 容</td></tr><tr><td rowspan="7">沓座拡幅工</td><td colspan="2">① 沓座拡幅工</td></tr><tr><td>作業名</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td>チップング（厚 2cm 以下）</td><td>5.3 m2／日</td></tr><tr><td>アンカー筋挿入</td><td>97 本／日</td></tr><tr><td>鉄筋（沓座拡幅工）</td><td>0.73 t／日</td></tr><tr><td>型枠（沓座拡幅工）</td><td>15 m2／日</td></tr><tr><td>コンクリート（沓座拡幅工）</td><td>7.1 m3／日</td></tr><tr><td rowspan="10">欠損部補修工</td><td colspan="2">① 加熱合材補修工</td></tr><tr><td>日施工量</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td>1t 未満</td><td>1.0 t／日</td></tr><tr><td>1t 以上 2t 未満</td><td>1.6 t／日</td></tr><tr><td>2t 以上 5t 未満</td><td>4.2 t／日</td></tr><tr><td>5t 以上 20t 未満</td><td>9.1 t／日</td></tr><tr><td colspan="2">② 常温合材補修工</td></tr><tr><td>日施工量</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td>0.3t 未満</td><td>0.3 t／日</td></tr></table>			工 種 名	設 定 内 容		沓座拡幅工	① 沓座拡幅工		作業名	作業日当り標準作業量	チップング（厚 2cm 以下）	5.3 m2／日	アンカー筋挿入	97 本／日	鉄筋（沓座拡幅工）	0.73 t／日	型枠（沓座拡幅工）	15 m2／日	コンクリート（沓座拡幅工）	7.1 m3／日	欠損部補修工	① 加熱合材補修工		日施工量	作業日当り標準作業量	1t 未満	1.0 t／日	1t 以上 2t 未満	1.6 t／日	2t 以上 5t 未満	4.2 t／日	5t 以上 20t 未満	9.1 t／日	② 常温合材補修工		日施工量	作業日当り標準作業量	0.3t 未満	0.3 t／日	<table><tr><td>工 種 名</td><td colspan="2">設 定 内 容</td></tr><tr><td rowspan="8">沓座拡幅工</td><td colspan="2">① 沓座拡幅工</td></tr><tr><td>作業名</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td>チップング（厚 2cm 以下）</td><td>5.3 m2／日</td></tr><tr><td>アンカー筋挿入（コンクリート沓座拡幅）</td><td>91 本／日</td></tr><tr><td>鉄筋（沓座拡幅工）</td><td>0.70 t／日</td></tr><tr><td>型枠（沓座拡幅工）</td><td>8.8 m2／日</td></tr><tr><td>コンクリート（沓座拡幅工）</td><td>6.7 m3／日</td></tr></table>		工 種 名	設 定 内 容		沓座拡幅工	① 沓座拡幅工		作業名	作業日当り標準作業量	チップング（厚 2cm 以下）	5.3 m2／日	アンカー筋挿入（コンクリート沓座拡幅）	91 本／日	鉄筋（沓座拡幅工）	0.70 t／日	型枠（沓座拡幅工）	8.8 m2／日	コンクリート（沓座拡幅工）	6.7 m3／日	記載の修正
工 種 名	設 定 内 容																																																											
沓座拡幅工	① 沓座拡幅工																																																											
	作業名	作業日当り標準作業量																																																										
	チップング（厚 2cm 以下）	5.3 m2／日																																																										
	アンカー筋挿入	97 本／日																																																										
	鉄筋（沓座拡幅工）	0.73 t／日																																																										
	型枠（沓座拡幅工）	15 m2／日																																																										
	コンクリート（沓座拡幅工）	7.1 m3／日																																																										
欠損部補修工	① 加熱合材補修工																																																											
	日施工量	作業日当り標準作業量																																																										
	1t 未満	1.0 t／日																																																										
	1t 以上 2t 未満	1.6 t／日																																																										
	2t 以上 5t 未満	4.2 t／日																																																										
	5t 以上 20t 未満	9.1 t／日																																																										
	② 常温合材補修工																																																											
	日施工量	作業日当り標準作業量																																																										
	0.3t 未満	0.3 t／日																																																										
	工 種 名	設 定 内 容																																																										
沓座拡幅工	① 沓座拡幅工																																																											
	作業名	作業日当り標準作業量																																																										
	チップング（厚 2cm 以下）	5.3 m2／日																																																										
	アンカー筋挿入（コンクリート沓座拡幅）	91 本／日																																																										
	鉄筋（沓座拡幅工）	0.70 t／日																																																										
	型枠（沓座拡幅工）	8.8 m2／日																																																										
	コンクリート（沓座拡幅工）	6.7 m3／日																																																										
	現行どおり																																																											
I-14-④-128																																																												
積算上の注意事項					（控え頁） 36／38																																																							

工 種	作業日当り標準作業量
-----	------------

改 正 理 由		一部改正		改 正		現 行																																																																																																																																																																																							
現 行				改 正				備 考																																																																																																																																																																																					
鋼橋架設工 ① 支承工，地組工，本締め工 …… 該当工種の計算式（日当り施工量）を参照。 ② 架設工 …… 該当工種の計算式（日当り架設質量）を参照。 ③ 落橋防止装置取付工 …… 該当工種の基準内に記載。 ④ 架設用機械設備据付・解体 …… 該当工種の計算式（所要日数又は日当り施工量）を参照。 ⑤ 鋼床版現場溶接工 …… 該当工種の計算式（日当り施工量）を参照。 ⑥ 足場工，防護工及び登り棧橋工 <table><thead><tr><th colspan="2" rowspan="2">作 業 名</th><th colspan="2">作業日当り標準作業量</th></tr><tr><th>設置</th><th>撤去</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="4">主体足場 （パイプ吊足場）</td><td>プレートガーダ・ボックスガーダ</td><td>172 m2／日</td><td>250 m2／日</td></tr><tr><td>ラーメン</td><td>132 m2／日</td><td>208 m2／日</td></tr><tr><td>トラス，アーチ</td><td>89 m2／日</td><td>147 m2／日</td></tr><tr><td>少数1桁</td><td>179 m2／日</td><td>250 m2／日</td></tr><tr><td rowspan="2">主体足場（ワイヤーブリッジ転用足場）</td><td>プレートガーダ・ボックスガーダ</td><td>111 m2／日</td><td>179 m2／日</td></tr><tr><td>トラス，アーチ</td><td>69 m2／日</td><td>119 m2／日</td></tr><tr><td rowspan="3">中段足場</td><td>プレートガーダ・ボックスガーダ</td><td rowspan="3">385 m2／日</td><td rowspan="3">714 m2／日</td></tr><tr><td>ラーメン</td></tr><tr><td>トラス，アーチ</td></tr><tr><td>少数1桁</td><td>417 m2／日</td><td>556 m2／日</td></tr><tr><td rowspan="4">安全通路</td><td>プレートガーダ・ボックスガーダ</td><td colspan="2">385 m2／日（設置・撤去）</td></tr><tr><td>ラーメン</td><td colspan="2">192 m2／日（設置・撤去）</td></tr><tr><td>トラス，アーチ</td><td colspan="2">185 m2／日（設置・撤去）</td></tr><tr><td>少数1桁</td><td colspan="2">385 m2／日（設置・撤去）</td></tr><tr><td rowspan="4">部分作業床</td><td>プレートガーダ・ボックスガーダ</td><td colspan="2">714 m2／日（設置・撤去）</td></tr><tr><td>ラーメン</td><td colspan="2">192 m2／日（設置・撤去）</td></tr><tr><td>トラス，アーチ</td><td colspan="2">172 m2／日（設置・撤去）</td></tr><tr><td>少数1桁</td><td colspan="2">714 m2／日（設置・撤去）</td></tr><tr><td rowspan="9">朝顔</td><td rowspan="2">プレートガーダ・ボックスガーダ</td><td>両側朝顔</td><td>357 m2／日</td><td>500 m2／日</td></tr><tr><td>片側朝顔</td><td>714 m2／日</td><td>1,000 m2／日</td></tr><tr><td rowspan="2">ラーメン</td><td>両側朝顔</td><td>294 m2／日</td><td>385 m2／日</td></tr><tr><td>片側朝顔</td><td>588 m2／日</td><td>769 m2／日</td></tr><tr><td rowspan="2">トラス，アーチ</td><td>両側朝顔</td><td>357 m2／日</td><td>500 m2／日</td></tr><tr><td>片側朝顔</td><td>714 m2／日</td><td>1,000 m2／日</td></tr><tr><td rowspan="2">少数1桁</td><td>両側朝顔</td><td>417 m2／日</td><td>625 m2／日</td></tr><tr><td>片側朝顔</td><td>833 m2／日</td><td>1,250 m2／日</td></tr></tbody></table> (注) 作業日当り標準作業量は，橋梁特殊工5名の場合。				作 業 名		作業日当り標準作業量		設置	撤去	主体足場 （パイプ吊足場）	プレートガーダ・ボックスガーダ	172 m2／日	250 m2／日	ラーメン	132 m2／日	208 m2／日	トラス，アーチ	89 m2／日	147 m2／日	少数1桁	179 m2／日	250 m2／日	主体足場（ワイヤーブリッジ転用足場）	プレートガーダ・ボックスガーダ	111 m2／日	179 m2／日	トラス，アーチ	69 m2／日	119 m2／日	中段足場	プレートガーダ・ボックスガーダ	385 m2／日	714 m2／日	ラーメン	トラス，アーチ	少数1桁	417 m2／日	556 m2／日	安全通路	プレートガーダ・ボックスガーダ	385 m2／日（設置・撤去）		ラーメン	192 m2／日（設置・撤去）		トラス，アーチ	185 m2／日（設置・撤去）		少数1桁	385 m2／日（設置・撤去）		部分作業床	プレートガーダ・ボックスガーダ	714 m2／日（設置・撤去）		ラーメン	192 m2／日（設置・撤去）		トラス，アーチ	172 m2／日（設置・撤去）		少数1桁	714 m2／日（設置・撤去）		朝顔	プレートガーダ・ボックスガーダ	両側朝顔	357 m2／日	500 m2／日	片側朝顔	714 m2／日	1,000 m2／日	ラーメン	両側朝顔	294 m2／日	385 m2／日	片側朝顔	588 m2／日	769 m2／日	トラス，アーチ	両側朝顔	357 m2／日	500 m2／日	片側朝顔	714 m2／日	1,000 m2／日	少数1桁	両側朝顔	417 m2／日	625 m2／日	片側朝顔	833 m2／日	1,250 m2／日	鋼橋架設工 ① 支承工，地組工，本締め工 …… 該当工種の計算式（日当り施工量）を参照。 ② 架設工 …… 該当工種の計算式（日当り架設質量）を参照。 ③ 落橋防止装置取付工 …… 該当工種の基準内に記載。 ④ 架設用機械設備据付・解体 …… 該当工種の計算式（所要日数又は日当り施工量）を参照。 ⑤ 鋼床版現場溶接工 …… 該当工種の計算式（日当り施工量）を参照。 ⑥ 足場工，防護工及び登り棧橋工 <table><thead><tr><th colspan="2" rowspan="2">作 業 名</th><th colspan="2">作業日当り標準作業量</th></tr><tr><th>設置</th><th>撤去</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="4">主体足場 （パイプ吊足場）</td><td>プレートガーダ・ボックスガーダ</td><td>152 m2／日</td><td>217 m2／日</td></tr><tr><td>ラーメン</td><td>116 m2／日</td><td>185 m2／日</td></tr><tr><td>トラス，アーチ</td><td>79 m2／日</td><td>132 m2／日</td></tr><tr><td>少数1桁</td><td>156 m2／日</td><td>217 m2／日</td></tr><tr><td rowspan="2">主体足場（ワイヤーブリッジ転用足場）</td><td>プレートガーダ・ボックスガーダ</td><td>98 m2／日</td><td>156 m2／日</td></tr><tr><td>トラス，アーチ</td><td>62 m2／日</td><td>106 m2／日</td></tr><tr><td rowspan="3">中段足場</td><td>プレートガーダ・ボックスガーダ</td><td rowspan="3">333 m2／日</td><td rowspan="3">625 m2／日</td></tr><tr><td>ラーメン</td></tr><tr><td>トラス，アーチ</td></tr><tr><td>少数1桁</td><td>357 m2／日</td><td>500 m2／日</td></tr><tr><td rowspan="4">安全通路</td><td>プレートガーダ・ボックスガーダ</td><td colspan="2">333 m2／日（設置・撤去）</td></tr><tr><td>ラーメン</td><td colspan="2">172 m2／日（設置・撤去）</td></tr><tr><td>トラス，アーチ</td><td colspan="2">167 m2／日（設置・撤去）</td></tr><tr><td>少数1桁</td><td colspan="2">333 m2／日（設置・撤去）</td></tr><tr><td rowspan="4">部分作業床</td><td>プレートガーダ・ボックスガーダ</td><td colspan="2">556 m2／日（設置・撤去）</td></tr><tr><td>ラーメン</td><td colspan="2">172 m2／日（設置・撤去）</td></tr><tr><td>トラス，アーチ</td><td colspan="2">156 m2／日（設置・撤去）</td></tr><tr><td>少数1桁</td><td colspan="2">556 m2／日（設置・撤去）</td></tr><tr><td rowspan="9">朝顔</td><td rowspan="2">プレートガーダ・ボックスガーダ</td><td>両側朝顔</td><td>313 m2／日</td><td>455 m2／日</td></tr><tr><td>片側朝顔</td><td>625 m2／日</td><td>909 m2／日</td></tr><tr><td rowspan="2">ラーメン</td><td>両側朝顔</td><td>263 m2／日</td><td>333 m2／日</td></tr><tr><td>片側朝顔</td><td>526 m2／日</td><td>667 m2／日</td></tr><tr><td rowspan="2">トラス，アーチ</td><td>両側朝顔</td><td>313 m2／日</td><td>455 m2／日</td></tr><tr><td>片側朝顔</td><td>625 m2／日</td><td>909 m2／日</td></tr><tr><td rowspan="2">少数1桁</td><td>両側朝顔</td><td>357 m2／日</td><td>556 m2／日</td></tr><tr><td>片側朝顔</td><td>714 m2／日</td><td>1,111 m2／日</td></tr></tbody></table> (注) 作業日当り標準作業量は，橋梁特殊工5名の場合。				作 業 名		作業日当り標準作業量		設置	撤去	主体足場 （パイプ吊足場）	プレートガーダ・ボックスガーダ	152 m2／日	217 m2／日	ラーメン	116 m2／日	185 m2／日	トラス，アーチ	79 m2／日	132 m2／日	少数1桁	156 m2／日	217 m2／日	主体足場（ワイヤーブリッジ転用足場）	プレートガーダ・ボックスガーダ	98 m2／日	156 m2／日	トラス，アーチ	62 m2／日	106 m2／日	中段足場	プレートガーダ・ボックスガーダ	333 m2／日	625 m2／日	ラーメン	トラス，アーチ	少数1桁	357 m2／日	500 m2／日	安全通路	プレートガーダ・ボックスガーダ	333 m2／日（設置・撤去）		ラーメン	172 m2／日（設置・撤去）		トラス，アーチ	167 m2／日（設置・撤去）		少数1桁	333 m2／日（設置・撤去）		部分作業床	プレートガーダ・ボックスガーダ	556 m2／日（設置・撤去）		ラーメン	172 m2／日（設置・撤去）		トラス，アーチ	156 m2／日（設置・撤去）		少数1桁	556 m2／日（設置・撤去）		朝顔	プレートガーダ・ボックスガーダ	両側朝顔	313 m2／日	455 m2／日	片側朝顔	625 m2／日	909 m2／日	ラーメン	両側朝顔	263 m2／日	333 m2／日	片側朝顔	526 m2／日	667 m2／日	トラス，アーチ	両側朝顔	313 m2／日	455 m2／日	片側朝顔	625 m2／日	909 m2／日	少数1桁	両側朝顔	357 m2／日	556 m2／日	片側朝顔	714 m2／日	1,111 m2／日	記載の修正 (歩掛改訂に伴う)	
作 業 名		作業日当り標準作業量																																																																																																																																																																																											
		設置	撤去																																																																																																																																																																																										
主体足場 （パイプ吊足場）	プレートガーダ・ボックスガーダ	172 m2／日	250 m2／日																																																																																																																																																																																										
	ラーメン	132 m2／日	208 m2／日																																																																																																																																																																																										
	トラス，アーチ	89 m2／日	147 m2／日																																																																																																																																																																																										
	少数1桁	179 m2／日	250 m2／日																																																																																																																																																																																										
主体足場（ワイヤーブリッジ転用足場）	プレートガーダ・ボックスガーダ	111 m2／日	179 m2／日																																																																																																																																																																																										
	トラス，アーチ	69 m2／日	119 m2／日																																																																																																																																																																																										
中段足場	プレートガーダ・ボックスガーダ	385 m2／日	714 m2／日																																																																																																																																																																																										
	ラーメン																																																																																																																																																																																												
	トラス，アーチ																																																																																																																																																																																												
少数1桁	417 m2／日	556 m2／日																																																																																																																																																																																											
安全通路	プレートガーダ・ボックスガーダ	385 m2／日（設置・撤去）																																																																																																																																																																																											
	ラーメン	192 m2／日（設置・撤去）																																																																																																																																																																																											
	トラス，アーチ	185 m2／日（設置・撤去）																																																																																																																																																																																											
	少数1桁	385 m2／日（設置・撤去）																																																																																																																																																																																											
部分作業床	プレートガーダ・ボックスガーダ	714 m2／日（設置・撤去）																																																																																																																																																																																											
	ラーメン	192 m2／日（設置・撤去）																																																																																																																																																																																											
	トラス，アーチ	172 m2／日（設置・撤去）																																																																																																																																																																																											
	少数1桁	714 m2／日（設置・撤去）																																																																																																																																																																																											
朝顔	プレートガーダ・ボックスガーダ	両側朝顔	357 m2／日	500 m2／日																																																																																																																																																																																									
		片側朝顔	714 m2／日	1,000 m2／日																																																																																																																																																																																									
	ラーメン	両側朝顔	294 m2／日	385 m2／日																																																																																																																																																																																									
		片側朝顔	588 m2／日	769 m2／日																																																																																																																																																																																									
	トラス，アーチ	両側朝顔	357 m2／日	500 m2／日																																																																																																																																																																																									
		片側朝顔	714 m2／日	1,000 m2／日																																																																																																																																																																																									
	少数1桁	両側朝顔	417 m2／日	625 m2／日																																																																																																																																																																																									
		片側朝顔	833 m2／日	1,250 m2／日																																																																																																																																																																																									
	作 業 名		作業日当り標準作業量																																																																																																																																																																																										
設置			撤去																																																																																																																																																																																										
主体足場 （パイプ吊足場）	プレートガーダ・ボックスガーダ	152 m2／日	217 m2／日																																																																																																																																																																																										
	ラーメン	116 m2／日	185 m2／日																																																																																																																																																																																										
	トラス，アーチ	79 m2／日	132 m2／日																																																																																																																																																																																										
	少数1桁	156 m2／日	217 m2／日																																																																																																																																																																																										
主体足場（ワイヤーブリッジ転用足場）	プレートガーダ・ボックスガーダ	98 m2／日	156 m2／日																																																																																																																																																																																										
	トラス，アーチ	62 m2／日	106 m2／日																																																																																																																																																																																										
中段足場	プレートガーダ・ボックスガーダ	333 m2／日	625 m2／日																																																																																																																																																																																										
	ラーメン																																																																																																																																																																																												
	トラス，アーチ																																																																																																																																																																																												
少数1桁	357 m2／日	500 m2／日																																																																																																																																																																																											
安全通路	プレートガーダ・ボックスガーダ	333 m2／日（設置・撤去）																																																																																																																																																																																											
	ラーメン	172 m2／日（設置・撤去）																																																																																																																																																																																											
	トラス，アーチ	167 m2／日（設置・撤去）																																																																																																																																																																																											
	少数1桁	333 m2／日（設置・撤去）																																																																																																																																																																																											
部分作業床	プレートガーダ・ボックスガーダ	556 m2／日（設置・撤去）																																																																																																																																																																																											
	ラーメン	172 m2／日（設置・撤去）																																																																																																																																																																																											
	トラス，アーチ	156 m2／日（設置・撤去）																																																																																																																																																																																											
	少数1桁	556 m2／日（設置・撤去）																																																																																																																																																																																											
朝顔	プレートガーダ・ボックスガーダ	両側朝顔	313 m2／日	455 m2／日																																																																																																																																																																																									
		片側朝顔	625 m2／日	909 m2／日																																																																																																																																																																																									
	ラーメン	両側朝顔	263 m2／日	333 m2／日																																																																																																																																																																																									
		片側朝顔	526 m2／日	667 m2／日																																																																																																																																																																																									
	トラス，アーチ	両側朝顔	313 m2／日	455 m2／日																																																																																																																																																																																									
		片側朝顔	625 m2／日	909 m2／日																																																																																																																																																																																									
	少数1桁	両側朝顔	357 m2／日	556 m2／日																																																																																																																																																																																									
		片側朝顔	714 m2／日	1,111 m2／日																																																																																																																																																																																									
	I-14-④-139																																																																																																																																																																																												
積算上の注意事項								(控え頁)																																																																																																																																																																																					
								37／38																																																																																																																																																																																					

工 種	作業日当り標準作業量
-----	------------

改 正 理 由		一部改正		改 正		現 行																																																																																																																											
現 行				改 正				備 考																																																																																																																									
<table><tr><td rowspan="15">工 種 名 鋼橋架設工</td><td colspan="4">設 定 内 容</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="2">作 業 名</td><td colspan="2">作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td>設置</td><td>撤去</td></tr><tr><td>側面塗装足場</td><td></td><td colspan="2">278 m2／日（設置・撤去）</td></tr><tr><td rowspan="2">板張防護工</td><td>両側朝顔</td><td>185 m2／日</td><td>417 m2／日</td></tr><tr><td>片側朝顔</td><td>200 m2／日</td><td>455 m2／日</td></tr><tr><td rowspan="2">シート張防護工</td><td>両側朝顔</td><td>833 m2／日</td><td>1,667 m2／日</td></tr><tr><td>片側朝顔</td><td>1,000 m2／日</td><td>1,667 m2／日</td></tr><tr><td>シート張防護工（側面）</td><td></td><td colspan="2">1,250 m2／日（設置・撤去）</td></tr><tr><td>ワイヤーブリッジ防護工</td><td></td><td>111 m2／日</td><td>263 m2／日</td></tr><tr><td>ネット防護工</td><td></td><td>294 m2／日</td><td>385 m2／日</td></tr><tr><td rowspan="2">登り栈橋工</td><td>手摺先行工法有り</td><td>12 m／日</td><td>16 m／日</td></tr><tr><td>手摺先行工法無し</td><td>14 m／日</td><td>19 m／日</td></tr><tr><td colspan="4">(注) 作業日当り標準作業量は、橋梁特殊工5名の場合。</td></tr><tr><td colspan="4">⑦ 合成床版架設工</td></tr><tr><td colspan="2">作業日当り標準作業量</td><td colspan="2">66.7 m2／日</td></tr></table>				工 種 名 鋼橋架設工	設 定 内 容				作 業 名		作業日当り標準作業量		設置	撤去	側面塗装足場		278 m2／日（設置・撤去）		板張防護工	両側朝顔	185 m2／日	417 m2／日	片側朝顔	200 m2／日	455 m2／日	シート張防護工	両側朝顔	833 m2／日	1,667 m2／日	片側朝顔	1,000 m2／日	1,667 m2／日	シート張防護工（側面）		1,250 m2／日（設置・撤去）		ワイヤーブリッジ防護工		111 m2／日	263 m2／日	ネット防護工		294 m2／日	385 m2／日	登り栈橋工	手摺先行工法有り	12 m／日	16 m／日	手摺先行工法無し	14 m／日	19 m／日	(注) 作業日当り標準作業量は、橋梁特殊工5名の場合。				⑦ 合成床版架設工				作業日当り標準作業量		66.7 m2／日		→ <table><tr><td rowspan="15">工 種 名 鋼橋架設工</td><td colspan="4">設 定 内 容</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="2">作 業 名</td><td colspan="2">作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td>設置</td><td>撤去</td></tr><tr><td>側面塗装足場</td><td></td><td colspan="2">278 m2／日（設置・撤去）</td></tr><tr><td rowspan="2">板張防護工</td><td>両側朝顔</td><td>167 m2／日</td><td>385 m2／日</td></tr><tr><td>片側朝顔</td><td>179 m2／日</td><td>417 m2／日</td></tr><tr><td rowspan="2">シート張防護工</td><td>両側朝顔</td><td>714 m2／日</td><td>1,250 m2／日</td></tr><tr><td>片側朝顔</td><td>833 m2／日</td><td>1,250 m2／日</td></tr><tr><td>シート張防護工（側面）</td><td></td><td colspan="2">1,250 m2／日（設置・撤去）</td></tr><tr><td>ワイヤーブリッジ防護工</td><td></td><td>100 m2／日</td><td>238 m2／日</td></tr><tr><td>ネット防護工</td><td></td><td>263 m2／日</td><td>333 m2／日</td></tr><tr><td rowspan="2">登り栈橋工</td><td>手摺先行工法有り</td><td>11 m／日</td><td>15 m／日</td></tr><tr><td>手摺先行工法無し</td><td>14 m／日</td><td>19 m／日</td></tr><tr><td colspan="4">(注) 作業日当り標準作業量は、橋梁特殊工5名の場合。</td></tr><tr><td colspan="4">⑦ 合成床版架設工</td></tr><tr><td colspan="2">作業日当り標準作業量</td><td colspan="2">66.7 m2／日</td></tr></table>				工 種 名 鋼橋架設工	設 定 内 容				作 業 名		作業日当り標準作業量		設置	撤去	側面塗装足場		278 m2／日（設置・撤去）		板張防護工	両側朝顔	167 m2／日	385 m2／日	片側朝顔	179 m2／日	417 m2／日	シート張防護工	両側朝顔	714 m2／日	1,250 m2／日	片側朝顔	833 m2／日	1,250 m2／日	シート張防護工（側面）		1,250 m2／日（設置・撤去）		ワイヤーブリッジ防護工		100 m2／日	238 m2／日	ネット防護工		263 m2／日	333 m2／日	登り栈橋工	手摺先行工法有り	11 m／日	15 m／日	手摺先行工法無し	14 m／日	19 m／日	(注) 作業日当り標準作業量は、橋梁特殊工5名の場合。				⑦ 合成床版架設工				作業日当り標準作業量		66.7 m2／日		記載の修正・削除 (歩掛改訂に伴う)	
工 種 名 鋼橋架設工	設 定 内 容																																																																																																																																
	作 業 名		作業日当り標準作業量																																																																																																																														
			設置		撤去																																																																																																																												
	側面塗装足場		278 m2／日（設置・撤去）																																																																																																																														
	板張防護工	両側朝顔	185 m2／日		417 m2／日																																																																																																																												
		片側朝顔	200 m2／日		455 m2／日																																																																																																																												
	シート張防護工	両側朝顔	833 m2／日		1,667 m2／日																																																																																																																												
		片側朝顔	1,000 m2／日		1,667 m2／日																																																																																																																												
	シート張防護工（側面）		1,250 m2／日（設置・撤去）																																																																																																																														
	ワイヤーブリッジ防護工		111 m2／日		263 m2／日																																																																																																																												
	ネット防護工		294 m2／日		385 m2／日																																																																																																																												
	登り栈橋工	手摺先行工法有り	12 m／日		16 m／日																																																																																																																												
		手摺先行工法無し	14 m／日		19 m／日																																																																																																																												
	(注) 作業日当り標準作業量は、橋梁特殊工5名の場合。																																																																																																																																
	⑦ 合成床版架設工																																																																																																																																
作業日当り標準作業量		66.7 m2／日																																																																																																																															
工 種 名 鋼橋架設工	設 定 内 容																																																																																																																																
	作 業 名		作業日当り標準作業量																																																																																																																														
			設置	撤去																																																																																																																													
	側面塗装足場		278 m2／日（設置・撤去）																																																																																																																														
	板張防護工	両側朝顔	167 m2／日	385 m2／日																																																																																																																													
		片側朝顔	179 m2／日	417 m2／日																																																																																																																													
	シート張防護工	両側朝顔	714 m2／日	1,250 m2／日																																																																																																																													
		片側朝顔	833 m2／日	1,250 m2／日																																																																																																																													
	シート張防護工（側面）		1,250 m2／日（設置・撤去）																																																																																																																														
	ワイヤーブリッジ防護工		100 m2／日	238 m2／日																																																																																																																													
	ネット防護工		263 m2／日	333 m2／日																																																																																																																													
	登り栈橋工	手摺先行工法有り	11 m／日	15 m／日																																																																																																																													
		手摺先行工法無し	14 m／日	19 m／日																																																																																																																													
	(注) 作業日当り標準作業量は、橋梁特殊工5名の場合。																																																																																																																																
	⑦ 合成床版架設工																																																																																																																																
作業日当り標準作業量		66.7 m2／日																																																																																																																															
I-14-④-140																																																																																																																																	
積算上の注意事項								(控え頁) 38／38																																																																																																																									


第Ⅱ編 共通編

工 種	土量変化率等
-----	--------

改 正 理 由		一部改正				改 正																																																																																																																																												
						現 行																																																																																																																																												
現 行						改 正				備 考																																																																																																																																								
表2.2 土量の変化率 <table><tr><th>分類名称</th><th>変化率L</th><th>変化率C</th><th>L／C</th><th>L／C</th></tr><tr><td>主 要 区 分</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>レ キ 質 土</td><td>1.20</td><td>0.90</td><td>1.11</td><td>1.33</td></tr><tr><td>砂 及 び 砂 質 土</td><td>1.20</td><td>0.90</td><td>1.11</td><td>1.33</td></tr><tr><td>粘 性 土</td><td>1.25</td><td>0.90</td><td>1.11</td><td>1.39</td></tr></table> (注) 1. 本表は体積（土量）より求めたL，Cである。 2. 1／Cは「締固め後の土量」を「地山の土量」に換算する場合に使用する。 3. L／Cは「締固め後の土量」を「ほぐした土量」に換算する場合に使用する。 3. 適用土質及び機械損料補正 表3.1 適用土質及び機械損料補正 <table><tr><th rowspan="2">分類名称</th><th colspan="2">掘 削 積 込</th><th colspan="2">ダンプトラック運搬</th><th rowspan="2">敷均し・締固め</th></tr><tr><th>適用土質</th><th>損料補正</th><th>適用土質</th><th>損料補正</th></tr><tr><td>レ キ 質 土</td><td>レキ質土</td><td>1.00</td><td>土 砂</td><td>1.00</td><td>1.00</td></tr><tr><td>砂 ・ 砂 質 土</td><td>砂・砂質土</td><td>1.00</td><td>〃</td><td>1.00</td><td>1.00</td></tr><tr><td>粘 性 土</td><td>粘 性 土</td><td>1.00</td><td>〃</td><td>1.00</td><td>1.00</td></tr><tr><td>岩 塊 ・ 玉 石</td><td>岩塊・玉石</td><td>1.00</td><td>〃</td><td>1.00</td><td>1.00</td></tr><tr><td>軟 岩 （Ⅰ）</td><td>レキ質土</td><td>1.00</td><td>軟 岩</td><td>1.00</td><td>1.00</td></tr><tr><td>軟 岩 （Ⅱ）</td><td>〃</td><td>1.00</td><td>〃</td><td>1.00</td><td>1.00</td></tr><tr><td>中 硬 岩</td><td>破 砕 岩</td><td>1.25</td><td>硬 岩</td><td>1.25</td><td>1.25</td></tr><tr><td>硬 岩 （Ⅰ）</td><td>〃</td><td>1.25</td><td>〃</td><td>1.25</td><td>1.25</td></tr></table> (注) 1. 軟岩Ⅰ，軟岩Ⅱ，中硬岩，硬岩Ⅰの掘削積込は，「ルーズな状態」に適用する。 2. 各土質の分類名称の定義は，土木工事共通仕様書による。 3. 機械損料補正は歩掛のみに適用する。なお，施工パッケージについては，パッケージ単価に岩石作業における機械損料の影響を含んでいる。 4. 土質区分の対応 土木工事共通仕様書における土質分類と積算条件の土質区分の関係は，以下のとおりである。 表4.1 適用土質（1） <table><tr><th>施工パッケージ区分 分類名称</th><th>掘削</th><th>床掘り・埋戻し</th><th>掘削（砂防）</th><th>積込（δ-π）</th><th>人力積込</th><th>積込（δ-π）（砂防）</th><th>押土（δ-π）</th></tr><tr><td>レキ質土</td><td rowspan="3">土砂</td><td rowspan="3">土砂</td><td rowspan="3">土砂</td><td rowspan="3">土砂</td><td rowspan="3">土砂</td><td rowspan="3">土砂</td><td rowspan="3">土砂</td></tr><tr><td>砂・砂質土</td></tr><tr><td>粘性土</td></tr><tr><td>岩塊・玉石</td><td>岩塊・玉石</td><td>岩塊・玉石</td><td>岩塊・玉石</td><td>岩塊・玉石</td><td>岩塊・玉石</td><td>岩塊・玉石</td><td>岩塊・玉石</td></tr><tr><td>軟岩Ⅰ</td><td rowspan="2">軟岩</td><td rowspan="2">—</td><td rowspan="2">軟岩</td><td rowspan="2">土砂</td><td rowspan="2">軟岩</td><td rowspan="2">土砂</td><td rowspan="2">土砂</td></tr><tr><td>軟岩Ⅱ</td></tr><tr><td>中硬岩</td><td rowspan="2">硬岩</td><td rowspan="2">—</td><td rowspan="2">硬岩</td><td rowspan="2">破砕岩</td><td rowspan="2">中硬岩 硬岩</td><td rowspan="2">破砕岩</td><td rowspan="2">破砕岩</td></tr><tr><td>硬岩</td></tr><tr><td>転石</td><td>—</td><td>—</td><td>転石</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr></table> Ⅱ-1-①-2						分類名称	変化率L	変化率C	L／C	L／C	主 要 区 分					レ キ 質 土	1.20	0.90	1.11	1.33	砂 及 び 砂 質 土	1.20	0.90	1.11	1.33	粘 性 土	1.25	0.90	1.11	1.39	分類名称	掘 削 積 込		ダンプトラック運搬		敷均し・締固め	適用土質	損料補正	適用土質	損料補正	レ キ 質 土	レキ質土	1.00	土 砂	1.00	1.00	砂 ・ 砂 質 土	砂・砂質土	1.00	〃	1.00	1.00	粘 性 土	粘 性 土	1.00	〃	1.00	1.00	岩 塊 ・ 玉 石	岩塊・玉石	1.00	〃	1.00	1.00	軟 岩 （Ⅰ）	レキ質土	1.00	軟 岩	1.00	1.00	軟 岩 （Ⅱ）	〃	1.00	〃	1.00	1.00	中 硬 岩	破 砕 岩	1.25	硬 岩	1.25	1.25	硬 岩 （Ⅰ）	〃	1.25	〃	1.25	1.25	施工パッケージ区分 分類名称	掘削	床掘り・埋戻し	掘削（砂防）	積込（δ-π）	人力積込	積込（δ-π）（砂防）	押土（δ-π）	レキ質土	土砂	土砂	土砂	土砂	土砂	土砂	土砂	砂・砂質土	粘性土	岩塊・玉石	岩塊・玉石	岩塊・玉石	岩塊・玉石	岩塊・玉石	岩塊・玉石	岩塊・玉石	岩塊・玉石	軟岩Ⅰ	軟岩	—	軟岩	土砂	軟岩	土砂	土砂	軟岩Ⅱ	中硬岩	硬岩	—	硬岩	破砕岩	中硬岩 硬岩	破砕岩	破砕岩	硬岩	転石	—	—	転石	—	—	—	—	現行どおり				記載の変更	
						分類名称	変化率L	変化率C	L／C	L／C																																																																																																																																								
						主 要 区 分																																																																																																																																												
						レ キ 質 土	1.20	0.90	1.11	1.33																																																																																																																																								
						砂 及 び 砂 質 土	1.20	0.90	1.11	1.33																																																																																																																																								
						粘 性 土	1.25	0.90	1.11	1.39																																																																																																																																								
						分類名称	掘 削 積 込		ダンプトラック運搬		敷均し・締固め																																																																																																																																							
							適用土質	損料補正	適用土質	損料補正																																																																																																																																								
						レ キ 質 土	レキ質土	1.00	土 砂	1.00	1.00																																																																																																																																							
						砂 ・ 砂 質 土	砂・砂質土	1.00	〃	1.00	1.00																																																																																																																																							
粘 性 土	粘 性 土	1.00	〃	1.00	1.00																																																																																																																																													
岩 塊 ・ 玉 石	岩塊・玉石	1.00	〃	1.00	1.00																																																																																																																																													
軟 岩 （Ⅰ）	レキ質土	1.00	軟 岩	1.00	1.00																																																																																																																																													
軟 岩 （Ⅱ）	〃	1.00	〃	1.00	1.00																																																																																																																																													
中 硬 岩	破 砕 岩	1.25	硬 岩	1.25	1.25																																																																																																																																													
硬 岩 （Ⅰ）	〃	1.25	〃	1.25	1.25																																																																																																																																													
施工パッケージ区分 分類名称	掘削	床掘り・埋戻し	掘削（砂防）	積込（δ-π）	人力積込	積込（δ-π）（砂防）	押土（δ-π）																																																																																																																																											
レキ質土	土砂	土砂	土砂	土砂	土砂	土砂	土砂																																																																																																																																											
砂・砂質土																																																																																																																																																		
粘性土																																																																																																																																																		
岩塊・玉石	岩塊・玉石	岩塊・玉石	岩塊・玉石	岩塊・玉石	岩塊・玉石	岩塊・玉石	岩塊・玉石																																																																																																																																											
軟岩Ⅰ	軟岩	—	軟岩	土砂	軟岩	土砂	土砂																																																																																																																																											
軟岩Ⅱ																																																																																																																																																		
中硬岩	硬岩	—	硬岩	破砕岩	中硬岩 硬岩	破砕岩	破砕岩																																																																																																																																											
硬岩																																																																																																																																																		
転石	—	—	転石	—	—	—	—																																																																																																																																											
積算上の注意事項																																																																																																																																																		

工 種	土工
-----	----

改 正 理 由		一部改正				改 正																																																																																																																								
		現 行				現 行																																																																																																																								
現 行				改 正				備 考																																																																																																																						
(2) 代表機労材規格 下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。 表3. 21 整地 代表機労材規格一覧 <table><tr><th>作業区分</th><th colspan="2">項目</th><th>代表機労材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="12">残土受け 入れ地での処理</td><td rowspan="3">機械</td><td>K 1</td><td>バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積 0.8m3（平積 0.6m3）</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K 2</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td>K 3</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 1</td><td>運転手（特殊）</td><td></td><td></td></tr><tr><td>R 2</td><td>－</td><td></td><td></td></tr><tr><td>R 3</td><td>－</td><td></td><td></td></tr><tr><td>R 4</td><td>－</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z 1</td><td>軽油 バトロール給油</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Z 2</td><td>－</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Z 3</td><td>－</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Z 4</td><td>－</td><td></td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>－</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="13">敷均し (ルーズ)</td><td rowspan="3">機械</td><td>K 1</td><td>バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス 対策型（2011年規制）〕 山積 0.8m3（平積 0.6m3）</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K 2</td><td>－</td><td></td><td></td></tr><tr><td>K 3</td><td>－</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 1</td><td>運転手（特殊）</td><td></td><td></td></tr><tr><td>R 2</td><td>－</td><td></td><td></td></tr><tr><td>R 3</td><td>－</td><td></td><td></td></tr><tr><td>R 4</td><td>－</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z 1</td><td>軽油 バトロール給油</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Z 2</td><td>－</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Z 3</td><td>－</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Z 4</td><td>－</td><td></td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>－</td><td></td><td></td></tr></table> II-1-②-21				作業区分	項目		代表機労材規格	備考	残土受け 入れ地での処理	機械	K 1	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積 0.8m3（平積 0.6m3）	賃料	K 2	－		K 3	－		労務	R 1	運転手（特殊）			R 2	－			R 3	－			R 4	－			材料	Z 1	軽油 バトロール給油			Z 2	－			Z 3	－			Z 4	－			市場単価	S	－			敷均し (ルーズ)	機械	K 1	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス 対策型（2011年規制）〕 山積 0.8m3（平積 0.6m3）	賃料	K 2	－			K 3	－			労務	R 1	運転手（特殊）			R 2	－			R 3	－			R 4	－			材料	Z 1	軽油 バトロール給油			Z 2	－			Z 3	－			Z 4	－			市場単価	S	－			現行どおり <table><tr><td rowspan="3">機械</td><td>K 1</td><td>バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積 0.8m3（平積 0.6m3）</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K 2</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td>K 3</td><td>－</td><td></td></tr></table> 現行どおり				機械	K 1	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積 0.8m3（平積 0.6m3）	賃料	K 2	－		K 3	－		記載の変更	
作業区分	項目		代表機労材規格	備考																																																																																																																										
残土受け 入れ地での処理	機械	K 1	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積 0.8m3（平積 0.6m3）	賃料																																																																																																																										
		K 2	－																																																																																																																											
		K 3	－																																																																																																																											
	労務	R 1	運転手（特殊）																																																																																																																											
		R 2	－																																																																																																																											
		R 3	－																																																																																																																											
		R 4	－																																																																																																																											
	材料	Z 1	軽油 バトロール給油																																																																																																																											
		Z 2	－																																																																																																																											
		Z 3	－																																																																																																																											
		Z 4	－																																																																																																																											
	市場単価	S	－																																																																																																																											
敷均し (ルーズ)	機械	K 1	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス 対策型（2011年規制）〕 山積 0.8m3（平積 0.6m3）	賃料																																																																																																																										
		K 2	－																																																																																																																											
		K 3	－																																																																																																																											
	労務	R 1	運転手（特殊）																																																																																																																											
		R 2	－																																																																																																																											
		R 3	－																																																																																																																											
		R 4	－																																																																																																																											
	材料	Z 1	軽油 バトロール給油																																																																																																																											
		Z 2	－																																																																																																																											
		Z 3	－																																																																																																																											
		Z 4	－																																																																																																																											
	市場単価	S	－																																																																																																																											
	機械	K 1	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積 0.8m3（平積 0.6m3）	賃料																																																																																																																										
K 2		－																																																																																																																												
K 3		－																																																																																																																												
積算上の注意事項		(控え頁) 1／3																																																																																																																												



現行どおり

機械	K 1	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014 年規制）〕 山積 0.8m3（平積 0.6m3）	賃料
	K 2	-	
	K 3	-	

現行どおり

記載の変更

工 種	土工
-----	----

改 正 理 由		一部改正		改 正																																																																																																											
				現 行																																																																																																											
現 行				改 正				備 考																																																																																																							
3－8 人力積込 (1) 条件区分 条件区分は、次表を標準とする。 表3. 30 人力積込 積算条件区分一覧 (積算単位：m3) <table><tr><td colspan="2">土質等区分</td></tr><tr><td colspan="2">土砂</td></tr><tr><td colspan="2">岩塊・玉石</td></tr><tr><td colspan="2">軟 岩</td></tr><tr><td colspan="2">中硬岩</td></tr><tr><td colspan="2">硬 岩</td></tr><tr><td colspan="2">アスファルト塊</td></tr><tr><td colspan="2">コンクリート塊</td></tr></table> (注) 1. 上表は、仮置きされた土砂、岩（アスファルト塊、コンクリート塊を含む）を人力により直接積込むまでの作業に必要な全ての労務・材料費（損料等を含む）を含む。 2. 土量は地山土量とする。 (2) 代表機労材規格 下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。 表3. 31 人力積込 代表機労材規格一覧 <table><tr><th colspan="2">項目</th><th colspan="2">代表機労材規格</th><th colspan="2">備考</th></tr><tr><td rowspan="3">機械</td><td>K 1</td><td colspan="2">—</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>K 2</td><td colspan="2">—</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>K 3</td><td colspan="2">—</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 1</td><td colspan="2">普通作業員</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>R 2</td><td colspan="2">—</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>R 3</td><td colspan="2">—</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>R 4</td><td colspan="2">—</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z 1</td><td colspan="2">—</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Z 2</td><td colspan="2">—</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Z 3</td><td colspan="2">—</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Z 4</td><td colspan="2">—</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td colspan="2">—</td><td colspan="2"></td></tr></table> II-1-②-28				土質等区分		土砂		岩塊・玉石		軟 岩		中硬岩		硬 岩		アスファルト塊		コンクリート塊		項目		代表機労材規格		備考		機械	K 1	—				K 2	—				K 3	—				労務	R 1	普通作業員				R 2	—				R 3	—				R 4	—				材料	Z 1	—				Z 2	—				Z 3	—				Z 4	—				市場単価	S	—				3－8 人力積込 (1) 条件区分 条件区分は、次表を標準とする。 表3. 30 人力積込 積算条件区分一覧 (積算単位：m3) <table><tr><td colspan="2">土質等区分</td></tr><tr><td colspan="2">土砂</td></tr><tr><td colspan="2">岩塊・玉石</td></tr><tr><td colspan="2">軟 岩</td></tr><tr><td colspan="2">中硬岩</td></tr><tr><td colspan="2">硬 岩</td></tr><tr><td colspan="2">アスファルト塊</td></tr><tr><td colspan="2">コンクリート塊</td></tr></table> (注) 1. 上表は、仮置きされた土砂、岩（アスファルト塊、コンクリート塊を含む）岩塊・玉石を人力により直接積込むまでの作業に必要な全ての労務・材料費（損料等を含む）を含む。 2. 土量は地山土量とする。 現行どおり				土質等区分		土砂		岩塊・玉石		軟 岩		中硬岩		硬 岩		アスファルト塊		コンクリート塊		記載の変更	
土質等区分																																																																																																															
土砂																																																																																																															
岩塊・玉石																																																																																																															
軟 岩																																																																																																															
中硬岩																																																																																																															
硬 岩																																																																																																															
アスファルト塊																																																																																																															
コンクリート塊																																																																																																															
項目		代表機労材規格		備考																																																																																																											
機械	K 1	—																																																																																																													
	K 2	—																																																																																																													
	K 3	—																																																																																																													
労務	R 1	普通作業員																																																																																																													
	R 2	—																																																																																																													
	R 3	—																																																																																																													
	R 4	—																																																																																																													
材料	Z 1	—																																																																																																													
	Z 2	—																																																																																																													
	Z 3	—																																																																																																													
	Z 4	—																																																																																																													
市場単価	S	—																																																																																																													
土質等区分																																																																																																															
土砂																																																																																																															
岩塊・玉石																																																																																																															
軟 岩																																																																																																															
中硬岩																																																																																																															
硬 岩																																																																																																															
アスファルト塊																																																																																																															
コンクリート塊																																																																																																															
積算上の注意事項		(控え頁)																																																																																																													
		2／3																																																																																																													

工 種	土工
-----	----

改 正 理 由	一部改正			改 正																																																																																																						
				現 行																																																																																																						
現 行		改 正			備 考																																																																																																					
(8) 人力積込 <table><tr><td>パッケージコード</td><td>CB210830</td><td>施 工 単 位</td><td>m3</td></tr><tr><td>施 工 区 分</td><td colspan="3">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="8">各 種</td><td colspan="3">J 1</td></tr><tr><td colspan="3">土質等区分</td></tr><tr><td colspan="3">①土砂</td></tr><tr><td colspan="3">②岩塊・玉石</td></tr><tr><td colspan="3">③軟岩</td></tr><tr><td colspan="3">④中硬岩</td></tr><tr><td colspan="3">⑤硬岩</td></tr><tr><td colspan="3">⑥アスファルト塊</td></tr><tr><td colspan="3">⑦コンクリート塊</td></tr></table> (注) 土量は地山土量とする。 (9) 転石破砕 <table><tr><td>パッケージコード</td><td>CB210260</td><td>施 工 単 位</td><td>m3</td></tr><tr><td>施 工 区 分</td><td colspan="3">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="3">各 種</td><td colspan="3">J 1</td></tr><tr><td colspan="3">火薬使用の有無</td></tr><tr><td colspan="3">①無し</td></tr><tr><td colspan="3">②有り</td></tr></table> (10) 土材料 <table><tr><td>パッケージコード</td><td>CB210550</td><td>施 工 単 位</td><td>m3</td></tr></table> (注) 1. 土量は締固め後の土量とし、換算後の単価を入力する。 2. 換算後の単価で変化率等により単価に端数が生じる場合は、1 円単位(円未満切り捨て)とする。 3. 土材料単価 (Y-1613000) [円／m3]を単価登録すること。 (11) 残土等処分 <table><tr><td>パッケージコード</td><td>CB210560</td><td>施 工 単 位</td><td>m3</td></tr></table> (注) 1. 土量は地山土量とする。 2. 残土等処分費 (Y-7600000) [円／m3]を単価登録すること。 3. 管理費区分は「T」を設定している。 II-1-②-37		パッケージコード	CB210830	施 工 単 位	m3	施 工 区 分	入 力 条 件			各 種	J 1			土質等区分			①土砂			②岩塊・玉石			③軟岩			④中硬岩			⑤硬岩			⑥アスファルト塊			⑦コンクリート塊			パッケージコード	CB210260	施 工 単 位	m3	施 工 区 分	入 力 条 件			各 種	J 1			火薬使用の有無			①無し			②有り			パッケージコード	CB210550	施 工 単 位	m3	パッケージコード	CB210560	施 工 単 位	m3	(8) 人力積込 <table><tr><td>パッケージコード</td><td>CB210830</td><td>施 工 単 位</td><td>m3</td></tr><tr><td>施 工 区 分</td><td colspan="3">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="8">各 種</td><td colspan="3">J 1</td></tr><tr><td colspan="3">土質等区分</td></tr><tr><td colspan="3">①土砂</td></tr><tr><td colspan="3">②岩塊・玉石</td></tr><tr><td colspan="3">③軟岩</td></tr><tr><td colspan="3">④中硬岩</td></tr><tr><td colspan="3">⑤硬岩</td></tr><tr><td colspan="3">⑥アスファルト塊</td></tr><tr><td colspan="3">⑦コンクリート塊</td></tr></table> (注) 土量は地山土量とする。 現行どおり			パッケージコード	CB210830	施 工 単 位	m3	施 工 区 分	入 力 条 件			各 種	J 1			土質等区分			①土砂			②岩塊・玉石			③軟岩			④中硬岩			⑤硬岩			⑥アスファルト塊			⑦コンクリート塊			記載の変更
パッケージコード	CB210830	施 工 単 位	m3																																																																																																							
施 工 区 分	入 力 条 件																																																																																																									
各 種	J 1																																																																																																									
	土質等区分																																																																																																									
	①土砂																																																																																																									
	②岩塊・玉石																																																																																																									
	③軟岩																																																																																																									
	④中硬岩																																																																																																									
	⑤硬岩																																																																																																									
	⑥アスファルト塊																																																																																																									
⑦コンクリート塊																																																																																																										
パッケージコード	CB210260	施 工 単 位	m3																																																																																																							
施 工 区 分	入 力 条 件																																																																																																									
各 種	J 1																																																																																																									
	火薬使用の有無																																																																																																									
	①無し																																																																																																									
②有り																																																																																																										
パッケージコード	CB210550	施 工 単 位	m3																																																																																																							
パッケージコード	CB210560	施 工 単 位	m3																																																																																																							
パッケージコード	CB210830	施 工 単 位	m3																																																																																																							
施 工 区 分	入 力 条 件																																																																																																									
各 種	J 1																																																																																																									
	土質等区分																																																																																																									
	①土砂																																																																																																									
	②岩塊・玉石																																																																																																									
	③軟岩																																																																																																									
	④中硬岩																																																																																																									
	⑤硬岩																																																																																																									
	⑥アスファルト塊																																																																																																									
⑦コンクリート塊																																																																																																										
積算上の注意事項					(控え頁) 3／3																																																																																																					

工 種	土工 (ICT)
-----	----------

改 正 理 由	一部改正	改 正		備 考
		現 行	改 正	
4. ICT建設機械経費加算額 4－1 ICT建設機械経費賃料加算額 地上の基準局・管理局の賃貸費用は、以下のとおりとする。 (1) ICT建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ICT施工対応型）） 13,000 円／日 (2) ICT建設機械経費賃料加算額（ブルドーザ（ICT施工対応型）） 13,000 円／日 5. その他ICT建設機械経費等 ICT建設機械経費等として、以下の各経費を、共通仮設費の技術管理費に計上する。 5－1 保守点検 ICT建設機械の保守点検に要する費用は、次式により計上するものとする。 (1) 掘削（ICT）※〔ICT建機使用割合 100%〕 保守点検費＝土木一般世話役(円)×0.05(人/日)× 施工数量(m3) 作業日当り標準作業量 (m3/日) (注) 施工数量はICT建機により施工する掘削土量とする。作業日当り標準作業量は「第Ⅰ編第 14 章 その他④作業日当り標準作業量」の標準作業量による。 (2) 路体（築堤）盛土（ICT）、路床盛土（ICT） 保守点検費＝土木一般世話役(円)×0.07(人/日)× 施工数量(m3) 作業日当り標準作業量 (m3/日) (注) 作業日当り標準作業量は「第Ⅰ編第 14 章その他④作業日当り標準作業量」のICT標準作業量に よる。 5－2 システム初期費 ICT施工用機器の賃貸業者が行う施工業者への取扱説明に要する費用、システムの初期費用等、貸出しに 要する全ての費用は、以下のとおりとする。 (1) 掘削（ICT）※〔ICT建機使用割合 100%〕 対象機械：バックホウ 598,000 円／式 (2) 路体（築堤）盛土（ICT）、路床盛土（ICT） 対象機械：ブルドーザ 548,000 円／式 5－3 3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 3次元起工測量・3次元設計データの作成を必要とする場合は、共通仮設費の技術管理費に計上するものと し、必要額を適正に積上げるものとする。 Ⅱ-1-②-45		現行どおり 5. その他ICT建設機械経費等 ICT建設機械経費等として、以下の各経費を、共通仮設費の技術管理費に計上する。 5－1 保守点検 ICT建設機械の保守点検に要する費用は、次式により計上するものとする。 -(1) 掘削（ICT）※〔ICT建機使用割合 100%〕 保守点検費＝土木一般世話役(円)×0.05(人/日)× 施工数量(m3) 作業日当り標準作業量 (m3/日) -(注) 施工数量はICT建機により施工する掘削土量とする。作業日当り標準作業量は「第Ⅰ編第 14 章 その他④作業日当り標準作業量」の標準作業量による。 -(2) 路体（築堤）盛土（ICT）、路床盛土（ICT） 保守点検費＝土木一般世話役(円)×0.07(人/日)× 施工数量(m3) 作業日当り標準作業量 (m3/日) -(注) 作業日当り標準作業量は「第Ⅰ編第 14 章その他④作業日当り標準作業量」のICT標準作業量に よる。 5－1 システム初期費 ICT建設機械による施工を実施するための現場通信精度確認、ローカライゼーション、ICT建設機械精 度確認等、ICT建設機械による施工を行うための必要な初期設定に係る費用及び賃貸業者が行う施工業者へ の取扱説明に要する費用、貸出しに要する全ての費用として、以下の費用を共通仮設費の技術管理費に計上す る。 (1) 掘削（ICT）※〔ICT建機使用割合 100%〕 対象機械：バックホウ 598,000 円／式 (2) 路体（築堤）盛土（ICT）、路床盛土（ICT） 対象機械：ブルドーザ 548,000 円／式 ※1 工事当り使用機種毎に一式計上を原則とするが、受注者の責によらず、連続作業でICT建設機械による 施工が出来ない場合等については、監督職員と協議のうえ複数計上できるものとする。 5－2 3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 3次元起工測量・3次元設計データの作成（修正含む）を必要とする場合は、共通仮設費の技術管理費に計上 するものとし、必要額を適正に積上げるものとする。 費用の計上について、費用の妥当性を確認した上で設計変更の対象とし、受注者から見積の提出がない場合は、 「3次元起工測量・3次元設計データの作成費用」は計上しないものとする。 また、前工事及び設計段階での3次元データを活用した場合、発注者が貸与する3次元データを活用した場合 は、費用計上しないものとする。 なお、「3次元起工測量・3次元設計データの作成費用」については、当初設計では計上しない。		記載の変更
積算上の注意事項			(控え頁) 1／3	

工 種	土工 (ICT)
-----	----------

改 正 理 由		一部改正		改 正		現 行		備 考																																					
現 行				改 正				備 考																																					
5－4 3次元出来形管理・3次元データ納品の費用、外注経費等の費用 (1) 3次元座標値を面的に取得する機器を用いた出来形管理及び3次元データ納品を行う場合における費用の計上方法については、共通仮設費率、現場管理費率に以下の補正係数を乗じるものとする。 ・共通仮設費率補正係数 : 1. 2 ・現場管理費率補正係数 : 1. 1 ※小数点第3位四捨五入2位止め なお、土工（ICT）において、経費の計上に適用となる出来形管理は、以下の1）～5）又は完成検査直前の工事竣工段階の地形について面管理に準じた出来形計測とする。なお、その他の出来形管理の経費は、共通仮設費率及び現場管理費率に含まれる。 1）空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理 2）地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理 3）無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理 4）地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理 5）上記1）～4）に類似する、その他の3次元計測技術を用いた出来形管理 (2) 費用計上にあたっての留意事項 1）3次元座標値を面的に取得する機器を用いた出来形管理及び3次元データ納品を行う場合は、費用の妥当性を確認することとし、受注者からの見積りにより算出される金額が（1）で算出される金額を下回る場合は、見積りにより算出される金額を積算計上額とする運用とする。 2）受注者から見積りの提出がない場合は、3次元出来形管理・3次元データ納品の費用、外注経費等の費用は計上しないものとする。 6. 施工単価入力基準表 (1) 掘削（ICT）※〔ICT建機使用割合100%〕 <table><tr><td>パッケージコード</td><td>CB210120</td><td>施 工 単 位</td><td>m3</td></tr><tr><td>施 工 区 分</td><td colspan="3">入 力 条 件</td></tr><tr><td></td><td>J 1</td><td>J 2</td><td>J 3 J 4</td></tr><tr><td></td><td>土質</td><td>施工方法</td><td>障害の有無 施工数量</td></tr><tr><td rowspan="5">各 種</td><td>①土砂</td><td>①オープンカット</td><td>①無し ①5,000m3 未満</td></tr><tr><td>②岩塊・玉石</td><td>②片切掘削</td><td>②有り ②5,000m3 以上</td></tr><tr><td></td><td></td><td>③10,000m3 未満</td></tr><tr><td></td><td></td><td>④10,000m3 以上</td></tr><tr><td></td><td></td><td>⑤50,000m3 未満</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>⑥50,000m3 以上</td></tr></table> (注) 1. 上表の土量は、地山土量である。 2. 施工数量は、1工事当りの全体掘削土量により判定し、「第Ⅱ編第1章土工②－1 3－1掘削（注）6. 施工数量、破砕片除去数量」によるものとする。なお、同一の施工箇所においてICT建機と通常建機を組合せて施工する場合は、両者を合計した掘削土量をその箇所の掘削土量とし、これを合計したものを全体掘削土量とする。 3. J 1条件で②を選択した場合は、J 2条件の②は選択出来ない。 4. J 2条件で②を選択した場合は、J 3、J 4条件は入力する必要はない。 Ⅱ-1-②-46				パッケージコード	CB210120	施 工 単 位	m3	施 工 区 分	入 力 条 件				J 1	J 2	J 3 J 4		土質	施工方法	障害の有無 施工数量	各 種	①土砂	①オープンカット	①無し ①5,000m3 未満	②岩塊・玉石	②片切掘削	②有り ②5,000m3 以上			③10,000m3 未満			④10,000m3 以上			⑤50,000m3 未満				⑥50,000m3 以上	5－3 3次元出来形管理・3次元データ納品の費用、外注経費等の費用 （1）3次元座標値を面的に取得する機器を用いた出来形管理及び土工数量 1,000m3 以上における出来形管理の計測範囲において、1 m間隔以下（1 点/m2 以上）の点密度が確保できる出来形計測を行い、3次元設計データと計測した各ポイントとの離れを算出し、出来形の良否を面的に判定する管理手法（面管理）を実施し、3次元データ納品を行った場合の費用の計上方法については、共通仮設費率、現場管理費率に以下の補正係数を乗じるものとする以下のとおりである。 1）補正係数を乗じて算出される金額を計上する場合 補正係数を乗じて算出される金額<受注者からの見積りによる金額 2）受注者からの見積りによる金額を計上する場合 補正係数を乗じて算出される金額>受注者からの見積りによる金額 ・共通仮設費率補正係数 : 1. 2 ・現場管理費率補正係数 : 1. 1 ※小数点第3位四捨五入2位止め 上記費用の対象となる出来形管理は、以下の出来形管理とし、それ以外の出来形管理の費用は、共通仮設費率及び現場管理費率に含まれるため、別途計上は行わない。 ・空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理 ・地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理 ・無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理 ・地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理 5）上記1）～4）に類似する、その他の3次元計測技術を用いた出来形管理 また、受注者から見積りの提出がない場合は、3次元出来形管理・3次元データ納品の費用、外注経費等の費用は計上しないものとする。 なお、「3次元出来形管理・3次元データ納品の費用、外注経費等の費用」については、当初設計では計上しない。 （2）費用計上にあたっての留意事項 1）3次元座標値を面的に取得する機器を用いた出来形管理及び3次元データ納品を行う場合は、費用の妥当性を確認することとし、受注者からの見積りにより算出される金額が（1）で算出される金額を下回る場合は、見積りにより算出される金額を積算計上額とする運用とする。 2）受注者から見積りの提出がない場合は、3次元出来形管理・3次元データ納品の費用、外注経費等の費用は計上しないものとする。				記載の変更	
パッケージコード	CB210120	施 工 単 位	m3																																										
施 工 区 分	入 力 条 件																																												
	J 1	J 2	J 3 J 4																																										
	土質	施工方法	障害の有無 施工数量																																										
各 種	①土砂	①オープンカット	①無し ①5,000m3 未満																																										
	②岩塊・玉石	②片切掘削	②有り ②5,000m3 以上																																										
			③10,000m3 未満																																										
			④10,000m3 以上																																										
			⑤50,000m3 未満																																										
			⑥50,000m3 以上																																										
				現行どおり																																									
積算上の注意事項								(控え頁) 2／3																																					

工 種	土工 (ICT)
-----	----------

改 正 理 由	一部改正	改 正 現 行																																					
現 行		改 正	備 考																																				
(2) 路体 (築堤) 盛土 (I C T) <table><tr><td>パッケージコード</td><td>CB210570</td><td>施 工 単 位</td><td>m3</td></tr><tr><td>施 工 区 分</td><td colspan="3">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="3">各 種</td><td>J 1</td><td colspan="2">J 2</td></tr><tr><td>施工数量</td><td colspan="2">障害の有無</td></tr><tr><td>①20,000m3 未満 ②20,000m3 以上</td><td colspan="2">①無し ②有り</td></tr></table> (注) 1. 土量は締固め後の土量とする。 2. 施工数量は、 I C T 施工による 1 工事当りの全体盛土量とする。 (3) 路床盛土 (I C T) <table><tr><td>パッケージコード</td><td>CB210580</td><td>施 工 単 位</td><td>m3</td></tr><tr><td>施 工 区 分</td><td colspan="3">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="3">各 種</td><td>J 1</td><td colspan="2">J 2</td></tr><tr><td>施工数量</td><td colspan="2">障害の有無</td></tr><tr><td>①20,000m3 未満 ②20,000m3 以上</td><td colspan="2">①無し ②有り</td></tr></table> (注) 1. 土量は締固め後の土量とする。 2. 施工数量は、 I C T 施工による 1 工事当りの全体盛土量とする。 (4) 掘削 (I C T) 保守点検 「第 1 編第 2 章②間接工事費 2-7 技術管理費」(WB010400) により計上すること。 (5) 路体 (築堤) 盛土 (I C T) 保守点検 「第 1 編第 2 章②間接工事費 2-7 技術管理費」(WB010420) により計上すること。 (6) 路床盛土 (I C T) 保守点検 「第 1 編第 2 章②間接工事費 2-7 技術管理費」(WB010430) により計上すること。 (7) システム初期費 (I C T) 「第 1 編第 2 章②間接工事費 2-7 技術管理費」(WB010510) により計上すること。 (8) 3 次元起工測量・3 次元設計データの作成費用 (I C T) 「第 1 編第 2 章②間接工事費 2-7 技術管理費」(WB010610) により計上すること。 II-1-②-47		パッケージコード	CB210570	施 工 単 位	m3	施 工 区 分	入 力 条 件			各 種	J 1	J 2		施工数量	障害の有無		①20,000m3 未満 ②20,000m3 以上	①無し ②有り		パッケージコード	CB210580	施 工 単 位	m3	施 工 区 分	入 力 条 件			各 種	J 1	J 2		施工数量	障害の有無		①20,000m3 未満 ②20,000m3 以上	①無し ②有り		現行どおり	記載の変更
パッケージコード	CB210570	施 工 単 位	m3																																				
施 工 区 分	入 力 条 件																																						
各 種	J 1	J 2																																					
	施工数量	障害の有無																																					
	①20,000m3 未満 ②20,000m3 以上	①無し ②有り																																					
パッケージコード	CB210580	施 工 単 位	m3																																				
施 工 区 分	入 力 条 件																																						
各 種	J 1	J 2																																					
	施工数量	障害の有無																																					
	①20,000m3 未満 ②20,000m3 以上	①無し ②有り																																					
積算上の注意事項			(控え頁) 3 / 3																																				

改 正 理 由		一部改正		改 正		現 行		備 考					
現				行				改 正				備 考	
5. その他ICT建設機械経費等				ICT建設機械経費等として、以下の各経費を、共通仮設費の技術管理費に計上する。				5-1 保守点検				ICT建設機械の保守点検に要する費用は、次式により計上するものとする。	
(1) 床掘工 (ICT)				保守点検費 = 土木一般世話役(円) × 0.05(人/日) × $\frac{\text{施工数量(m3)}}{\text{作業日当り標準作業量 (m3/日)}}$				(注) 施工数量はICT建機により施工する掘削土量とする。作業日当り標準作業量は「第Ⅰ編第14章その他④作業日当り標準作業量」の標準作業量による。					
5-2 システム初期費				ICT施工用機器の賃貸業者が行う施工業者への取扱説明に要する費用、システムの初期費用等、貸出しに要する全ての費用は、以下のとおりとする。				(1) 掘削 (床掘) (ICT) 対象機械：バックホウ				598,000 円/式	
5-3 3次元起工測量・3次元設計データの作成費用				3次元起工測量・3次元設計データの作成を必要とする場合は、共通仮設費の技術管理費に計上するものとし、必要額を適正に積上げるものとする。				5-4 3次元出来形管理・3次元データ納品の費用、外注経費等の費用				床掘工 (ICT) については、出来形管理を行わないため、費用は計上しない。	
6. 施工単価入力基準表				(1) 床掘り (ICT)				パッケージコード				CB210130	
				施工区分				入 力 条 件				m3	
								J 1				J 2	
								土留方式の種類				障害の有無	
								①無し				①無し	
								②自立式				②有り	
								③グラウンドアンカー式					
								④切梁腹起式					
(注) 上表の土量は、地山土量である。													
(2) 床掘り (ICT) 保守点検				「第Ⅰ編第2章②間接工事費 2-7 技術管理費」(WB010490) により計上すること。									
(3) システム初期費 (ICT)				「第Ⅰ編第2章②間接工事費 2-7 技術管理費」(WB010510) により計上すること。									
(4) 3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)				「第Ⅰ編第2章②間接工事費 2-7 技術管理費」(WB010610) により計上すること。									
II-1-③-12													
積算上の注意事項												(控え頁)	
												1/1	

改 正 理 由		一部改正		改 正																																																																																																																																																																																																																															
現 行				改 正				備 考																																																																																																																																																																																																																											
(2) 代表機材規格 ド表機材材は、当該施工パッケージで使用されている機材材の代表的な規格である。 表3.2 安定処理 代表機材材規格一覧 <table><tr><th>使用機種</th><th>施工箇所</th><th>項目</th><th>代表機材材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="13">スタビライザ</td><td rowspan="13">ー</td><td rowspan="3">機械</td><td>K1</td><td>スタビライザ〔路床改良用・排出ガス対策型（第2次基準値）〕処理深さ0.6m×幅2.0m</td><td>混合深さ0.6m以下の場合</td></tr><tr><td></td><td>スタビライザ〔路床改良用・排出ガス対策型（第2次基準値）〕処理深さ1.2m×幅2.0m</td><td>混合深さ0.6mを超え1m以下の場合</td></tr><tr><td>K2</td><td>バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t</td><td>賃料</td></tr><tr><td rowspan="5">K3</td><td></td><td>ブルドーザ用機〔低騒音型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕7t級</td><td>賃料</td></tr><tr><td>R1</td><td>運転手（特殊）</td><td></td></tr><tr><td>R2</td><td>普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R3</td><td>土木一般世話役</td><td></td></tr><tr><td>R4</td><td>ー</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">Z1</td><td></td><td>セメント系固化材 特殊土用・フレコン・1tパック</td><td></td></tr><tr><td>Z2</td><td>軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z3</td><td>ー</td><td></td></tr><tr><td>Z4</td><td>ー</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>ー</td><td></td></tr><tr><td rowspan="12">バックホウ</td><td rowspan="12">路床</td><td rowspan="3">機械</td><td>K1</td><td>バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積0.5m3（平積0.4m3）吊能力2.9t</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K2</td><td>タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕運転質量 8～20t</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K3</td><td>振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕運転質量 3～4 t</td><td>賃料</td></tr><tr><td rowspan="4">R1</td><td></td><td>運転手（特殊）</td><td></td></tr><tr><td>R2</td><td>普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R3</td><td>土木一般世話役</td><td></td></tr><tr><td>R4</td><td>ー</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">Z1</td><td></td><td>セメント系固化材 特殊土用・フレコン・1tパック</td><td></td></tr><tr><td>Z2</td><td>軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z3</td><td>ー</td><td></td></tr><tr><td>Z4</td><td>ー</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>ー</td><td></td></tr><tr><td rowspan="12">バックホウ</td><td rowspan="14">構造物基礎</td><td rowspan="3">機械</td><td>K1</td><td>バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K2</td><td>振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式・低騒音型〕運転質量0.6～0.7t</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K3</td><td>ー</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">R1</td><td></td><td>土木一般世話役</td><td></td></tr><tr><td>R2</td><td>特殊作業員</td><td></td></tr><tr><td>R3</td><td>運転手（特殊）</td><td></td></tr><tr><td>R4</td><td>普通作業員</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">Z1</td><td></td><td>セメント系固化材 特殊土用・フレコン・1tパック</td><td></td></tr><tr><td>Z2</td><td>軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z3</td><td>ー</td><td></td></tr><tr><td>Z4</td><td>ー</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>ー</td><td></td></tr></table> II-1-⑤-3				使用機種	施工箇所	項目	代表機材材規格	備考	スタビライザ	ー	機械	K1	スタビライザ〔路床改良用・排出ガス対策型（第2次基準値）〕処理深さ0.6m×幅2.0m	混合深さ0.6m以下の場合		スタビライザ〔路床改良用・排出ガス対策型（第2次基準値）〕処理深さ1.2m×幅2.0m	混合深さ0.6mを超え1m以下の場合	K2	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	賃料	K3		ブルドーザ用機〔低騒音型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕7t級	賃料	R1	運転手（特殊）		R2	普通作業員		R3	土木一般世話役		R4	ー		Z1		セメント系固化材 特殊土用・フレコン・1tパック		Z2	軽油 バトロール給油		Z3	ー		Z4	ー		市場単価	S	ー		バックホウ	路床	機械	K1	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積0.5m3（平積0.4m3）吊能力2.9t	賃料	K2	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕運転質量 8～20t	賃料	K3	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕運転質量 3～4 t	賃料	R1		運転手（特殊）		R2	普通作業員		R3	土木一般世話役		R4	ー		Z1		セメント系固化材 特殊土用・フレコン・1tパック		Z2	軽油 バトロール給油		Z3	ー		Z4	ー		市場単価	S	ー		バックホウ	構造物基礎	機械	K1	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	賃料	K2	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式・低騒音型〕運転質量0.6～0.7t	賃料	K3	ー		R1		土木一般世話役		R2	特殊作業員		R3	運転手（特殊）		R4	普通作業員		Z1		セメント系固化材 特殊土用・フレコン・1tパック		Z2	軽油 バトロール給油		Z3	ー		Z4	ー		市場単価	S	ー		現行どおり <table><tr><td rowspan="10">バックホウ</td><td rowspan="10">路床</td><td rowspan="3">機械</td><td>K1</td><td>バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型（2014年規制）〕山積0.5m3（平積0.4m3）吊能力2.9t</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K2</td><td>タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕運転質量 8～20t</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K3</td><td>振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕運転質量 3～4 t</td><td>賃料</td></tr><tr><td rowspan="4">R1</td><td></td><td>運転手（特殊）</td><td></td></tr><tr><td>R2</td><td>普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R3</td><td>土木一般世話役</td><td></td></tr><tr><td>R4</td><td>ー</td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">Z1</td><td></td><td>セメント系固化材 特殊土用・フレコン・1tパック</td><td></td></tr><tr><td>Z2</td><td>軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z3</td><td>ー</td><td></td></tr><tr><td>Z4</td><td>ー</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>ー</td><td></td></tr><tr><td rowspan="10">バックホウ</td><td rowspan="10">構造物基礎</td><td rowspan="3">機械</td><td>K1</td><td>バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型（2014年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K2</td><td>振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式・低騒音型〕運転質量0.6～0.7t</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K3</td><td>ー</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">R1</td><td></td><td>土木一般世話役</td><td></td></tr><tr><td>R2</td><td>特殊作業員</td><td></td></tr><tr><td>R3</td><td>運転手（特殊）</td><td></td></tr><tr><td>R4</td><td>普通作業員</td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">Z1</td><td></td><td>セメント系固化材 特殊土用・フレコン・1tパック</td><td></td></tr><tr><td>Z2</td><td>軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z3</td><td>ー</td><td></td></tr><tr><td>Z4</td><td>ー</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>ー</td><td></td></tr></table>				バックホウ	路床	機械	K1	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型（2014年規制）〕山積0.5m3（平積0.4m3）吊能力2.9t	賃料	K2	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕運転質量 8～20t	賃料	K3	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕運転質量 3～4 t	賃料	R1		運転手（特殊）		R2	普通作業員		R3	土木一般世話役		R4	ー		Z1		セメント系固化材 特殊土用・フレコン・1tパック		Z2	軽油 バトロール給油		Z3	ー		Z4	ー		市場単価	S	ー		バックホウ	構造物基礎	機械	K1	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型（2014年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	賃料	K2	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式・低騒音型〕運転質量0.6～0.7t	賃料	K3	ー		R1		土木一般世話役		R2	特殊作業員		R3	運転手（特殊）		R4	普通作業員		Z1		セメント系固化材 特殊土用・フレコン・1tパック		Z2	軽油 バトロール給油		Z3	ー		Z4	ー		市場単価	S	ー		記載の修正・削除（歩掛改定に伴う）	
				使用機種	施工箇所	項目	代表機材材規格	備考																																																																																																																																																																																																																											
スタビライザ	ー	機械	K1	スタビライザ〔路床改良用・排出ガス対策型（第2次基準値）〕処理深さ0.6m×幅2.0m	混合深さ0.6m以下の場合																																																																																																																																																																																																																														
				スタビライザ〔路床改良用・排出ガス対策型（第2次基準値）〕処理深さ1.2m×幅2.0m	混合深さ0.6mを超え1m以下の場合																																																																																																																																																																																																																														
			K2	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	賃料																																																																																																																																																																																																																														
		K3		ブルドーザ用機〔低騒音型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕7t級	賃料																																																																																																																																																																																																																														
			R1	運転手（特殊）																																																																																																																																																																																																																															
			R2	普通作業員																																																																																																																																																																																																																															
			R3	土木一般世話役																																																																																																																																																																																																																															
			R4	ー																																																																																																																																																																																																																															
		Z1		セメント系固化材 特殊土用・フレコン・1tパック																																																																																																																																																																																																																															
			Z2	軽油 バトロール給油																																																																																																																																																																																																																															
			Z3	ー																																																																																																																																																																																																																															
			Z4	ー																																																																																																																																																																																																																															
		市場単価	S	ー																																																																																																																																																																																																																															
バックホウ	路床	機械	K1	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積0.5m3（平積0.4m3）吊能力2.9t	賃料																																																																																																																																																																																																																														
			K2	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕運転質量 8～20t	賃料																																																																																																																																																																																																																														
			K3	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕運転質量 3～4 t	賃料																																																																																																																																																																																																																														
		R1		運転手（特殊）																																																																																																																																																																																																																															
			R2	普通作業員																																																																																																																																																																																																																															
			R3	土木一般世話役																																																																																																																																																																																																																															
			R4	ー																																																																																																																																																																																																																															
		Z1		セメント系固化材 特殊土用・フレコン・1tパック																																																																																																																																																																																																																															
			Z2	軽油 バトロール給油																																																																																																																																																																																																																															
			Z3	ー																																																																																																																																																																																																																															
			Z4	ー																																																																																																																																																																																																																															
		市場単価	S	ー																																																																																																																																																																																																																															
バックホウ	構造物基礎	機械	K1	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	賃料																																																																																																																																																																																																																														
			K2	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式・低騒音型〕運転質量0.6～0.7t	賃料																																																																																																																																																																																																																														
			K3	ー																																																																																																																																																																																																																															
		R1		土木一般世話役																																																																																																																																																																																																																															
			R2	特殊作業員																																																																																																																																																																																																																															
			R3	運転手（特殊）																																																																																																																																																																																																																															
			R4	普通作業員																																																																																																																																																																																																																															
		Z1		セメント系固化材 特殊土用・フレコン・1tパック																																																																																																																																																																																																																															
			Z2	軽油 バトロール給油																																																																																																																																																																																																																															
			Z3	ー																																																																																																																																																																																																																															
			Z4	ー																																																																																																																																																																																																																															
		市場単価	S	ー																																																																																																																																																																																																																															
バックホウ		路床	機械	K1	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型（2014年規制）〕山積0.5m3（平積0.4m3）吊能力2.9t	賃料																																																																																																																																																																																																																													
				K2	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕運転質量 8～20t	賃料																																																																																																																																																																																																																													
	K3			振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕運転質量 3～4 t	賃料																																																																																																																																																																																																																														
	R1			運転手（特殊）																																																																																																																																																																																																																															
			R2	普通作業員																																																																																																																																																																																																																															
			R3	土木一般世話役																																																																																																																																																																																																																															
			R4	ー																																																																																																																																																																																																																															
	Z1			セメント系固化材 特殊土用・フレコン・1tパック																																																																																																																																																																																																																															
			Z2	軽油 バトロール給油																																																																																																																																																																																																																															
			Z3	ー																																																																																																																																																																																																																															
Z4	ー																																																																																																																																																																																																																																		
市場単価	S	ー																																																																																																																																																																																																																																	
バックホウ	構造物基礎	機械	K1	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型（2014年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	賃料																																																																																																																																																																																																																														
			K2	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式・低騒音型〕運転質量0.6～0.7t	賃料																																																																																																																																																																																																																														
			K3	ー																																																																																																																																																																																																																															
		R1		土木一般世話役																																																																																																																																																																																																																															
			R2	特殊作業員																																																																																																																																																																																																																															
			R3	運転手（特殊）																																																																																																																																																																																																																															
			R4	普通作業員																																																																																																																																																																																																																															
		Z1		セメント系固化材 特殊土用・フレコン・1tパック																																																																																																																																																																																																																															
			Z2	軽油 バトロール給油																																																																																																																																																																																																																															
			Z3	ー																																																																																																																																																																																																																															
Z4	ー																																																																																																																																																																																																																																		
市場単価	S	ー																																																																																																																																																																																																																																	
積算上の注意事項		（控え頁） 1／1																																																																																																																																																																																																																																	

現行どおり

バックホウ	路床	機械	K1	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型（2014年規制）〕山積0.5m3（平積0.4m3）吊能力2.9t	賃料
			K2	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕運転質量8～20t	賃料
			K3	振動ローラ〔舗装用〕〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕運転質量3～4t	賃料
		労務	R1	運転手（特殊）	
			R2	普通作業員	
			R3	土木一般世話役	
			R4	ー	
		材料	Z1	セメント系固化材 特殊土用・フレコン・1tパック	
			Z2	軽油 バトロール給油	
			Z3	ー	
			Z4	ー	
		市場単価	S	ー	
バックホウ	構造物基礎	機械	K1	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型（2014年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	賃料
			K2	振動ローラ〔舗装用〕〔ハンドガイド式・低騒音型〕運転質量0.6～0.7t	賃料
			K3	ー	
		労務	R1	土木一般世話役	
			R2	特殊作業員	
			R3	運転手（特殊）	
			R4	普通作業員	
		材料	Z1	セメント系固化材 特殊土用・フレコン・1tパック	
			Z2	軽油 バトロール給油	
			Z3	ー	
			Z4	ー	
		市場単価	S	ー	

記載の修正・削除
（歩掛改定に伴う）

工 種	安定処理工(自走式土質改良工)
-----	-----------------

改 正 理 由	一部改正	改 正		備 考																																														
		現 行																																																
現 行		改 正		備 考																																														
4. 土質改良工 土質改良工は、固化材投入、改良対象土投入、攪拌・土質改良までの作業とする。 4－1 機種の選定 機械・規格は、次表を標準とする。 <table><caption>表 4. 1 機種の選定</caption><table><tr><th>作業種別</th><th>機 械 名</th><th>規 格</th><th>単 位</th><th>数 量</th></tr><tr><td>固化材投入、攪拌・土質改良</td><td>自走式土質改良機</td><td>[解砕・固化材混合式]機械質量20 t 級</td><td>台</td><td>1</td></tr><tr><td>改良対象土投入</td><td>バックホウ（クローラ型）</td><td>超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8m³（平積0.6m³）</td><td>〃</td><td>1</td></tr></table></table> （注） 1. バックホウ（クローラ型）は、賃料とする。 2. 現場状況により上表により難しい場合は、別途考慮する。 4－2 編成人員 土質改良工の日当り編成人員は、次表を標準とする。 <table><caption>表 4. 2 日当り編成人員（人/日）</caption><table><tr><th>土木一般世話役</th><th>特 殊 作 業 員</th></tr><tr><td>1</td><td>1</td></tr></table></table> 4－3 日当り施工量 土質改良工における日当り施工量は、次表を標準とする。 <table><caption>表 4. 3 日当り作業量（m³/日）</caption><table><tr><th>土質分類</th><th>数量</th></tr><tr><td>レキ質土</td><td>375</td></tr><tr><td>砂及び砂質土</td><td>316</td></tr><tr><td>粘性土</td><td>301</td></tr></table></table> （注） 1. 土量は、地山土量とする。 2. 上表は、玉石等（200mm以上）の除去作業は含まない数量であり、除去作業が必要な場合は、別途計上する。 4－4 固化材使用量 固化材の使用量は、次式による。 固化材使用量 ＝ 設計量 ×（1＋K）……………式4.1 固化材使用量：地山土量100m3当り固化材使用量（t） 設計量：地山土量100m3当り固化材設計添加量（t） K：ロス率 <table><caption>表 4. 4 ロス率（K）</caption><table><tr><td>K</td><td>±0.04</td></tr></table></table> 4－5 諸雑費 諸雑費は、自走式土質改良機付属器（ハンマ、カッタ、パドル、ベルトコンベア、フィルタ）の損料等の費用であり、労務費及び機械運転経費の合計額に次表の率を乗じた金額を上限として計上する。 <table><caption>表 4. 5 諸雑费率（％）</caption><table><tr><th>諸 雑 費 率</th><td>7</td></tr></table></table> Ⅱ-1-⑤-6		作業種別	機 械 名		規 格	単 位	数 量	固化材投入、攪拌・土質改良	自走式土質改良機	[解砕・固化材混合式]機械質量20 t 級	台	1	改良対象土投入	バックホウ（クローラ型）	超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	〃	1	土木一般世話役	特 殊 作 業 員	1	1	土質分類	数量	レキ質土	375	砂及び砂質土	316	粘性土	301	K	±0.04	諸 雑 費 率	7	4. 土質改良工 土質改良工は、固化材投入、改良対象土投入、攪拌・土質改良までの作業とする。 4－1 機種の選定 機械・規格は、次表を標準とする。 <table><caption>表 4. 1 機種の選定</caption><table><tr><th>作業種別</th><th>機 械 名</th><th>規 格</th><th>単 位</th><th>数 量</th></tr><tr><td>固化材投入、攪拌・土質改良</td><td>自走式土質改良機</td><td>[解砕・固化材混合式]機械質量20 t 級</td><td>台</td><td>1</td></tr><tr><td>改良対象土投入</td><td>バックホウ（クローラ型）</td><td>超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制） 山積0.8m³（平積0.6m³）</td><td>〃</td><td>1</td></tr></table></table> （注） 1. バックホウ（クローラ型）は、賃料とする。 2. 現場状況により上表により難しい場合は、別途考慮する。 現行どおり		作業種別	機 械 名	規 格	単 位	数 量	固化材投入、攪拌・土質改良	自走式土質改良機	[解砕・固化材混合式]機械質量20 t 級	台	1	改良対象土投入	バックホウ（クローラ型）	超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制） 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	〃	1
作業種別	機 械 名	規 格	単 位	数 量																																														
固化材投入、攪拌・土質改良	自走式土質改良機	[解砕・固化材混合式]機械質量20 t 級	台	1																																														
改良対象土投入	バックホウ（クローラ型）	超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	〃	1																																														
土木一般世話役	特 殊 作 業 員																																																	
1	1																																																	
土質分類	数量																																																	
レキ質土	375																																																	
砂及び砂質土	316																																																	
粘性土	301																																																	
K	±0.04																																																	
諸 雑 費 率	7																																																	
作業種別	機 械 名	規 格	単 位	数 量																																														
固化材投入、攪拌・土質改良	自走式土質改良機	[解砕・固化材混合式]機械質量20 t 級	台	1																																														
改良対象土投入	バックホウ（クローラ型）	超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制） 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	〃	1																																														
積算上の注意事項				（控え頁） 1／2																																														

工 種	法面整形工(ICT)
-----	------------

改 正 理 由		一部改正		改 正		現 行			
現 行				改 正				備 考	
5. ICT建設機械経費加算額 5－1 I C T建設機械経費賃料加算額 地上の基準局・管理局の賃貸費用は、以下のとおりとする。 (1) I C T建設機械経費賃料加算額 (バックホウ (I C T施工対応型)) 13,000 円/日 6. その他ICT建設機械経費等 I C T建設機械経費等として、以下の各経費を、共通仮設費の技術管理費に計上する。 6－1 保守点検 I C T建設機械の保守点検に要する費用は、次式により計上するものとする。 (1) 法面整形 (I C T) 保守点検費＝土木一般世話役(円)×0.05(人/日)× 施工数量(m2) 作業日当り標準作業量 (m2/日) (注) 作業日当り標準作業量は「第Ⅰ編第14章その他④作業日当り標準作業量」による。 6－2 システム初期費 I C T施工用機器の賃貸業者が行う施工業者への取扱説明に要する費用、システムの初期費用等、貸出しに要する全ての費用は、以下のとおりとする。 (1) 法面整形 (I C T) 対象機械：バックホウ 598,000 円/式 6－3 3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 3次元起工測量・3次元設計データの作成を必要とする場合は、共通仮設費の技術管理費に計上するものとし、必要額を適正に積上げるものとする。 6－4 3次元出来形管理・3次元データ納品の費用、外注経費等の費用 (1) 3次元座標値を面的に取得する機器を用いた出来形管理及び3次元データ納品を行う場合における費用の計上方法については、共通仮設費率、現場管理費率に以下の補正係数を乗じるものとする。 ・共通仮設費率補正係数 : 1. 2 ・現場管理費率補正係数 : 1. 1 ※小数点第3位四捨五入2位止め なお、法面整形工 (I C T) において、経費の計上が適用となる出来形管理は、以下の1)～5)又は完成検査直前の工事竣工段階の地形について面管理に準じた出来形計測とする。なお、その他の出来形管理の経費は、共通仮設費率及び現場管理費率に含まれる。 1) 空中写真測量 (無人航空機)を用いた出来形管理 2) 地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理 3) 無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理 4) 地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理 5) 上記1)～4)に類似する、その他の3次元計測技術を用いた出来形管理 (2) 費用計上にあたっての留意事項 1) 3次元座標値を面的に取得する機器を用いた出来形管理及び3次元データ納品を行う場合は、費用の妥当性を確認することとし、受注者からの見積りにより算出される金額が(1)で算出される金額を下回る場合は、見積りにより算出される金額を積算計上額とする運用とする。 2) 受注者から見積りの提出がない場合は、3次元出来形管理・3次元データ納品の費用、外注経費等の費用は計上しないものとする。				現行どおり 6. その他ICT建設機械経費等 ①C T建設機械経費等として、以下の各経費を、共通仮設費の技術管理費に計上する。 4－1 保守点検 ①C T建設機械の保守点検に要する費用は、次式により計上するものとする。 ①① 法面整形 (I C T) 保守点検費＝土木一般世話役(円)×0.05(人/日)× 施工数量(m2) 作業日当り標準作業量 (m2/日) (注) 作業日当り標準作業量は「第Ⅰ編第14章その他④作業日当り標準作業量」による。 6－1 システム初期費 I C T建設機械による施工を実施するための現場通信精度確認、ローカライゼーション、I C T建設機械精度確認等、I C T建設機械による施工を行うための必要な初期設定に係る費用及び賃貸業者が行う施工業者への取扱説明に要する費用、貸出しに要する全ての費用として、以下の費用を共通仮設費の技術管理費に計上する。 (1) 法面整形 (I C T) 対象機械：バックホウ 598,000 円/式 ※1工事当日使用機毎に一式計上を原則とするが、受注者の責によらず、連続作業でI C T建設機械による施工が出来ない場合等については、監督職員と協議のうえ複数計上できるものとする。 6－2 3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 3次元起工測量・3次元設計データの作成 (修正含む) を必要とする場合は、共通仮設費の技術管理費に計上するものとし、必要額を適正に積上げるものとする。 費用の計上について、費用の妥当性を確認した上で設計変更の対象とし、受注者から見積の提出がない場合は、3次元起工測量・3次元設計データの作成費用」は計上しないものとする。 また、前工事及び設計段階での3次元データを活用した場合、発注者が貸与する3次元データを活用した場合は、費用計上しないものとする。 なお、「3次元起工測量・3次元設計データの作成費用」については、当初設計では計上しない。 6－3 3次元出来形管理・3次元データ納品の費用、外注経費等の費用 ①①3次元座標値を面的に取得する機器を用いた出来形管理及び出来形管理の計測範囲において、1m間隔以下(1点/m2以上)の点密度が確保できる出来形計測を行い、3次元設計データと計測した各ポイントとの離れを算出し、出来形の良否を面的に判定する管理手法(面管理)を実施し、3次元データ納品を行った場合の費用の計上方法については、共通仮設費率、現場管理費率に以下の補正係数を乗じるものとする以下のとおりである。 1) 補正係数を乗じて算出される金額を計上する場合 補正係数を乗じて算出される金額<受注者からの見積による金額 2) 受注者からの見積による金額を計上する場合 補正係数を乗じて算出される金額>受注者からの見積による金額 ・共通仮設費率補正係数 : 1. 2 ・現場管理費率補正係数 : 1. 1 ※小数点第3位四捨五入2位止め 上記費用の対象となる出来形管理は、以下の出来形管理とし、それ以外の出来形管理の費用は、共通仮設費率及び現場管理費率に含まれるため、別途計上は行わない。 ・空中写真測量 (無人航空機)を用いた出来形管理 ・地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理 ・無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理 ・地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理 ⑤上記1)～4)に類似する、その他の3次元計測技術を用いた出来形管理 また、受注者から見積の提出がない場合は、3次元出来形管理・3次元データ納品の費用、外注経費等の費用は計上しないものとする。 なお、「3次元出来形管理・3次元データ納品の費用、外注経費等の費用」については、当初設計では計上しない。 ⑥費用計上にあたっての留意事項 ①3次元座標値を面的に取得する機器を用いた出来形管理及び3次元データ納品を行う場合は、費用の妥当性を確認することとし、受注者からの見積りにより算出される金額が(1)で算出される金額を下回る場合は、見積りにより算出される金額を積算計上額とする運用とする。 ②受注者から見積りの提出がない場合は、3次元出来形管理・3次元データ納品の費用、外注経費等の費用は計上しないものとする。				記載の変更	
積算上の注意事項		II-2-①-9				(控え頁)			
						1／2			

工 種	法面整形工 (ICT)
-----	-------------

改 正 理 由	一部改正	改 正 現 行																			
現 行		改 正	備 考																		
7. 施工単価入力基準表 (1) 法面整形 (I C T) <table><tr><td>パッケージコード</td><td>CB220070</td><td>施 工 単 位</td><td>m2</td></tr><tr><td>施 工 区 分</td><td colspan="3">人 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="3">各 種</td><td>J 1</td><td>J 2</td><td>J 3</td></tr><tr><td>整形箇所</td><td>法面締固めの有無</td><td>土質</td></tr><tr><td>①盛土部 ②切土部</td><td>①有り ②無し</td><td>①レキ質土、砂及び砂質土、粘性土 ②軟岩 I</td></tr></table> (注) 1. J 1 条件で①を選択した場合は、J 3 条件は①で固定する。 2. J 1 条件で②を選択した場合は、J 2 条件は選択する必要はない。 (2) 法面整形 (I C T) 保守点検 「第 I 編第 2 章②間接工事費 2-7 技術管理費」(WB010440) により計上すること。 (3) システム初期費 (I C T) 「第 I 編第 2 章②間接工事費 2-7 技術管理費」(WB010510) により計上すること。 (4) 3 次元起工測量・3 次元設計データの作成費用 (I C T) 「第 I 編第 2 章②間接工事費 2-7 技術管理費」(WB010610) により計上すること。 III-1-③-10		パッケージコード	CB220070	施 工 単 位	m2	施 工 区 分	人 力 条 件			各 種	J 1	J 2	J 3	整形箇所	法面締固めの有無	土質	①盛土部 ②切土部	①有り ②無し	①レキ質土、砂及び砂質土、粘性土 ②軟岩 I	現行どおり -(2) 法面整形 (I C T) 保守点検 「第 I 編第 2 章②間接工事費 2-7 技術管理費」(WB010440) により計上すること。 (2) システム初期費 (I C T) 「第 I 編第 2 章②間接工事費 2-7 技術管理費」(WB010510) により計上すること。 (3) 3 次元起工測量・3 次元設計データの作成費用 (I C T) 「第 I 編第 2 章②間接工事費 2-7 技術管理費」(WB010610) により計上すること。	記載の変更
パッケージコード	CB220070	施 工 単 位	m2																		
施 工 区 分	人 力 条 件																				
各 種	J 1	J 2	J 3																		
	整形箇所	法面締固めの有無	土質																		
	①盛土部 ②切土部	①有り ②無し	①レキ質土、砂及び砂質土、粘性土 ②軟岩 I																		
積算上の注意事項			(控え頁) 2/2																		

工 種	吹付法面とりこわし工
-----	------------

改 正 理 由	一部改正	改 正		備 考
		現 行	現 行	
①ー5 吹付法面とりこわし工 1. 適 用 範 囲 本資料は、モルタルの吹付法面とりこわし工のうち、「仮設ロープを用いたピックハンマ、又はコンクリートカッタ、又はピックハンマとコンクリートカッタの併用による人力とりこわし作業」と「機械によるとりこわし作業（高さ5 mまで）」に適用する。 ただし、モルタル厚は5～15 cmとする。 2. 施 工 概 要 (1) 施工フローは、下記を標準とする。 防護柵の設置 → とりこわし工 → 集積・積込み → 運搬 → 防護柵の撤去 (注) 1. 本施工パッケージで対応しているのは、二重実線部分のみである。 2. 運搬は「第Ⅱ編第2章㉔般運搬」による。 3. 防護柵の設置・撤去は「第Ⅱ編第5章㉑仮設防護柵工（切土及び発破防護柵工）」による。 Ⅱ-2-①-28		現行どおり 1. 適 用 範 囲 本資料は、モルタルの吹付法面とりこわし工のうち、「仮設ロープを用いたピックハンマ、又はコンクリートカッタ、又はピックハンマとコンクリートカッタの併用による人力とりこわし作業」と「機械によるとりこわし作業（高さ5 mまで）」に適用する。 ただし、モルタル厚は5～15 cmとする。 また、繊維入りモルタルのとりこわしは適用範囲外とする。 現行どおり (注) 1. 本施工パッケージで対応しているのは、二重実線部分のみである。 2. 運搬は「第Ⅱ編第2章㉔般運搬」による。 3. 防護柵の設置・撤去は「第Ⅱ編第5章㉑仮設防護柵工（切土及び発破防護柵工）」による。 図2ー1 施工フロー		記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う) 記載の変更
積算上の注意事項				(控え頁) 1／1

改 正 理 由		一 部 改 正		改 正		現 行		備 考																																																																																																			
3. 施工パッケージ 3-1 削孔工 「第Ⅱ編第2章③アンカー工（ロータリーパーカッション式）」の削孔（アンカー）による。 3-2 アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理（アンカー） 「第Ⅱ編第2章③アンカー工（ロータリーパーカッション式）」のアンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理（アンカー）による。 3-3 グラウト注入打設工 「第Ⅱ編第2章③アンカー工（ロータリーパーカッション式）」のグラウト注入（アンカー）による。 3-4 プレキャストコンクリート板 （1）条件区分 条件区分は、次表を標準とする。 表3.1 プレキャストコンクリート板 積算条件区分一覧 (積算単位：枚) <table><tr><th>フレームタイプ</th><th>1列当たり平均据付枚数</th></tr><tr><td rowspan="3">クロスタイプ</td><td>20枚未満</td></tr><tr><td>20枚以上30枚未満</td></tr><tr><td>30枚以上</td></tr><tr><td rowspan="3">セミスクエアタイプ・スクエアタイプ</td><td>20枚未満</td></tr><tr><td>20枚以上30枚未満</td></tr><tr><td>30枚以上</td></tr></table> (注) 1. 上表は、プレキャストコンクリート板の設置の他、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料等を含む）を含む。ただし、プレキャストコンクリート板（材料費）は含まない。 2. プレキャストコンクリート板の材料費は別途計上する。 3. 1列当たり平均据付枚数は、次式により求める。 1列当たり平均据付枚数＝総据付枚数÷施工列数 4. 1列当たり平均据付枚数は、1工事単位とする。 (2) 代表機労材規格 下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。 表3.2 プレキャストコンクリート板 代表機労材規格一覧 <table><tr><th colspan="2">項目</th><th>代表機労材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="3">機械</td><td>K1</td><td>ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K2</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>K3</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R1</td><td>普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R2</td><td>土木一般世話役</td><td></td></tr><tr><td>R3</td><td>ブロック工</td><td></td></tr><tr><td>R4</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z1</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>Z2</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>Z3</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>Z4</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>—</td><td></td></tr></table> Ⅱ-2-①-34				フレームタイプ	1列当たり平均据付枚数	クロスタイプ	20枚未満	20枚以上30枚未満	30枚以上	セミスクエアタイプ・スクエアタイプ	20枚未満	20枚以上30枚未満	30枚以上	項目		代表機労材規格	備考	機械	K1	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	賃料	K2	—		K3	—		労務	R1	普通作業員		R2	土木一般世話役		R3	ブロック工		R4	—		材料	Z1	—		Z2	—		Z3	—		Z4	—		市場単価	S	—		現行どおり 表3.2 プレキャストコンクリート板 代表機労材規格一覧 <table><tr><th colspan="2">項目</th><th>代表機労材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="3">機械</td><td>K1</td><td>ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014年規制)〕25t吊</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K2</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>K3</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R1</td><td>普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R2</td><td>土木一般世話役</td><td></td></tr><tr><td>R3</td><td>ブロック工</td><td></td></tr><tr><td>R4</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z1</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>Z2</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>Z3</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>Z4</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>—</td><td></td></tr></table>				項目		代表機労材規格	備考	機械	K1	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014年規制)〕25t吊	賃料	K2	—		K3	—		労務	R1	普通作業員		R2	土木一般世話役		R3	ブロック工		R4	—		材料	Z1	—		Z2	—		Z3	—		Z4	—		市場単価	S	—		記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)	
				フレームタイプ	1列当たり平均据付枚数																																																																																																						
クロスタイプ	20枚未満																																																																																																										
	20枚以上30枚未満																																																																																																										
	30枚以上																																																																																																										
セミスクエアタイプ・スクエアタイプ	20枚未満																																																																																																										
	20枚以上30枚未満																																																																																																										
	30枚以上																																																																																																										
項目		代表機労材規格	備考																																																																																																								
機械	K1	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	賃料																																																																																																								
	K2	—																																																																																																									
	K3	—																																																																																																									
労務	R1	普通作業員																																																																																																									
	R2	土木一般世話役																																																																																																									
	R3	ブロック工																																																																																																									
	R4	—																																																																																																									
材料	Z1	—																																																																																																									
	Z2	—																																																																																																									
	Z3	—																																																																																																									
	Z4	—																																																																																																									
市場単価	S	—																																																																																																									
項目		代表機労材規格	備考																																																																																																								
機械	K1	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014年規制)〕25t吊	賃料																																																																																																								
	K2	—																																																																																																									
	K3	—																																																																																																									
労務	R1	普通作業員																																																																																																									
	R2	土木一般世話役																																																																																																									
	R3	ブロック工																																																																																																									
	R4	—																																																																																																									
材料	Z1	—																																																																																																									
	Z2	—																																																																																																									
	Z3	—																																																																																																									
	Z4	—																																																																																																									
市場単価	S	—																																																																																																									
積算上の注意事項		(控え頁) 1／1																																																																																																									

工 種	コンクリートブロック積(張)工
-----	-----------------

改 正 理 由		一 部 改 正		改 正		現 行		備 考																																															
3-2 大型ブロック積 (1) 条件区分 条件区分は、次表を標準とする。				現行どおり				記載の変更																																															
表3. 4 大型ブロック積 積算条件区分一覧 (積算単位：m2)				現行どおり																																																			
<table><tr><th>大型ブロックの質量</th><th>水抜きパイプの有無</th></tr><tr><td rowspan="2">2,000kg／個以下</td><td>有り</td></tr><tr><td>無し</td></tr><tr><td rowspan="2">2,000kg／個超え</td><td>有り</td></tr><tr><td>無し</td></tr></table>				大型ブロックの質量	水抜きパイプの有無	2,000kg／個以下	有り	無し	2,000kg／個超え	有り	無し	現行どおり																																											
大型ブロックの質量	水抜きパイプの有無																																																						
2,000kg／個以下	有り																																																						
	無し																																																						
2,000kg／個超え	有り																																																						
	無し																																																						
(注) 1. 上表は、大型ブロック（勾配 1 割未満、ブロック質量 4,600kg/個以下、控え長 500mm 以上）の設置、鉄筋（加工・組立）、目地材の設置、調整コンクリートの打設（材料費を含む）、現場内小運搬（50m まで）の他、水抜きパイプ（水抜き孔用吸出し防止材を含む）等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料等を含む）を含む。ただし、鉄筋材料費及び目地材料費は含まない。 2. 鉄筋材料費は材料ロスを含んだ必要量を別途計上する。 3. 裏込材投入転圧又は胴込材投入転圧は、「3-10 胴込・裏込材（砕石）」より計上する。 4. 現場条件により足場が必要な場合は別途計上する。 5. 目地材料費は、材料ロスを含んだ必要量を別途計上する。 6. 設計面積は調整コンクリートを含んだ面積とし、小口止、横帯（隔壁）、天端コンクリートは別途計上する。 （4. 参考図 4-1 調整コンクリート・小口止・天端コンクリート参照）				現行どおり																																																			
(2) 代表機材規格 下表機材材は、当該施工パッケージで使用されている機材材の代表的な規格である。				現行どおり																																																			
表3. 5 大型ブロック積 代表機材規格一覧				現行どおり																																																			
<table><tr><th colspan="2">項目</th><th>代表機材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="4">機械</td><td rowspan="2">K 1</td><td>バックホウ（クローラ型）[標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014 年規制)] 山積 0.8m3（平積 0.6m3）吊能力 2.9t</td><td>賃料 2,000kg／個以下の場合</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第 3 次基準値）]25t 吊</td><td>賃料 2,000kg／個超えの場合</td></tr><tr><td>K 2</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>K 3</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 1</td><td>普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 2</td><td>ブロック工</td><td></td></tr><tr><td>R 3</td><td>土木一般世話役</td><td></td></tr><tr><td>R 4</td><td>特殊作業員</td><td></td></tr><tr><td rowspan="5">材料</td><td>Z 1</td><td>大型ブロック 控え 500mm 大型ブロック 控え 2000mm</td><td>2,000kg／個以下の場合 2,000kg／個超えの場合</td></tr><tr><td>Z 2</td><td>軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z 3</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>Z 4</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>—</td><td></td></tr></table>				項目		代表機材規格	備考	機械	K 1	バックホウ（クローラ型）[標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014 年規制)] 山積 0.8m3（平積 0.6m3）吊能力 2.9t	賃料 2,000kg／個以下の場合	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第 3 次基準値）]25t 吊	賃料 2,000kg／個超えの場合	K 2	—		K 3	—		労務	R 1	普通作業員		R 2	ブロック工		R 3	土木一般世話役		R 4	特殊作業員		材料	Z 1	大型ブロック 控え 500mm 大型ブロック 控え 2000mm	2,000kg／個以下の場合 2,000kg／個超えの場合	Z 2	軽油 バトロール給油		Z 3	—		Z 4	—		市場単価	S	—		現行どおり					
項目		代表機材規格	備考																																																				
機械	K 1	バックホウ（クローラ型）[標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014 年規制)] 山積 0.8m3（平積 0.6m3）吊能力 2.9t	賃料 2,000kg／個以下の場合																																																				
		ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第 3 次基準値）]25t 吊	賃料 2,000kg／個超えの場合																																																				
	K 2	—																																																					
	K 3	—																																																					
労務	R 1	普通作業員																																																					
	R 2	ブロック工																																																					
	R 3	土木一般世話役																																																					
	R 4	特殊作業員																																																					
材料	Z 1	大型ブロック 控え 500mm 大型ブロック 控え 2000mm	2,000kg／個以下の場合 2,000kg／個超えの場合																																																				
	Z 2	軽油 バトロール給油																																																					
	Z 3	—																																																					
	Z 4	—																																																					
	市場単価	S	—																																																				
II-2-③-8				現行どおり																																																			
積算上の注意事項								(控え頁) 1／3																																															

工 種	コンクリートブロック積(張)工
-----	-----------------

改 正 理 由	一部改正	改 正																																		
現 行		改 正	備 考																																	
現行なし 3-3 間知ブロック張 (1) 条件区分 条件区分は、次表を標準とする。 表3.6 間知ブロック張 積算条件区分一覧 (積算単位：㎡) <table><tr><th>間知ブロック規格</th><th>裏込材規格</th><th>裏込材 10㎡ 当り使用量</th><th>胴込・裏込 コンクリート規格</th><th>胴込・裏込コンクリート 10㎡ 当り使用量</th><th>遮水シート 規格</th></tr><tr><td>150kg/個未満 控え 350mm 滑面タイプ</td><td rowspan="3">(表 3.7)</td><td>—</td><td rowspan="3">(表 3.9)</td><td>—</td><td rowspan="3">(表 3.11)</td></tr><tr><td>150kg/個未満 各種</td><td rowspan="2">(表 3.8)</td><td rowspan="2">(表 3.10)</td></tr><tr><td>150kg/個以上 各種</td></tr></table> (注) 1. 上表は、間知ブロック（勾配 1 割以上・ブロック質量 770kg/個以下）の設置、裏込材設置、胴込・裏込コンクリート打設、調整コンクリートの打設（材料費を含む）、吸出し防止材、遮水シート張（ブロック背面、基礎、横帯（隔壁）、小口止の端部継手）、現場内小運搬（50m まで）等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料等を含む）を含む。 2. 裏込材、胴込・裏込コンクリート、遮水シート、吸出し防止材の材料ロスを含む。標準ロス率は、裏込材が+0.13、胴込・裏込コンクリートが+0.11、吸出し防止材が+0.10、遮水シートが+0.08 とする。 3. 設計面積は調整コンクリートを含んだ面積とし、小口止、横帯（隔壁）、天端コンクリートは別途計上する。 (4. 参考図 4-1 調整コンクリート・小口止・天端コンクリート参照) 4. 目地材は必要に応じて「第Ⅱ編第 2 章⑩目地・止水板設置工」により別途計上する。 5. 水抜きパイプが必要な場合には、設置手間・材料費を別途計上する。 6. 間知ブロック張と遮水シート張（ブロック背面）は、同施工面積とする。 表3.7 裏込材規格 <table><tr><th>積算条件</th><th>区 分</th></tr><tr><td rowspan="6">裏込材規格</td><td>再生砕石 RC-40</td></tr><tr><td>再生砕石 RC-80</td></tr><tr><td>砕石 C-40</td></tr><tr><td>砕石 C-80</td></tr><tr><td>砕石各種</td></tr><tr><td>不要</td></tr></table> 表3.8 裏込材 10 ㎡ 当り使用量 <table><tr><th>積算条件</th><th>区 分</th></tr><tr><td rowspan="5">裏込材10㎡当り使用量</td><td>1.0㎡3 以下</td></tr><tr><td>1.0㎡3 を超え 3.0㎡3 以下</td></tr><tr><td>3.0㎡3 を超え 5.0㎡3 以下</td></tr><tr><td>5.0㎡3 を超え 7.0㎡3 以下</td></tr><tr><td></td></tr></table> Ⅱ-2-③-9		間知ブロック規格	裏込材規格	裏込材 10㎡ 当り使用量	胴込・裏込 コンクリート規格	胴込・裏込コンクリート 10㎡ 当り使用量	遮水シート 規格	150kg/個未満 控え 350mm 滑面タイプ	(表 3.7)	—	(表 3.9)	—	(表 3.11)	150kg/個未満 各種	(表 3.8)	(表 3.10)	150kg/個以上 各種	積算条件	区 分	裏込材規格	再生砕石 RC-40	再生砕石 RC-80	砕石 C-40	砕石 C-80	砕石各種	不要	積算条件	区 分	裏込材10㎡当り使用量	1.0㎡3 以下	1.0㎡3 を超え 3.0㎡3 以下	3.0㎡3 を超え 5.0㎡3 以下	5.0㎡3 を超え 7.0㎡3 以下		3-3 大型ブロック（材料費） 大型ブロック（材料費）における積算条件区分はない。 積算単位は、㎡ とする。 3-4 間知ブロック張 現行どおり	記載の変更
間知ブロック規格	裏込材規格	裏込材 10㎡ 当り使用量	胴込・裏込 コンクリート規格	胴込・裏込コンクリート 10㎡ 当り使用量	遮水シート 規格																															
150kg/個未満 控え 350mm 滑面タイプ	(表 3.7)	—	(表 3.9)	—	(表 3.11)																															
150kg/個未満 各種		(表 3.8)		(表 3.10)																																
150kg/個以上 各種																																				
積算条件	区 分																																			
裏込材規格	再生砕石 RC-40																																			
	再生砕石 RC-80																																			
	砕石 C-40																																			
	砕石 C-80																																			
	砕石各種																																			
	不要																																			
積算条件	区 分																																			
裏込材10㎡当り使用量	1.0㎡3 以下																																			
	1.0㎡3 を超え 3.0㎡3 以下																																			
	3.0㎡3 を超え 5.0㎡3 以下																																			
	5.0㎡3 を超え 7.0㎡3 以下																																			
積算上の注意事項			(控え頁) 2／3																																	

工 種	コンクリートブロック積(張)工
-----	-----------------

改 正 理 由	一部改正	改 正 現 行																																																								
現 行		改 正	備 考																																																							
5. 施工単価入力基準表 (1) 間知ブロック積 <table><tr><td>パッケージコード</td><td>CB226060</td><td>施 工 単 位</td><td>m2</td></tr><tr><td>施工区分</td><td colspan="3">人 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="3">各 種</td><td>J 1</td><td colspan="2">J 2</td></tr><tr><td>鉄筋規格</td><td colspan="2">鉄筋 10m2 当り使用量</td></tr><tr><td>(表 5.1)</td><td colspan="2">①0.1t 以下 ②0.1t を超え 0.2t 以下</td></tr></table> (注) 1. 本コードは、間知ブロックで、ブロック質量 150 kg／個以上 730kg／個以下に適用する。 2. 間知ブロック (Y-0367001) [円／m2] を単価登録すること。 3. 本コードは、鉄筋の材料ロスを含んでいるため、J 2 条件は、ロス率を含まない数量を選択すること。 なお、鉄筋は、ブロックのずれ止めのためのものであり、必要な場合に計上すること。 4. J 1 条件で⑤を選択した場合は、鉄筋コンクリート用棒鋼 (Y-0004000) [円／t] を単価登録すること。 5. J 1 条件で⑥を選択した場合は、J 2 条件は入力する必要はない。 表5.1 鉄筋規格 <table><tr><td>鉄 筋 規 格</td><td>入力番号</td></tr><tr><td>SD295 D13</td><td>①</td></tr><tr><td>SD295 D16</td><td>②</td></tr><tr><td>SD345 D13</td><td>③</td></tr><tr><td>SD345 D16 ～ 25</td><td>④</td></tr><tr><td>鉄筋コンクリート用棒鋼 各種 (Y-0004000)</td><td>⑤</td></tr><tr><td>不 要</td><td>⑥</td></tr></table> (2) 大型ブロック積 <table><tr><td>パッケージコード</td><td>CB226230</td><td>施 工 単 位</td><td>m2</td></tr><tr><td>施工区分</td><td colspan="3">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="3">各 種</td><td>J 1</td><td>J 2</td><td>J 3</td></tr><tr><td>ブロックの質量</td><td>水抜きパイプの有無</td><td>ラフテレーンクレーン 賃料補正係数</td></tr><tr><td>①2,000kg／個以下 ②2,000kg／個超え</td><td>①有り ②無し</td><td>①標準 ②標準以外 (実数入力)</td></tr></table> (注) 1. 大型ブロック (Y-0312001) [円／m2] を単価登録すること。 2. ラフテレーンクレーンの賃料補正 (夜間補正) を行った場合は、労務費調整係数を入力すること。 現行なし II-2-③-35		パッケージコード	CB226060	施 工 単 位	m2	施工区分	人 力 条 件			各 種	J 1	J 2		鉄筋規格	鉄筋 10m2 当り使用量		(表 5.1)	①0.1t 以下 ②0.1t を超え 0.2t 以下		鉄 筋 規 格	入力番号	SD295 D13	①	SD295 D16	②	SD345 D13	③	SD345 D16 ～ 25	④	鉄筋コンクリート用棒鋼 各種 (Y-0004000)	⑤	不 要	⑥	パッケージコード	CB226230	施 工 単 位	m2	施工区分	入 力 条 件			各 種	J 1	J 2	J 3	ブロックの質量	水抜きパイプの有無	ラフテレーンクレーン 賃料補正係数	①2,000kg／個以下 ②2,000kg／個超え	①有り ②無し	①標準 ②標準以外 (実数入力)	現行どおり (注) 1. 大型ブロック (Y-0312001) [円／m2] を単価登録すること。 2. ラフテレーンクレーンの賃料補正 (夜間補正) を行った場合は、労務費調整係数を入力すること。 (3) 大型ブロック (材料費) <table><tr><td>パッケージコード</td><td>CB226231</td><td>施 工 単 位</td><td>m2</td></tr></table> (注) 大型ブロック (Y-0312001) [円／m2] を単価登録すること。		パッケージコード	CB226231	施 工 単 位	m2	記載の変更
パッケージコード	CB226060	施 工 単 位	m2																																																							
施工区分	人 力 条 件																																																									
各 種	J 1	J 2																																																								
	鉄筋規格	鉄筋 10m2 当り使用量																																																								
	(表 5.1)	①0.1t 以下 ②0.1t を超え 0.2t 以下																																																								
鉄 筋 規 格	入力番号																																																									
SD295 D13	①																																																									
SD295 D16	②																																																									
SD345 D13	③																																																									
SD345 D16 ～ 25	④																																																									
鉄筋コンクリート用棒鋼 各種 (Y-0004000)	⑤																																																									
不 要	⑥																																																									
パッケージコード	CB226230	施 工 単 位	m2																																																							
施工区分	入 力 条 件																																																									
各 種	J 1	J 2	J 3																																																							
	ブロックの質量	水抜きパイプの有無	ラフテレーンクレーン 賃料補正係数																																																							
	①2,000kg／個以下 ②2,000kg／個超え	①有り ②無し	①標準 ②標準以外 (実数入力)																																																							
パッケージコード	CB226231	施 工 単 位	m2																																																							
積算上の注意事項			(控え頁) 3／3																																																							

工 種	場所打擁壁工(1)
-----	-----------

改 正 理 由	一部改正	改 正	現 行	備 考																																																																																																																																																															
					現 行																																																																																																																																																														
現 行		改 正		備 考																																																																																																																																																															
6．基礎砕石の敷均し厚は、20 cm以下を標準としており、これにより難い場合は別途考慮する。 7．擁壁平均高さは、擁壁の前面勾配あるいは背面勾配、天端幅、擁壁種類が同一の構造形式のブロックにて判断すること。 8．「仮囲い内ジェットヒータ養生」の場合には「足場」費用は含んでいない。「第Ⅱ編第5章仮設工③ー2雪寒仮囲い工」により別途計上する。 9．擁壁平均高さが1.0mを超え2.0m未満で、「仮囲い内ジェットヒータ養生」が必要な場合には別途考慮すること。 表3. 6 圧送管延長距離区分 <table><tr><th>積算条件</th><th>区分</th></tr><tr><td rowspan="4">圧送管延長距離区分</td><td>延長無し</td></tr><tr><td>90m 未満</td></tr><tr><td>90m 以上 180m 未満</td></tr><tr><td>180m 以上 280m 以下</td></tr></table> (2) 代表機労材規格 下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。 表3. 7 重力式擁壁 代表機労材規格一覧 <table><tr><th>擁壁平均高さ</th><th>項目</th><th>代表機労材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="12">1mを超え2m 未満</td><td rowspan="3">機械</td><td>K 1</td><td>バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(2014 年規制)〕山積 0.45m³(平積 0.35m³) 吊能力 2.9t</td></tr><tr><td>K 2</td><td>－</td></tr><tr><td>K 3</td><td>－</td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 1</td><td>普通作業員</td></tr><tr><td>R 2</td><td>型わく工</td></tr><tr><td>R 3</td><td>土木一般世話役</td></tr><tr><td>R 4</td><td>特殊作業員</td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z 1</td><td>生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%</td></tr><tr><td>Z 2</td><td>軽油 バトロール給油</td></tr><tr><td>Z 3</td><td>－</td></tr><tr><td>Z 4</td><td>－</td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>－</td></tr><tr><td rowspan="24">2m 以上5m 以下</td><td rowspan="3">機械</td><td>K 1</td><td>コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力 90～110m³/h</td></tr><tr><td>K 2</td><td>業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力 126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油</td></tr><tr><td>K 3</td><td>発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA</td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 1</td><td>普通作業員</td></tr><tr><td>R 2</td><td>型わく工</td></tr><tr><td>R 3</td><td>土木一般世話役</td></tr><tr><td>R 4</td><td>とび工</td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z 1</td><td>生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%</td></tr><tr><td>Z 2</td><td>軽油 バトロール給油</td></tr><tr><td>Z 3</td><td>灯油 白灯油 業務用 ミニローリー</td></tr><tr><td>Z 4</td><td>－</td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>－</td></tr><tr><td rowspan="24">2m 以上5m 以下</td><td rowspan="3">機械</td><td>K 1</td><td>コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力 90～110m³/h</td></tr><tr><td>K 2</td><td>業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力 126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油</td></tr><tr><td>K 3</td><td>発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA</td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 1</td><td>普通作業員</td></tr><tr><td>R 2</td><td>型わく工</td></tr><tr><td>R 3</td><td>土木一般世話役</td></tr><tr><td>R 4</td><td>とび工</td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z 1</td><td>生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%</td></tr><tr><td>Z 2</td><td>軽油 バトロール給油</td></tr><tr><td>Z 3</td><td>灯油 白灯油 業務用 ミニローリー</td></tr><tr><td>Z 4</td><td>－</td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>－</td></tr></table> Ⅱ-2-⑤-8		積算条件	区分	圧送管延長距離区分	延長無し	90m 未満	90m 以上 180m 未満	180m 以上 280m 以下	擁壁平均高さ	項目	代表機労材規格	備考	1mを超え2m 未満	機械	K 1	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(2014 年規制)〕山積 0.45m ³ (平積 0.35m ³) 吊能力 2.9t	K 2	－	K 3	－	労務	R 1	普通作業員	R 2	型わく工	R 3	土木一般世話役	R 4	特殊作業員	材料	Z 1	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	Z 2	軽油 バトロール給油	Z 3	－	Z 4	－	市場単価	S	－	2m 以上5m 以下	機械	K 1	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力 90～110m ³ /h	K 2	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力 126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	K 3	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	労務	R 1	普通作業員	R 2	型わく工	R 3	土木一般世話役	R 4	とび工	材料	Z 1	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	Z 2	軽油 バトロール給油	Z 3	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	Z 4	－	市場単価	S	－	2m 以上5m 以下	機械	K 1	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力 90～110m ³ /h	K 2	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力 126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	K 3	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	労務	R 1	普通作業員	R 2	型わく工	R 3	土木一般世話役	R 4	とび工	材料	Z 1	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	Z 2	軽油 バトロール給油	Z 3	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	Z 4	－	市場単価	S	－	現行どおり (2) 代表機労材規格 下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。 表3. 7 重力式擁壁 代表機労材規格一覧 <table><tr><th>擁壁平均高さ</th><th>項目</th><th>代表機労材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="12">1mを超え2m 未満</td><td rowspan="3">機械</td><td>K 1</td><td>バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(2014 年規制)〕山積 0.45m³(平積 0.35m³) 吊能力 2.9t</td></tr><tr><td>K 2</td><td>－</td></tr><tr><td>K 3</td><td>－</td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 1</td><td>普通作業員</td></tr><tr><td>R 2</td><td>型わく工</td></tr><tr><td>R 3</td><td>土木一般世話役</td></tr><tr><td>R 4</td><td>特殊作業員</td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z 1</td><td>生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%</td></tr><tr><td>Z 2</td><td>軽油 バトロール給油</td></tr><tr><td>Z 3</td><td>－</td></tr><tr><td>Z 4</td><td>－</td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>－</td></tr><tr><td rowspan="24">2m 以上5m 以下</td><td rowspan="3">機械</td><td>K 1</td><td>コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力 90～110m³/h</td></tr><tr><td>K 2</td><td>業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力 126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油</td></tr><tr><td>K 3</td><td>発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA</td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 1</td><td>普通作業員</td></tr><tr><td>R 2</td><td>型わく工</td></tr><tr><td>R 3</td><td>土木一般世話役</td></tr><tr><td>R 4</td><td>とび工</td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z 1</td><td>生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%</td></tr><tr><td>Z 2</td><td>軽油 バトロール給油</td></tr><tr><td>Z 3</td><td>灯油 白灯油 業務用 ミニローリー</td></tr><tr><td>Z 4</td><td>－</td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>－</td></tr></table> 記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)		擁壁平均高さ	項目	代表機労材規格	備考	1mを超え2m 未満	機械	K 1	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(2014 年規制)〕山積 0.45m ³ (平積 0.35m ³) 吊能力 2.9t	K 2	－	K 3	－	労務	R 1	普通作業員	R 2	型わく工	R 3	土木一般世話役	R 4	特殊作業員	材料	Z 1	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	Z 2	軽油 バトロール給油	Z 3	－	Z 4	－	市場単価	S	－	2m 以上5m 以下	機械	K 1	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力 90～110m ³ /h	K 2	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力 126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	K 3	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	労務	R 1	普通作業員	R 2	型わく工	R 3	土木一般世話役	R 4	とび工	材料	Z 1	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	Z 2	軽油 バトロール給油	Z 3	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	Z 4	－	市場単価	S	－
積算条件	区分																																																																																																																																																																		
圧送管延長距離区分	延長無し																																																																																																																																																																		
	90m 未満																																																																																																																																																																		
	90m 以上 180m 未満																																																																																																																																																																		
	180m 以上 280m 以下																																																																																																																																																																		
擁壁平均高さ	項目	代表機労材規格	備考																																																																																																																																																																
1mを超え2m 未満	機械	K 1	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(2014 年規制)〕山積 0.45m ³ (平積 0.35m ³) 吊能力 2.9t																																																																																																																																																																
		K 2	－																																																																																																																																																																
		K 3	－																																																																																																																																																																
	労務	R 1	普通作業員																																																																																																																																																																
		R 2	型わく工																																																																																																																																																																
		R 3	土木一般世話役																																																																																																																																																																
		R 4	特殊作業員																																																																																																																																																																
	材料	Z 1	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%																																																																																																																																																																
		Z 2	軽油 バトロール給油																																																																																																																																																																
		Z 3	－																																																																																																																																																																
		Z 4	－																																																																																																																																																																
	市場単価	S	－																																																																																																																																																																
2m 以上5m 以下	機械	K 1	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力 90～110m ³ /h																																																																																																																																																																
		K 2	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力 126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油																																																																																																																																																																
		K 3	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA																																																																																																																																																																
	労務	R 1	普通作業員																																																																																																																																																																
		R 2	型わく工																																																																																																																																																																
		R 3	土木一般世話役																																																																																																																																																																
		R 4	とび工																																																																																																																																																																
	材料	Z 1	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%																																																																																																																																																																
		Z 2	軽油 バトロール給油																																																																																																																																																																
		Z 3	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー																																																																																																																																																																
		Z 4	－																																																																																																																																																																
	市場単価	S	－																																																																																																																																																																
	2m 以上5m 以下	機械	K 1	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力 90～110m ³ /h																																																																																																																																																															
			K 2	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力 126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油																																																																																																																																																															
			K 3	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA																																																																																																																																																															
		労務	R 1	普通作業員																																																																																																																																																															
			R 2	型わく工																																																																																																																																																															
			R 3	土木一般世話役																																																																																																																																																															
			R 4	とび工																																																																																																																																																															
		材料	Z 1	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%																																																																																																																																																															
			Z 2	軽油 バトロール給油																																																																																																																																																															
			Z 3	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー																																																																																																																																																															
			Z 4	－																																																																																																																																																															
		市場単価	S	－																																																																																																																																																															
擁壁平均高さ		項目	代表機労材規格	備考																																																																																																																																																															
1mを超え2m 未満		機械	K 1	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(2014 年規制)〕山積 0.45m ³ (平積 0.35m ³) 吊能力 2.9t																																																																																																																																																															
			K 2	－																																																																																																																																																															
			K 3	－																																																																																																																																																															
		労務	R 1	普通作業員																																																																																																																																																															
			R 2	型わく工																																																																																																																																																															
			R 3	土木一般世話役																																																																																																																																																															
			R 4	特殊作業員																																																																																																																																																															
		材料	Z 1	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%																																																																																																																																																															
			Z 2	軽油 バトロール給油																																																																																																																																																															
			Z 3	－																																																																																																																																																															
			Z 4	－																																																																																																																																																															
	市場単価	S	－																																																																																																																																																																
2m 以上5m 以下	機械	K 1	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力 90～110m ³ /h																																																																																																																																																																
		K 2	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力 126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油																																																																																																																																																																
		K 3	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA																																																																																																																																																																
	労務	R 1	普通作業員																																																																																																																																																																
		R 2	型わく工																																																																																																																																																																
		R 3	土木一般世話役																																																																																																																																																																
		R 4	とび工																																																																																																																																																																
	材料	Z 1	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%																																																																																																																																																																
		Z 2	軽油 バトロール給油																																																																																																																																																																
		Z 3	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー																																																																																																																																																																
		Z 4	－																																																																																																																																																																
	市場単価	S	－																																																																																																																																																																
	積算上の注意事項				(控え頁) 1／4																																																																																																																																																														

工 種	場所打擁壁工(1)
-----	-----------

改 正 理 由		一部改正		改 正		現 行																																																																																											
現 行				改 正				備 考																																																																																									
3. 設計数量は、つま先版、突起を含む擁壁本体コンクリートの数量とする。 4. 化粧型枠については加算費用を、「第Ⅱ編第4章コンクリート工②－1型枠工3－2化粧型枠」により別途計上すること。 5. ベーラインコンクリートの材料費については、「3－8ベーラインコンクリート（材料費）」により別途計上すること。 6. 基礎砕石の敷均し厚は、20 cm以下を標準としており、これにより難い場合は別途考慮する。 7. 擁壁平均高さは、擁壁の前面勾配あるいは背面勾配、天端幅、擁壁種類が同一の構造形式のブロックにて判断すること。 8. 「仮囲い内ジェットヒータ養生」の場合には「足場」費用は含んでいない。「第Ⅱ編第5章仮設工③－2雪寒仮囲い工」により別途計上する。 (2) 代表機材規格 下表機材は、当該施工パッケージで使用されている機材の代表的な規格である。 表3. 9 もたれ式擁壁 代表機材規格一覧 <table><tr><th>項目</th><th colspan="2">代表機材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="3">機械</td><td>K 1</td><td>コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90～110m3/h</td><td></td></tr><tr><td>K 2</td><td>業務用可搬型ヒータ [ジェットヒータ] [油だき・熱風・直火型] 熱出力 126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油</td><td>・ 仮囲い内ジェットヒータ養生の場合 ・ 賃料</td></tr><tr><td>K 3</td><td>発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA</td><td>仮囲い内ジェットヒータ養生の場合</td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 1</td><td>普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 2</td><td>型わく工</td><td></td></tr><tr><td>R 3</td><td>土木一般世話役</td><td></td></tr><tr><td>R 4</td><td>とび工 特殊作業員</td><td>一般、特殊養生の場合 仮囲い内ジェットヒータ養生の場合</td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z 1</td><td>生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%</td><td></td></tr><tr><td>Z 2</td><td>軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z 3</td><td>灯油 白灯油 業務用 ミニローリー</td><td>仮囲い内ジェットヒータ養生の場合</td></tr><tr><td>Z 4</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>－</td><td></td></tr></table> Ⅱ-2-⑤-10				項目	代表機材規格		備考	機械	K 1	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90～110m3/h		K 2	業務用可搬型ヒータ [ジェットヒータ] [油だき・熱風・直火型] 熱出力 126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	・ 仮囲い内ジェットヒータ養生の場合 ・ 賃料	K 3	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	仮囲い内ジェットヒータ養生の場合	労務	R 1	普通作業員		R 2	型わく工		R 3	土木一般世話役		R 4	とび工 特殊作業員	一般、特殊養生の場合 仮囲い内ジェットヒータ養生の場合	材料	Z 1	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%		Z 2	軽油 バトロール給油		Z 3	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	仮囲い内ジェットヒータ養生の場合	Z 4	－		市場単価	S	－		現行どおり (2) 代表機材規格 下表機材は、当該施工パッケージで使用されている機材の代表的な規格である。 表3. 9 もたれ式擁壁 代表機材規格一覧 <table><tr><th>項目</th><th colspan="2">代表機材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="3">機械</td><td>K 1</td><td>コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90～110m3/h</td><td></td></tr><tr><td>K 2</td><td>業務用可搬型ヒータ [ジェットヒータ] [油だき・熱風・直火型] 熱出力 126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油</td><td>・ 仮囲い内ジェットヒータ養生の場合 ・ 賃料</td></tr><tr><td>K 3</td><td>発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA</td><td>・ 仮囲い内ジェットヒータ養生の場合 ・ 賃料</td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 1</td><td>普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 2</td><td>型わく工</td><td></td></tr><tr><td>R 3</td><td>土木一般世話役</td><td></td></tr><tr><td>R 4</td><td>とび工 特殊作業員</td><td>一般、特殊養生の場合 仮囲い内ジェットヒータ養生の場合</td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z 1</td><td>生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%</td><td></td></tr><tr><td>Z 2</td><td>軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z 3</td><td>灯油 白灯油 業務用 ミニローリー</td><td>仮囲い内ジェットヒータ養生の場合</td></tr><tr><td>Z 4</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>－</td><td></td></tr></table>				項目	代表機材規格		備考	機械	K 1	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90～110m3/h		K 2	業務用可搬型ヒータ [ジェットヒータ] [油だき・熱風・直火型] 熱出力 126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	・ 仮囲い内ジェットヒータ養生の場合 ・ 賃料	K 3	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	・ 仮囲い内ジェットヒータ養生の場合 ・ 賃料	労務	R 1	普通作業員		R 2	型わく工		R 3	土木一般世話役		R 4	とび工 特殊作業員	一般、特殊養生の場合 仮囲い内ジェットヒータ養生の場合	材料	Z 1	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%		Z 2	軽油 バトロール給油		Z 3	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	仮囲い内ジェットヒータ養生の場合	Z 4	－		市場単価	S	－		記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)	
項目	代表機材規格		備考																																																																																														
機械	K 1	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90～110m3/h																																																																																															
	K 2	業務用可搬型ヒータ [ジェットヒータ] [油だき・熱風・直火型] 熱出力 126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	・ 仮囲い内ジェットヒータ養生の場合 ・ 賃料																																																																																														
	K 3	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	仮囲い内ジェットヒータ養生の場合																																																																																														
労務	R 1	普通作業員																																																																																															
	R 2	型わく工																																																																																															
	R 3	土木一般世話役																																																																																															
	R 4	とび工 特殊作業員	一般、特殊養生の場合 仮囲い内ジェットヒータ養生の場合																																																																																														
材料	Z 1	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%																																																																																															
	Z 2	軽油 バトロール給油																																																																																															
	Z 3	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	仮囲い内ジェットヒータ養生の場合																																																																																														
	Z 4	－																																																																																															
市場単価	S	－																																																																																															
項目	代表機材規格		備考																																																																																														
機械	K 1	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90～110m3/h																																																																																															
	K 2	業務用可搬型ヒータ [ジェットヒータ] [油だき・熱風・直火型] 熱出力 126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	・ 仮囲い内ジェットヒータ養生の場合 ・ 賃料																																																																																														
	K 3	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	・ 仮囲い内ジェットヒータ養生の場合 ・ 賃料																																																																																														
労務	R 1	普通作業員																																																																																															
	R 2	型わく工																																																																																															
	R 3	土木一般世話役																																																																																															
	R 4	とび工 特殊作業員	一般、特殊養生の場合 仮囲い内ジェットヒータ養生の場合																																																																																														
材料	Z 1	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%																																																																																															
	Z 2	軽油 バトロール給油																																																																																															
	Z 3	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	仮囲い内ジェットヒータ養生の場合																																																																																														
	Z 4	－																																																																																															
市場単価	S	－																																																																																															
積算上の注意事項		(控え頁) 2/4																																																																																															

改 正 理 由		一部改正	改 正		現 行	備 考																																																																																																																
現 行			改 正			備 考																																																																																																																
表3. 11 鉄筋量 <table><tr><th>積算条件</th><th>区分</th></tr><tr><td rowspan="5">鉄筋量</td><td>0.04t/m3 以上 0.06t/m3 未満</td></tr><tr><td>0.06t/m3 以上 0.08t/m3 未満</td></tr><tr><td>0.08t/m3 以上 0.10t/m3 未満</td></tr><tr><td>0.10t/m3 以上 0.12t/m3 未満</td></tr><tr><td>0.12t/m3 以上 0.14t/m3 未満</td></tr></table> (注) 条件区分の鉄筋量は、ロスを含まない数量とする。 (2) 代表機劣材規格 下表機劣材は、当該施工パッケージで使用されている機劣材の代表的な規格である。 表3. 12 逆T型擁壁 代表機劣材規格一覧 <table><tr><th colspan="2">項目</th><th>代表機劣材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="3">機械</td><td>K 1</td><td>コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90～110m3/h</td><td></td></tr><tr><td>K 2</td><td>業務用可搬型ヒータ [ジェットヒータ] [油だき・熱風・直火型] 熱出力 126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油</td><td>・仮囲い内ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ養生の場合 ・賃料</td></tr><tr><td>K 3</td><td>発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2. 7/3kVA</td><td>仮囲い内ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ養生の場合</td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 1</td><td>普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 2</td><td>型わく工</td><td></td></tr><tr><td>R 3</td><td>土木一般世話役</td><td></td></tr><tr><td>R 4</td><td>とび工 特殊作業員</td><td>一般、特殊養生の場合 仮囲い内ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ養生の場合</td></tr><tr><td rowspan="7">材料</td><td>Z 1</td><td>生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%</td><td></td></tr><tr><td rowspan="5">Z 2</td><td>鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13</td><td>鉄筋量が 0.04t/m3 以上 0.06t/m3 未満の場合</td></tr><tr><td>鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D19</td><td>鉄筋量が 0.06t/m3 以上 0.08t/m3 未満の場合</td></tr><tr><td>鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D25</td><td>鉄筋量が 0.08t/m3 以上 0.10t/m3 未満の場合</td></tr><tr><td>鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D29</td><td>鉄筋量が 0.10t/m3 以上 0.12t/m3 未満の場合</td></tr><tr><td>鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D32</td><td>鉄筋量が 0.12t/m3 以上 0.14t/m3 未満の場合</td></tr><tr><td>Z 3</td><td>軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z 4</td><td>灯油 白灯油 業務用 ミニローリー</td><td>仮囲い内ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ養生の場合</td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>鉄筋工 加工・組立共 一般構造物</td><td></td></tr></table> II-2-⑤-12			積算条件	区分	鉄筋量	0.04t/m3 以上 0.06t/m3 未満	0.06t/m3 以上 0.08t/m3 未満	0.08t/m3 以上 0.10t/m3 未満	0.10t/m3 以上 0.12t/m3 未満	0.12t/m3 以上 0.14t/m3 未満	項目		代表機劣材規格	備考	機械	K 1	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90～110m3/h		K 2	業務用可搬型ヒータ [ジェットヒータ] [油だき・熱風・直火型] 熱出力 126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	・仮囲い内ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ養生の場合 ・賃料	K 3	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2. 7/3kVA	仮囲い内ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ養生の場合	労務	R 1	普通作業員		R 2	型わく工		R 3	土木一般世話役		R 4	とび工 特殊作業員	一般、特殊養生の場合 仮囲い内ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ養生の場合	材料	Z 1	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%		Z 2	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13	鉄筋量が 0.04t/m3 以上 0.06t/m3 未満の場合	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D19	鉄筋量が 0.06t/m3 以上 0.08t/m3 未満の場合	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D25	鉄筋量が 0.08t/m3 以上 0.10t/m3 未満の場合	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D29	鉄筋量が 0.10t/m3 以上 0.12t/m3 未満の場合	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D32	鉄筋量が 0.12t/m3 以上 0.14t/m3 未満の場合	Z 3	軽油 バトロール給油		Z 4	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	仮囲い内ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ養生の場合	市場単価	S	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物		現行どおり (2) 代表機劣材規格 下表機劣材は、当該施工パッケージで使用されている機劣材の代表的な規格である。 表3. 12 逆T型擁壁 代表機劣材規格一覧 <table><tr><th colspan="2">項目</th><th>代表機劣材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="3">機械</td><td>K 1</td><td>コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90～110m3/h</td><td></td></tr><tr><td>K 2</td><td>業務用可搬型ヒータ [ジェットヒータ] [油だき・熱風・直火型] 熱出力 126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油</td><td>・仮囲い内ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ養生の場合 ・賃料</td></tr><tr><td>K 3</td><td>発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2. 7/3kVA</td><td>・仮囲い内ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ養生の場合 ・賃料</td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 1</td><td>普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 2</td><td>型わく工</td><td></td></tr><tr><td>R 3</td><td>土木一般世話役</td><td></td></tr><tr><td>R 4</td><td>とび工 特殊作業員</td><td>一般、特殊養生の場合 仮囲い内ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ養生の場合</td></tr><tr><td rowspan="7">材料</td><td>Z 1</td><td>生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%</td><td></td></tr><tr><td rowspan="5">Z 2</td><td>鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13</td><td>鉄筋量が 0.04t/m3 以上 0.06t/m3 未満の場合</td></tr><tr><td>鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D19</td><td>鉄筋量が 0.06t/m3 以上 0.08t/m3 未満の場合</td></tr><tr><td>鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D25</td><td>鉄筋量が 0.08t/m3 以上 0.10t/m3 未満の場合</td></tr><tr><td>鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D29</td><td>鉄筋量が 0.10t/m3 以上 0.12t/m3 未満の場合</td></tr><tr><td>鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D32</td><td>鉄筋量が 0.12t/m3 以上 0.14t/m3 未満の場合</td></tr><tr><td>Z 3</td><td>軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z 4</td><td>灯油 白灯油 業務用 ミニローリー</td><td>仮囲い内ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ養生の場合</td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>鉄筋工 加工・組立共 一般構造物</td><td></td></tr></table>			項目		代表機劣材規格	備考	機械	K 1	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90～110m3/h		K 2	業務用可搬型ヒータ [ジェットヒータ] [油だき・熱風・直火型] 熱出力 126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	・仮囲い内ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ養生の場合 ・賃料	K 3	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2. 7/3kVA	・仮囲い内ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ養生の場合 ・賃料	労務	R 1	普通作業員		R 2	型わく工		R 3	土木一般世話役		R 4	とび工 特殊作業員	一般、特殊養生の場合 仮囲い内ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ養生の場合	材料	Z 1	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%		Z 2	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13	鉄筋量が 0.04t/m3 以上 0.06t/m3 未満の場合	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D19	鉄筋量が 0.06t/m3 以上 0.08t/m3 未満の場合	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D25	鉄筋量が 0.08t/m3 以上 0.10t/m3 未満の場合	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D29	鉄筋量が 0.10t/m3 以上 0.12t/m3 未満の場合	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D32	鉄筋量が 0.12t/m3 以上 0.14t/m3 未満の場合	Z 3	軽油 バトロール給油		Z 4	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	仮囲い内ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ養生の場合	市場単価	S	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物		記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)
積算条件	区分																																																																																																																					
鉄筋量	0.04t/m3 以上 0.06t/m3 未満																																																																																																																					
	0.06t/m3 以上 0.08t/m3 未満																																																																																																																					
	0.08t/m3 以上 0.10t/m3 未満																																																																																																																					
	0.10t/m3 以上 0.12t/m3 未満																																																																																																																					
	0.12t/m3 以上 0.14t/m3 未満																																																																																																																					
項目		代表機劣材規格	備考																																																																																																																			
機械	K 1	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90～110m3/h																																																																																																																				
	K 2	業務用可搬型ヒータ [ジェットヒータ] [油だき・熱風・直火型] 熱出力 126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	・仮囲い内ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ養生の場合 ・賃料																																																																																																																			
	K 3	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2. 7/3kVA	仮囲い内ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ養生の場合																																																																																																																			
労務	R 1	普通作業員																																																																																																																				
	R 2	型わく工																																																																																																																				
	R 3	土木一般世話役																																																																																																																				
	R 4	とび工 特殊作業員	一般、特殊養生の場合 仮囲い内ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ養生の場合																																																																																																																			
材料	Z 1	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%																																																																																																																				
	Z 2	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13	鉄筋量が 0.04t/m3 以上 0.06t/m3 未満の場合																																																																																																																			
		鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D19	鉄筋量が 0.06t/m3 以上 0.08t/m3 未満の場合																																																																																																																			
		鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D25	鉄筋量が 0.08t/m3 以上 0.10t/m3 未満の場合																																																																																																																			
		鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D29	鉄筋量が 0.10t/m3 以上 0.12t/m3 未満の場合																																																																																																																			
		鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D32	鉄筋量が 0.12t/m3 以上 0.14t/m3 未満の場合																																																																																																																			
	Z 3	軽油 バトロール給油																																																																																																																				
Z 4	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	仮囲い内ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ養生の場合																																																																																																																				
市場単価	S	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物																																																																																																																				
項目		代表機劣材規格	備考																																																																																																																			
機械	K 1	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90～110m3/h																																																																																																																				
	K 2	業務用可搬型ヒータ [ジェットヒータ] [油だき・熱風・直火型] 熱出力 126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	・仮囲い内ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ養生の場合 ・賃料																																																																																																																			
	K 3	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2. 7/3kVA	・仮囲い内ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ養生の場合 ・賃料																																																																																																																			
労務	R 1	普通作業員																																																																																																																				
	R 2	型わく工																																																																																																																				
	R 3	土木一般世話役																																																																																																																				
	R 4	とび工 特殊作業員	一般、特殊養生の場合 仮囲い内ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ養生の場合																																																																																																																			
材料	Z 1	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%																																																																																																																				
	Z 2	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13	鉄筋量が 0.04t/m3 以上 0.06t/m3 未満の場合																																																																																																																			
		鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D19	鉄筋量が 0.06t/m3 以上 0.08t/m3 未満の場合																																																																																																																			
		鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D25	鉄筋量が 0.08t/m3 以上 0.10t/m3 未満の場合																																																																																																																			
		鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D29	鉄筋量が 0.10t/m3 以上 0.12t/m3 未満の場合																																																																																																																			
		鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D32	鉄筋量が 0.12t/m3 以上 0.14t/m3 未満の場合																																																																																																																			
	Z 3	軽油 バトロール給油																																																																																																																				
Z 4	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	仮囲い内ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ養生の場合																																																																																																																				
市場単価	S	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物																																																																																																																				
積算上の注意事項		(控え頁) 3/4																																																																																																																				

工 種	場所打擁壁工(1)
-----	-----------

改 正 理 由		一部改正		改 正		現 行																																																																																			
現 行				改 正				備 考																																																																																	
(2) 代表機材規格 下表機材は、当該施工パッケージで使用されている機材材の代表的な規格である。 <table><caption>表3. 14 L型擁壁 代表機材規格一覧</caption><tr><th>項目</th><th>代表機材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="3">機 械</td><td>K 1 コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90～110m3/h</td><td></td></tr><tr><td>K 2 業務用可搬型ヒータ [ジェットヒータ] [油だき・熱風・直火型] 熱出力 126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油</td><td>・仮囲い内ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ養生の場合 ・賃料</td></tr><tr><td>K 3 発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA</td><td>仮囲い内ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ養生の場合</td></tr><tr><td rowspan="4">労 務</td><td>R 1 普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 2 型わく工</td><td></td></tr><tr><td>R 3 土木一般世話役</td><td></td></tr><tr><td>R 4 とび工 特殊作業員</td><td>一般、特殊養生の場合 仮囲い内ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ養生の場合</td></tr><tr><td rowspan="8">材 料</td><td>Z 1 生コンクリート 高短 24-12-25 (20) W/C 55%</td><td></td></tr><tr><td rowspan="5">Z 2</td><td>鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13</td><td>鉄筋量が 0.04t/m3 以上 0.06t/m3 未満の場合</td></tr><tr><td>鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D19</td><td>鉄筋量が 0.06t/m3 以上 0.08t/m3 未満の場合</td></tr><tr><td>鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D25</td><td>鉄筋量が 0.08t/m3 以上 0.10t/m3 未満の場合</td></tr><tr><td>鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D29</td><td>鉄筋量が 0.10t/m3 以上 0.12t/m3 未満の場合</td></tr><tr><td>鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D32</td><td>鉄筋量が 0.12t/m3 以上 0.14t/m3 未満の場合</td></tr><tr><td>Z 3 軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z 4 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー</td><td>仮囲い内ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ養生の場合</td></tr><tr><td>市場単価 S</td><td>鉄筋工 加工・組立共 一般構造物</td><td></td></tr></table> 3－6 化粧型枠 「第Ⅱ編第4章コンクリート工②－1 型枠工3－2 化粧型枠」による。 3－7 化粧型枠 (材料費) 「第Ⅱ編第4章コンクリート工②－1 型枠工3－3 化粧型枠 (材料費)」による。 Ⅱ-2-⑤-14				項目	代表機材規格	備考	機 械	K 1 コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90～110m3/h		K 2 業務用可搬型ヒータ [ジェットヒータ] [油だき・熱風・直火型] 熱出力 126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	・仮囲い内ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ養生の場合 ・賃料	K 3 発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	仮囲い内ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ養生の場合	労 務	R 1 普通作業員		R 2 型わく工		R 3 土木一般世話役		R 4 とび工 特殊作業員	一般、特殊養生の場合 仮囲い内ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ養生の場合	材 料	Z 1 生コンクリート 高短 24-12-25 (20) W/C 55%		Z 2	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13	鉄筋量が 0.04t/m3 以上 0.06t/m3 未満の場合	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D19	鉄筋量が 0.06t/m3 以上 0.08t/m3 未満の場合	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D25	鉄筋量が 0.08t/m3 以上 0.10t/m3 未満の場合	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D29	鉄筋量が 0.10t/m3 以上 0.12t/m3 未満の場合	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D32	鉄筋量が 0.12t/m3 以上 0.14t/m3 未満の場合	Z 3 軽油 バトロール給油		Z 4 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	仮囲い内ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ養生の場合	市場単価 S	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物		(2) 代表機材規格 下表機材は、当該施工パッケージで使用されている機材材の代表的な規格である。 <table><caption>表3. 14 L型擁壁 代表機材規格一覧</caption><tr><th>項目</th><th>代表機材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="3">機 械</td><td>K 1 コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90～110m3/h</td><td></td></tr><tr><td>K 2 業務用可搬型ヒータ [ジェットヒータ] [油だき・熱風・直火型] 熱出力 126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油</td><td>・仮囲い内ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ養生の場合 ・賃料</td></tr><tr><td>K 3 発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA</td><td>・仮囲い内ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ養生の場合 ・賃料</td></tr><tr><td rowspan="4">労 務</td><td>R 1 普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 2 型わく工</td><td></td></tr><tr><td>R 3 土木一般世話役</td><td></td></tr><tr><td>R 4 とび工 特殊作業員</td><td>一般、特殊養生の場合 仮囲い内ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ養生の場合</td></tr><tr><td rowspan="8">材 料</td><td>Z 1 生コンクリート 高短 24-12-25 (20) W/C 55%</td><td></td></tr><tr><td rowspan="5">Z 2</td><td>鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13</td><td>鉄筋量が 0.04t/m3 以上 0.06t/m3 未満の場合</td></tr><tr><td>鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D19</td><td>鉄筋量が 0.06t/m3 以上 0.08t/m3 未満の場合</td></tr><tr><td>鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D25</td><td>鉄筋量が 0.08t/m3 以上 0.10t/m3 未満の場合</td></tr><tr><td>鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D29</td><td>鉄筋量が 0.10t/m3 以上 0.12t/m3 未満の場合</td></tr><tr><td>鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D32</td><td>鉄筋量が 0.12t/m3 以上 0.14t/m3 未満の場合</td></tr><tr><td>Z 3 軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z 4 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー</td><td>仮囲い内ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ養生の場合</td></tr><tr><td>市場単価 S</td><td>鉄筋工 加工・組立共 一般構造物</td><td></td></tr></table> 現行どおり				項目	代表機材規格	備考	機 械	K 1 コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90～110m3/h		K 2 業務用可搬型ヒータ [ジェットヒータ] [油だき・熱風・直火型] 熱出力 126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	・仮囲い内ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ養生の場合 ・賃料	K 3 発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	・仮囲い内ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ養生の場合 ・賃料	労 務	R 1 普通作業員		R 2 型わく工		R 3 土木一般世話役		R 4 とび工 特殊作業員	一般、特殊養生の場合 仮囲い内ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ養生の場合	材 料	Z 1 生コンクリート 高短 24-12-25 (20) W/C 55%		Z 2	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13	鉄筋量が 0.04t/m3 以上 0.06t/m3 未満の場合	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D19	鉄筋量が 0.06t/m3 以上 0.08t/m3 未満の場合	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D25	鉄筋量が 0.08t/m3 以上 0.10t/m3 未満の場合	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D29	鉄筋量が 0.10t/m3 以上 0.12t/m3 未満の場合	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D32	鉄筋量が 0.12t/m3 以上 0.14t/m3 未満の場合	Z 3 軽油 バトロール給油		Z 4 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	仮囲い内ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ養生の場合	市場単価 S	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物		記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)	
項目	代表機材規格	備考																																																																																							
機 械	K 1 コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90～110m3/h																																																																																								
	K 2 業務用可搬型ヒータ [ジェットヒータ] [油だき・熱風・直火型] 熱出力 126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	・仮囲い内ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ養生の場合 ・賃料																																																																																							
	K 3 発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	仮囲い内ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ養生の場合																																																																																							
労 務	R 1 普通作業員																																																																																								
	R 2 型わく工																																																																																								
	R 3 土木一般世話役																																																																																								
	R 4 とび工 特殊作業員	一般、特殊養生の場合 仮囲い内ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ養生の場合																																																																																							
材 料	Z 1 生コンクリート 高短 24-12-25 (20) W/C 55%																																																																																								
	Z 2	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13	鉄筋量が 0.04t/m3 以上 0.06t/m3 未満の場合																																																																																						
		鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D19	鉄筋量が 0.06t/m3 以上 0.08t/m3 未満の場合																																																																																						
		鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D25	鉄筋量が 0.08t/m3 以上 0.10t/m3 未満の場合																																																																																						
		鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D29	鉄筋量が 0.10t/m3 以上 0.12t/m3 未満の場合																																																																																						
		鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D32	鉄筋量が 0.12t/m3 以上 0.14t/m3 未満の場合																																																																																						
	Z 3 軽油 バトロール給油																																																																																								
	Z 4 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	仮囲い内ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ養生の場合																																																																																							
市場単価 S	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物																																																																																								
項目	代表機材規格	備考																																																																																							
機 械	K 1 コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90～110m3/h																																																																																								
	K 2 業務用可搬型ヒータ [ジェットヒータ] [油だき・熱風・直火型] 熱出力 126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	・仮囲い内ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ養生の場合 ・賃料																																																																																							
	K 3 発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	・仮囲い内ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ養生の場合 ・賃料																																																																																							
労 務	R 1 普通作業員																																																																																								
	R 2 型わく工																																																																																								
	R 3 土木一般世話役																																																																																								
	R 4 とび工 特殊作業員	一般、特殊養生の場合 仮囲い内ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ養生の場合																																																																																							
材 料	Z 1 生コンクリート 高短 24-12-25 (20) W/C 55%																																																																																								
	Z 2	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13	鉄筋量が 0.04t/m3 以上 0.06t/m3 未満の場合																																																																																						
		鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D19	鉄筋量が 0.06t/m3 以上 0.08t/m3 未満の場合																																																																																						
		鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D25	鉄筋量が 0.08t/m3 以上 0.10t/m3 未満の場合																																																																																						
		鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D29	鉄筋量が 0.10t/m3 以上 0.12t/m3 未満の場合																																																																																						
		鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D32	鉄筋量が 0.12t/m3 以上 0.14t/m3 未満の場合																																																																																						
	Z 3 軽油 バトロール給油																																																																																								
	Z 4 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	仮囲い内ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ養生の場合																																																																																							
市場単価 S	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物																																																																																								
積算上の注意事項		(控え頁) 4／4																																																																																							

改 正 理 由		一 部 改 正		改 正		現 行		備 考																																																																																																																													
現 行				改 正				備 考																																																																																																																													
表2. 2 生コンクリート規格 <table><tr><th>積算条件</th><th colspan="2">区分</th></tr><tr><td rowspan="15">生コンクリート規格</td><td>21-8-25(20) (普通)</td><td>24-12-25(20) (高炉)</td></tr><tr><td>21-12-25(20) (普通)</td><td>18-8-40(高炉)</td></tr><tr><td>24-8-25(20) (普通)</td><td>18-12-40(高炉)</td></tr><tr><td>24-12-25(20) (普通)</td><td>21-8-40(高炉)</td></tr><tr><td>27-8-25(20) (普通)</td><td>21-12-40(高炉)</td></tr><tr><td>27-12-25(20) (普通)</td><td>24-8-40(高炉)</td></tr><tr><td>18-8-40(普通)</td><td>24-12-40(高炉)</td></tr><tr><td>18-12-40(普通)</td><td>21-8-25 (早強)</td></tr><tr><td>21-8-40(普通)</td><td>21-12-25 (早強)</td></tr><tr><td>21-12-40(普通)</td><td>24-8-25 (早強)</td></tr><tr><td>24-8-40(普通)</td><td>24-12-25 (早強)</td></tr><tr><td>24-12-40(普通)</td><td>18-8-25(高炉)</td></tr><tr><td>21-8-25(20) (高炉)</td><td>18-12-25(高炉)</td></tr><tr><td>21-12-25(20) (高炉)</td><td>各種</td></tr><tr><td>24-8-25(20) (高炉)</td><td></td></tr></table> (2) 代表機材規格 下表機材は、当該施工パッケージで使用されている機材材の代表的な規格である。 表2. 3 コンクリート(場所打擁壁) 代表機材規格一覧 <table><tr><th>項目</th><th colspan="2">代表機材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="3">機械</td><td>K1</td><td>コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力 90～110m3/h</td><td></td></tr><tr><td>K2</td><td>業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力 126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油</td><td>・賃料 ・仮囲い内ジェットヒータ養生の場合</td></tr><tr><td>K3</td><td>発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50／60Hz) 2.7／3kVA</td><td>仮囲い内ジェットヒータ養生の場合</td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R1</td><td>普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R2</td><td>特殊作業員</td><td></td></tr><tr><td>R3</td><td>土木一般世話役</td><td></td></tr><tr><td>R4</td><td>運転手(特殊)</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z1</td><td>生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%</td><td></td></tr><tr><td>Z2</td><td>灯油 白灯油 業務用 ミニローリー</td><td>仮囲い内ジェットヒータ養生の場合</td></tr><tr><td>Z3</td><td>軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z4</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>—</td><td></td></tr></table> 2-2 型枠工 型枠工は、「第Ⅱ編第4章コンクリート工②型枠工」により別途計上する。 2-3 足場工 足場工は、「第Ⅱ編第5章仮設工⑦-1足場工」により別途計上する。 2-4 その他 上記以外に必要なものについては、該当する各工種により別途計上する。 Ⅱ-2-⑤-23				積算条件	区分		生コンクリート規格	21-8-25(20) (普通)	24-12-25(20) (高炉)	21-12-25(20) (普通)	18-8-40(高炉)	24-8-25(20) (普通)	18-12-40(高炉)	24-12-25(20) (普通)	21-8-40(高炉)	27-8-25(20) (普通)	21-12-40(高炉)	27-12-25(20) (普通)	24-8-40(高炉)	18-8-40(普通)	24-12-40(高炉)	18-12-40(普通)	21-8-25 (早強)	21-8-40(普通)	21-12-25 (早強)	21-12-40(普通)	24-8-25 (早強)	24-8-40(普通)	24-12-25 (早強)	24-12-40(普通)	18-8-25(高炉)	21-8-25(20) (高炉)	18-12-25(高炉)	21-12-25(20) (高炉)	各種	24-8-25(20) (高炉)		項目	代表機材規格		備考	機械	K1	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力 90～110m3/h		K2	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力 126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	・賃料 ・仮囲い内ジェットヒータ養生の場合	K3	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50／60Hz) 2.7／3kVA	仮囲い内ジェットヒータ養生の場合	労務	R1	普通作業員		R2	特殊作業員		R3	土木一般世話役		R4	運転手(特殊)		材料	Z1	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%		Z2	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	仮囲い内ジェットヒータ養生の場合	Z3	軽油 バトロール給油		Z4	—		市場単価	S	—		現行どおり (2) 代表機材規格 下表機材は、当該施工パッケージで使用されている機材材の代表的な規格である。 表2. 3 コンクリート(場所打擁壁) 代表機材規格一覧 <table><tr><th>項目</th><th colspan="2">代表機材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="3">機械</td><td>K1</td><td>コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力 90～110m3/h</td><td></td></tr><tr><td>K2</td><td>業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力 126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油</td><td>・賃料 ・仮囲い内ジェットヒータ養生の場合</td></tr><tr><td>K3</td><td>発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50／60Hz) 2.7／3 kVA</td><td>・賃料 ・仮囲い内ジェットヒータ養生の場合</td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R1</td><td>普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R2</td><td>特殊作業員</td><td></td></tr><tr><td>R3</td><td>土木一般世話役</td><td></td></tr><tr><td>R4</td><td>運転手(特殊)</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z1</td><td>生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%</td><td></td></tr><tr><td>Z2</td><td>灯油 白灯油 業務用 ミニローリー</td><td>仮囲い内ジェットヒータ養生の場合</td></tr><tr><td>Z3</td><td>軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z4</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>—</td><td></td></tr></table> 記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う) 現行どおり				項目	代表機材規格		備考	機械	K1	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力 90～110m3/h		K2	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力 126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	・賃料 ・仮囲い内ジェットヒータ養生の場合	K3	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50／60Hz) 2.7／3 kVA	・賃料 ・仮囲い内ジェットヒータ養生の場合	労務	R1	普通作業員		R2	特殊作業員		R3	土木一般世話役		R4	運転手(特殊)		材料	Z1	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%		Z2	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	仮囲い内ジェットヒータ養生の場合	Z3	軽油 バトロール給油		Z4	—		市場単価	S	—		積算上の注意事項		(控え頁) 1／1	
積算条件	区分																																																																																																																																				
生コンクリート規格	21-8-25(20) (普通)	24-12-25(20) (高炉)																																																																																																																																			
	21-12-25(20) (普通)	18-8-40(高炉)																																																																																																																																			
	24-8-25(20) (普通)	18-12-40(高炉)																																																																																																																																			
	24-12-25(20) (普通)	21-8-40(高炉)																																																																																																																																			
	27-8-25(20) (普通)	21-12-40(高炉)																																																																																																																																			
	27-12-25(20) (普通)	24-8-40(高炉)																																																																																																																																			
	18-8-40(普通)	24-12-40(高炉)																																																																																																																																			
	18-12-40(普通)	21-8-25 (早強)																																																																																																																																			
	21-8-40(普通)	21-12-25 (早強)																																																																																																																																			
	21-12-40(普通)	24-8-25 (早強)																																																																																																																																			
	24-8-40(普通)	24-12-25 (早強)																																																																																																																																			
	24-12-40(普通)	18-8-25(高炉)																																																																																																																																			
	21-8-25(20) (高炉)	18-12-25(高炉)																																																																																																																																			
	21-12-25(20) (高炉)	各種																																																																																																																																			
	24-8-25(20) (高炉)																																																																																																																																				
項目	代表機材規格		備考																																																																																																																																		
機械	K1	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力 90～110m3/h																																																																																																																																			
	K2	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力 126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	・賃料 ・仮囲い内ジェットヒータ養生の場合																																																																																																																																		
	K3	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50／60Hz) 2.7／3kVA	仮囲い内ジェットヒータ養生の場合																																																																																																																																		
労務	R1	普通作業員																																																																																																																																			
	R2	特殊作業員																																																																																																																																			
	R3	土木一般世話役																																																																																																																																			
	R4	運転手(特殊)																																																																																																																																			
材料	Z1	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%																																																																																																																																			
	Z2	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	仮囲い内ジェットヒータ養生の場合																																																																																																																																		
	Z3	軽油 バトロール給油																																																																																																																																			
	Z4	—																																																																																																																																			
市場単価	S	—																																																																																																																																			
項目	代表機材規格		備考																																																																																																																																		
機械	K1	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力 90～110m3/h																																																																																																																																			
	K2	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力 126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	・賃料 ・仮囲い内ジェットヒータ養生の場合																																																																																																																																		
	K3	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50／60Hz) 2.7／3 kVA	・賃料 ・仮囲い内ジェットヒータ養生の場合																																																																																																																																		
労務	R1	普通作業員																																																																																																																																			
	R2	特殊作業員																																																																																																																																			
	R3	土木一般世話役																																																																																																																																			
	R4	運転手(特殊)																																																																																																																																			
材料	Z1	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%																																																																																																																																			
	Z2	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	仮囲い内ジェットヒータ養生の場合																																																																																																																																		
	Z3	軽油 バトロール給油																																																																																																																																			
	Z4	—																																																																																																																																			
市場単価	S	—																																																																																																																																			