

大規模小売店舗立地法手続きに係る 騒 音 予 測

ミスターマックス湘南藤沢店

<添付資料:大規模小売店舗立地法施行規則 第四条第一項第十号及び第十一号>

目 次

1. 騒音予測の概要	1
1.1 騒音に係る環境基準について	1
1.2 神奈川県生活環境の保全等に関する条例に基づく夜間の規制基準値について	1
1.3 計算方法	2
1.3.1 騒音源の A 特性音響パワーレベル計算方法	2
1.3.2 伝搬経路計算方法	2
1.3.3 等価騒音レベル計算方法	4
1.3.4 騒音レベルの最大値の計算方法	5
2. 予測の評価	5
2.1 騒音の総合的な予測・評価	5
2.2 発生する騒音ごとの予測・評価	5
3. 周辺状況及び予測地点の設定	6
4. 騒音予測のまとめ	12
4.1 平均的な状況を呈する日における等価騒音レベルの予測結果	12
4.2 夜間における騒音レベルの最大値の予測結果	13
5. 各騒音源のデータ	19
5.1 騒音データ	19
5.2 騒音予測における来客車両台数の考え方	24
騒音源及び予測地点配置図	27
等価騒音レベル計算過程	31
騒音レベルの最大値計算過程	38
座標一覧	45

1. 騒音予測の概要

1.1 騒音に係る環境基準について

神奈川県における環境基準を下表に示します。

表-1 騒音に係る環境基準

用途地域	地域の類型	基準値	
		昼間 (午前 6 時～午後 10 時)	夜間 (午後 10 時～午前 6 時)
第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域	A	55dB 以下	45dB 以下
第一種住居地域 第二種住居地域 準住居地域 その他の地域	B		
近隣商業地域 商業地域 準工業地域 工業地域	C	60dB 以下	50dB 以下

- ① 時間の区分は、昼間を午前 6 時から午後 10 時までの間とし、夜間を午後 10 時から翌日の午前 6 時までの間とする。
- ② 「その他の地域」とは、都市計画法の用途地域として定められた区域以外の区域をいう。
- ③ 地域の当てはめは、「環境基本法に基づく騒音に係る環境基準の地域の類型を当てはめる地域として知事が指定する地域」(平成 11 年神奈川県告示第 312 号)に基づく。

1.2 神奈川県生活環境の保全等に関する条例に基づく夜間の規制基準値について

神奈川県生活環境の保全等に関する条例に基づく規制地域の指定状況及び基準値を下表に示します。

表-2 神奈川県生活環境の保全等に関する条例に基づく規制基準

用途地域	時間の区分		
	昼:午前 8 時～午後 6 時	朝:午前 6 時～午前 8 時 及び 夕:午後 6 時～午後 11 時	夜間:午後 11 時～午前 6 時
第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 田園住居地域	50 dB	45 dB	40 dB
第一種住居地域 第二種住居地域 準住居地域 その他の地域	55 dB	50 dB	45 dB
近隣商業地域 商業地域 準工業地域	65 dB	60 dB	50 dB
工業地域	70 dB	65 dB	55 dB
工業専用地域	75 dB	75 dB	65 dB

※「夜間」とは、午後 11 時から翌日の午前 6 時までの間とする。

1.3 計算方法

1.3.1 騒音源の A 特性音響パワーレベル計算方法

① 定常騒音・変動騒音(自動車走行騒音以外)・衝撃騒音

下式より、A 特性音響パワーレベルに相当する値を求めています。

$$L_W = L_P - 10 \log_{10} \left(\frac{Q}{4\pi r^2} \right)$$

L_W : 各騒音源の音響パワーレベル [dB(A)]

L_P : 音圧レベル(実測値・メーカー資料(カタログ・仕様書)等) [dB(A)]

Q : 指向係数 (Q=1:自由空間(無響室等))

(Q=2:半自由空間(半無響室、地上、床面等))

r : 測定距離[m]

自動車走行騒音については、「ASJ RTN-Model 2023」のパワーレベル算出式又は自動車工学に基づくパワーレベル式及び「大規模小売店舗から発生する騒音の手引き」により算出しております。

1.3.2 伝搬経路計算方法

「1.3.1 騒音源の A 特性音響パワーレベル計算方法」で求めた各騒音源及び各仮想点音源から各予測地点へ、距離減衰及び回折減衰した騒音レベル(L_S)を求めます。自動車走行に関する騒音については、騒音源を線分とする場合、「ASJ RTN-Model 2023」に従い、騒音源と予測地点との位置関係により線分の区間を分割し、各区間の中心に仮想点音源を設定しています(※1)。

$$L_S = L_{Pi} - A_{div} - A_{bar}$$

L_S : 各予測地点における騒音レベル [dB(A)]

L_{Pi} : 騒音源の基準距離騒音レベル[dB(A)] ($L_W - 8$)

A_{div} : 距離減衰 [dB](※2)

A_{bar} : 回折減衰 [dB](※3)

※1 来客車両走行線、搬出入車両走行線などの自動車走行線は、ひとつの線を均等な区間に分割し、その区間の中心に区間を代表する点音源を置きました。また、搬出入車両の後進ブザー音線に関しては、短い線であるのでその中心に代表する点を 1 点置きました。

※2 距離減衰[dB]

$$A_{div} = 20 \log_{10} r$$

r : 音源から予測地点までの距離[m]

*平面上(半自由空間)に騒音源があるため、指向係数を Q=2 とし算出しております。

※3 回折減衰[dB]

$$A_{bar} = \begin{pmatrix} 10\log_{10}N+13 & N \geq 1 \\ 5 \pm 9.1 \sinh^{-1}(|N|^{0.485}) & -0.322 \leq N < 1 \\ 0 & N < -0.322 \end{pmatrix}$$

$$N = 2\sigma / \lambda$$

N : フレネル数

σ : 行路差 [m]

λ : 波長 [m]

$$\lambda \text{ [m]} = 340 \div \text{周波数 [Hz]}$$




図 遮音壁による音の減衰

なお、自動車走行の回折減衰については、下記の計算式を使用しております。

$$A_{bar} = \begin{pmatrix} 10\log\sigma+20 & 1 \leq \sigma \\ 5 \pm 17\sinh^{-1}(|\sigma|^{0.415}) & -0.053 \leq \sigma < 1 \\ 0 & \sigma < -0.053 \end{pmatrix}$$

すなわち、騒音レベル(L_S)は、A 特性音響パワーレベルから求めることとして

$$L_S = L_W - 8 - 20\log_{10} r - A_{bar}$$

として算出しております。

1.3.3 等価騒音レベル計算方法

1.3.3.1 各時間帯 $L_{Aeq,T}$ 計算

各計算点の騒音レベルを、対象とする時間帯の $L_{Aeq,T}$ となるように計算します。

①設備機器騒音 $L_{Aeq,T}$ 計算

$$L_{Aeq,T} = L_S + 10 \log_{10} \frac{T_i}{T}$$

$L_{Aeq,T}$: 対象とする時間区分の騒音源の等価騒音レベル [dB(A)]

L_S : 各伝搬経路毎の計算点における騒音レベル [dB(A)]

T : 対象とする基準時間帯の時間[s] (昼間は 57,600[s]、夜間は 28,800[s])

T_i : 対象とする基準時間帯における i 番目の騒音の継続時間[s]

②荷さばき作業(廃棄物収集作業)騒音 $L_{Aeq,T}$ 計算

$$L_{Aeq,T} = L_S + 10 \log_{10} \frac{aT_w}{T}$$

$L_{Aeq,T}$: 対象とする時間区分の騒音源の等価騒音レベル [dB(A)]

L_S : 各伝搬経路毎の計算点における騒音レベル [dB(A)]

T : 対象とする基準時間帯の時間[s] (昼間は 57,600[s]、夜間は 28,800[s])

a : 荷さばき作業(廃棄物収集作業)の回数[回]

T_w : 荷さばき作業(廃棄物収集作業)1 回における平均継続時間(実測値平均値)[s]

③自動車走行騒音 $L_{Aeq,T}$ 計算

$$L_{Aeq,T} = L_S + 10 \log_{10} \frac{a_d T_m}{T}$$

$L_{Aeq,T}$: 対象とする時間区分の騒音源の等価騒音レベル [dB(A)]

L_S : 各伝搬経路毎の計算点における騒音レベル [dB(A)]

T : 対象とする基準時間帯の時間[s] (昼間は 57,600[s]、夜間は 28,800[s])

a_d : 走行台数[台]

T_m : 区間における通過時間[s]

$$T_m = \frac{3600}{1000 \cdot V} \cdot \angle l \quad \text{但し、} V: \text{走行速度[km/h]}$$

$\angle l$: 区間の長さ[m]

④車両後進ブザー騒音 $L_{Aeq,T}$ 計算

$$L_{Aeq,T} = L_S + 10 \log_{10} \frac{a_d T_b}{T}$$

$L_{Aeq,T}$: 対象とする時間区分の騒音源の等価騒音レベル [dB(A)]

L_S : 各伝搬経路毎の計算点における騒音レベル [dB(A)]

T : 対象とする基準時間帯の時間[s] (昼間は 57,600[s]、夜間は 28,800[s])

a_d : 後進警告ブザーが鳴る車両の走行台数 [台]

T_b : 区間におけるブザーが鳴っている時間[s]

$$T_b = \frac{3600}{1000 \cdot V} \cdot \angle l \quad \text{但し、} V: \text{走行速度(5[km/h]と設定) [km/h]}$$

$\angle l$: 区間の長さ[m]

1.3.3.2 等価騒音レベル L_{Aeq} 計算

上記の各音源の等価騒音レベルをエネルギー合成して、店舗から発生する騒音全体の等価騒音レベルを求めます。

$$L_{Aeq} = 10 \log_{10} \left(\sum_{i=1}^n 10^{\frac{L_{Aeq,T,i}}{10}} \right)$$

L_{Aeq} : 店舗から発生する騒音全体の等価騒音レベル [dB(A)]

$L_{Aeq,T,i}$: 対象とする時間区分の各騒音源の等価騒音レベル [dB(A)]

1.3.4 騒音レベルの最大値の計算方法

「1.3.1 騒音源の A 特性音響パワーレベル計算方法」で求めた各騒音源及び各仮想点音源から各予測地点へ、距離減衰及び回折減衰した騒音レベルの最大値を求めます。

$$L_{Amax,i} = L_{Amax,is} - A_{div} - A_{bar}$$

$L_{Amax,i}$: 各予測地点における騒音レベルの最大値 [dB(A)]

$L_{Amax,is}$: 騒音源の基準距離騒音レベルの最大値 [dB(A)] ($L_W - 8$)

A_{div} : 距離減衰 [dB]

A_{bar} : 回折減衰 [dB]

2. 予測の評価

2.1 騒音の総合的な予測・評価

昼間(午前 6 時から午後 10 時までの 16 時間)、夜間(午後 10 時から翌午前 6 時までの 8 時間)における等価騒音レベルを算出しました。

各予測地点(資料【騒音源及び予測地点配置図】)における騒音レベルの予測計算は、下記の通り行いました。

- 1) 個々の騒音源から発生する騒音について「1.3.1 騒音源の A 特性音響パワーレベル計算方法」により音響パワーレベルを求める。
- 2) 音響パワーレベルから騒音源の基準距離騒音レベルを求める。
- 3) 騒音源から距離減衰等の影響を考慮して、予測地点における騒音レベルを求める。
- 4) 予測地点での騒音レベルについて、対象とする時間区分における等価騒音レベルを求める。
- 5) 4) で求めた全ての等価騒音レベルをエネルギー的に合成し、店舗から発生する騒音全体の等価騒音レベルとする。

2.2 発生する騒音ごとの予測・評価

夜間(午後 11 時から翌午前 6 時まで)における騒音レベルの最大値を算出しました。

各予測地点(資料【騒音源及び予測地点配置図】)における騒音レベルの最大値の予測計算は、下記の通り行いました。

- 1) 個々の騒音源から発生する騒音について「1.3.1 騒音源の A 特性音響パワーレベル計算方法」により音響パワーレベルを求める。
- 2) 音響パワーレベルから騒音源の基準距離騒音レベルの最大値を求める。
- 3) 騒音源から距離減衰等の影響を考慮して、予測地点における騒音レベルの最大値を求める。

※走行線の音源位置は、予測地点より最も近い位置としております。

3. 周辺状況及び予測地点の設定

指針では、騒音の総合的な予測を行う場合には「原則として建物周囲 4 方向からそれぞれ近接した最も騒音の影響を受けやすい地点に立地し又は立地可能な住居等の屋外」で予測することとされています。

そのため、下表のように予測地点を設定し、騒音源(設備機器、車両走行等)の高さを考慮し等価騒音レベルの予測をしております。

表-3 等価騒音レベルの予測地点

予測地点	予測高さ(m)	店舗からの方向	用途地域	環境基準(dB)		選定理由
				昼間	夜間	
A	昼間4.2 夜間 7.2	北	第一種住居地域	55	45	車両走行音等の影響を受ける道路対面の隣地敷地境界 (現況:マンション 4 階建) ※1~4 階で予測し、最も影響を受ける階層(昼間 2 階(4.2 m)・夜間 3 階(7.2m))にて予測
B	1.2	北	第一種住居地域	55	45	車両走行音等の影響を受ける道路対面の隣地敷地境界 (現況:駐車場) ※隣地が非住居のため、1 階(1.2 m)にて予測
C	1.2	東	工業地域	60	50	車両走行・設備機器・作業音等の影響を受ける隣地敷地境界 (現況:事業所) ※隣地が非住居のため、1 階(1.2 m)にて予測
D	1.2	西	準工業地域	60	50	車両走行音等の影響を受ける道路対面の隣地敷地境界 (現況:事業所) ※隣地が非住居のため、1 階(1.2 m)にて予測
E	昼間1.2 夜間 4.2	西	第一種住居地域	55	45	車両走行音等の影響を受ける道路対面の隣地敷地境界 (現況:マンション 7 階建) ※1~7 階で予測し、最も影響を受ける階層(昼間 1 階(1.2 m)・夜間 2 階(4.2 m))にて予測

※予測地点の位置については「騒音源及び予測地点配置図」(p.28~31)のとおり

一方、夜間に発生する騒音ごと(騒音レベルの最大値)の予測を行う場合には「店舗の敷地境界で予測すること」とされています。下表のように敷地境界の予測地点を設定し、予測をしております。

表4 夜間に発生する騒音源毎の騒音レベルの最大値の予測地点

予測地点	騒音源	予測高さ (m)	店舗からの 方向	用途地域	規制基準 (dB)	選定理由
冷 01	冷凍機室外機 01	13.7	南	工業地域	55	音源から最も近い店舗敷地境界
冷 02	冷凍機室外機 02	13.7	南	工業地域	55	音源から最も近い店舗敷地境界
冷 03	冷凍機室外機 03	13.7	南	工業地域	55	音源から最も近い店舗敷地境界
冷 04	冷凍機室外機 04	13.7	南	工業地域	55	音源から最も近い店舗敷地境界
冷 05	冷凍機室外機 05	13.7	南	工業地域	55	音源から最も近い店舗敷地境界
冷 06	冷凍機室外機 06	13.7	南	工業地域	55	音源から最も近い店舗敷地境界
冷 07	冷凍機室外機 07	13.7	南	工業地域	55	音源から最も近い店舗敷地境界
冷 08	冷凍機室外機 08	13.7	南	工業地域	55	音源から最も近い店舗敷地境界
冷 09	冷凍機室外機 09	13.7	南	工業地域	55	音源から最も近い店舗敷地境界
冷 10	冷凍機室外機 10	13.7	南	工業地域	55	音源から最も近い店舗敷地境界
冷 11	冷凍機室外機 11	1.5	南	工業地域	55	音源から最も近い店舗敷地境界
冷 12	冷凍機室外機 12	1.5	南	工業地域	55	音源から最も近い店舗敷地境界
キュ 01	キュービクル 01	13.2	南	工業地域	55	音源から最も近い店舗敷地境界
キュ 02	キュービクル 02	13.2	東	工業地域	55	音源から最も近い店舗敷地境界
空 072	空調機室外機 072	13.7	東	工業地域	55	音源から最も近い店舗敷地境界
空 073	空調機室外機 073	13.7	東	工業地域	55	音源から最も近い店舗敷地境界
空 074	空調機室外機 074	13.7	東	工業地域	55	音源から最も近い店舗敷地境界
空 075	空調機室外機 075	13.7	東	工業地域	55	音源から最も近い店舗敷地境界
空 076	空調機室外機 076	13.7	東	工業地域	55	音源から最も近い店舗敷地境界
空 077	空調機室外機 077	13.7	東	工業地域	55	音源から最も近い店舗敷地境界
空 078	空調機室外機 078	13.7	東	工業地域	55	音源から最も近い店舗敷地境界
空 079	空調機室外機 079	13.7	東	工業地域	55	音源から最も近い店舗敷地境界
空 080	空調機室外機 080	13.7	東	工業地域	55	音源から最も近い店舗敷地境界
空 081	空調機室外機 081	13.7	東	工業地域	55	音源から最も近い店舗敷地境界
空 082	空調機室外機 082	13.7	東	工業地域	55	音源から最も近い店舗敷地境界
空 083	空調機室外機 083	13.7	東	工業地域	55	音源から最も近い店舗敷地境界
空 084	空調機室外機 084	13.7	東	工業地域	55	音源から最も近い店舗敷地境界
空 085	空調機室外機 085	13.7	東	工業地域	55	音源から最も近い店舗敷地境界
空 086	空調機室外機 086	13.7	東	工業地域	55	音源から最も近い店舗敷地境界
空 087	空調機室外機 087	13.7	東	工業地域	55	音源から最も近い店舗敷地境界
空 088	空調機室外機 088	13.7	東	工業地域	55	音源から最も近い店舗敷地境界
空 089	空調機室外機 089	13.7	東	工業地域	55	音源から最も近い店舗敷地境界
空 090	空調機室外機 090	13.7	東	工業地域	55	音源から最も近い店舗敷地境界
空 091	空調機室外機 091	13.7	東	工業地域	55	音源から最も近い店舗敷地境界
空 092	空調機室外機 092	13.7	東	工業地域	55	音源から最も近い店舗敷地境界
空 093	空調機室外機 093	13.7	東	工業地域	55	音源から最も近い店舗敷地境界
空 094	空調機室外機 094	13.7	東	工業地域	55	音源から最も近い店舗敷地境界
空 095	空調機室外機 095	13.7	東	工業地域	55	音源から最も近い店舗敷地境界
空 096	空調機室外機 096	13.7	東	工業地域	55	音源から最も近い店舗敷地境界
空 097	空調機室外機 097	13.7	東	工業地域	55	音源から最も近い店舗敷地境界
空 098	空調機室外機 098	13.7	東	工業地域	55	音源から最も近い店舗敷地境界
空 099	空調機室外機 099	13.7	東	工業地域	55	音源から最も近い店舗敷地境界
空 100	空調機室外機 100	13.7	東	工業地域	55	音源から最も近い店舗敷地境界
空 101	空調機室外機 101	13.7	東	工業地域	55	音源から最も近い店舗敷地境界
空 102	空調機室外機 102	13.7	東	工業地域	55	音源から最も近い店舗敷地境界
空 103	空調機室外機 103	13.7	東	工業地域	55	音源から最も近い店舗敷地境界
空 104	空調機室外機 104	13.7	東	工業地域	55	音源から最も近い店舗敷地境界
空 105	空調機室外機 105	13.7	東	工業地域	55	音源から最も近い店舗敷地境界
空 106	空調機室外機 106	13.7	東	工業地域	55	音源から最も近い店舗敷地境界
空 107	空調機室外機 107	13.7	東	工業地域	55	音源から最も近い店舗敷地境界
空 108	空調機室外機 108	13.7	東	工業地域	55	音源から最も近い店舗敷地境界
空 109	空調機室外機 109	13.7	東	工業地域	55	音源から最も近い店舗敷地境界
空 110	空調機室外機 110	13.7	東	工業地域	55	音源から最も近い店舗敷地境界
空 111	空調機室外機 111	13.7	東	工業地域	55	音源から最も近い店舗敷地境界
空 112	空調機室外機 112	13.7	東	工業地域	55	音源から最も近い店舗敷地境界
空 113	空調機室外機 113	13.7	東	工業地域	55	音源から最も近い店舗敷地境界
空 114	空調機室外機 114	13.7	東	工業地域	55	音源から最も近い店舗敷地境界
空 115	空調機室外機 115	13.7	東	工業地域	55	音源から最も近い店舗敷地境界
空 116	空調機室外機 116	13.7	東	工業地域	55	音源から最も近い店舗敷地境界
空 117	空調機室外機 117	13.7	東	工業地域	55	音源から最も近い店舗敷地境界

予測地点	騒音源	予測高さ (m)	店舗からの 方向	用途地域	規制基準 (dB)	選定理由
来走 348	来客車両走行 348	7.0	南	工業地域	55	音源から最も近い店舗敷地境界
来走 349	来客車両走行 349	7.0	南	工業地域	55	音源から最も近い店舗敷地境界
来走 350	来客車両走行 350	7.0	南	工業地域	55	音源から最も近い店舗敷地境界
来走 351	来客車両走行 351	7.0	南	工業地域	55	音源から最も近い店舗敷地境界
来走 352	来客車両走行 352	7.0	南	工業地域	55	音源から最も近い店舗敷地境界
来走 353	来客車両走行 353	7.0	南	工業地域	55	音源から最も近い店舗敷地境界
来走 354	来客車両走行 354	7.0	南	工業地域	55	音源から最も近い店舗敷地境界
来走 355	来客車両走行 355	7.0	南	工業地域	55	音源から最も近い店舗敷地境界
来走 356	来客車両走行 356	7.0	南	工業地域	55	音源から最も近い店舗敷地境界
来走 357	来客車両走行 357	7.0	南	工業地域	55	音源から最も近い店舗敷地境界
来走 358	来客車両走行 358	7.0	南	工業地域	55	音源から最も近い店舗敷地境界
来走 359	来客車両走行 359	6.8	南	工業地域	55	音源から最も近い店舗敷地境界

※各設備機器・来客車両走行線の高さにて予測

※予測地点の位置については「騒音源及び予測地点配置図」(p.28～31)のとおり

表-5 夜間に発生する騒音源毎の騒音レベルの最大値の合成値の予測地点

予測 地点	予測 高さ (m)	店舗から の方向	用途地域	規制基準 (dB)	選定理由
P1	13.7	東	工業地域	55	空調機室外機 072～104 の影響を受ける当該店舗の敷地境界
P2	13.2	東	工業地域	55	排気口 15～17 の影響を受ける当該店舗の敷地境界

※最も近い音源の高さにて予測

※予測地点の位置については「騒音源及び予測地点配置図」(p. 28～31)のとおり

4. 騒音予測のまとめ

4.1 平均的な状況を呈する日における等価騒音レベルの予測結果

計画店舗から発生することが見込まれる騒音について、昼間(午前6時～午後10時の16時間)と、夜間(午後10時～翌午前6時の8時間)の基準時間帯ごとの全時間帯を通した等価騒音レベルを予測した結果を下表に示します。

表-6 平均的な状況を呈する日における昼間及び夜間の等価騒音レベルの予測結果

時間区分	予測地点			予測と評価	
	位置	高さ(m)	用途地域	予測値(dB)	基準値(dB)
昼間 [午前6時～午後10時]	A	4.2	第一種住居地域	52.5	55
	B	1.2	第一種住居地域	51.5	55
	C	1.2	工業地域	59.1	60
	D	1.2	準工業地域	52.2	60
	E	1.2	第一種住居地域	51.8	55
夜間 [午後10時～午前6時]	A	7.2	第一種住居地域	43.1	45
	B	1.2	第一種住居地域	41.3	45
	C	1.2	工業地域	49.0	50
	D	1.2	準工業地域	42.7	50
	E	4.2	第一種住居地域	41.9	45

※予測地点の位置については「騒音源及び予測地点配置図」(p. 28～31)のとおり

<評価>

昼間・夜間ともにすべての予測地点において環境基準値を下回ります。静穏に努めて運用してまいります
が、近隣の方々より騒音に関するご意見を頂いた場合には、状況を確認し適切に対応いたします。

4.2 夜間における騒音レベルの最大値の予測結果

計画店舗から発生することが見込まれる騒音について、夜間(午後 11 時～翌午前 6 時)における騒音レベルの最大値の予測を下表に示します。また、定常騒音については、常時稼働しているため合成値についても予測を行っております。

表-7 夜間における騒音レベルの最大値の予測結果【店舗敷地境界】

騒音発生源	基準距離 における 騒音レベル (Lpi)【dB】	予測地点			予測と評価	
		位置	高さ 【m】	用途地域	予測値 【dB】	基準値 【dB】
定常騒音	冷凍機室外機 01	冷 01	13.7	工業地域	35.3	55
	冷凍機室外機 02	冷 02	13.7	工業地域	35.3	55
	冷凍機室外機 03	冷 03	13.7	工業地域	36.2	55
	冷凍機室外機 04	冷 04	13.7	工業地域	36.2	55
	冷凍機室外機 05	冷 05	13.7	工業地域	36.2	55
	冷凍機室外機 06	冷 06	13.7	工業地域	36.2	55
	冷凍機室外機 07	冷 07	13.7	工業地域	37.4	55
	冷凍機室外機 08	冷 08	13.7	工業地域	37.4	55
	冷凍機室外機 09	冷 09	13.7	工業地域	37.4	55
	冷凍機室外機 10	冷 10	13.7	工業地域	37.4	55
	冷凍機室外機 11	冷 11	1.5	工業地域	43.9	55
	冷凍機室外機 12	冷 12	1.5	工業地域	43.9	55
	キュービクル 01	キュ 01	13.2	工業地域	26.4	55
	キュービクル 02	キュ 02	13.2	工業地域	18.9	55
	空調機室外機 072	空 072	13.7	工業地域	24.5	55
	空調機室外機 073	空 073	13.7	工業地域	24.5	55
	空調機室外機 074	空 074	13.7	工業地域	24.5	55
	空調機室外機 075	空 075	13.7	工業地域	24.5	55
	空調機室外機 076	空 076	13.7	工業地域	24.5	55
	空調機室外機 077	空 077	13.7	工業地域	24.5	55
	空調機室外機 078	空 078	13.7	工業地域	24.5	55
	空調機室外機 079	空 079	13.7	工業地域	24.5	55
	空調機室外機 080	空 080	13.7	工業地域	24.8	55
	空調機室外機 081	空 081	13.7	工業地域	24.8	55
	空調機室外機 082	空 082	13.7	工業地域	24.8	55
	空調機室外機 083	空 083	13.7	工業地域	24.8	55
	空調機室外機 084	空 084	13.7	工業地域	24.8	55
	空調機室外機 085	空 085	13.7	工業地域	25.1	55
	空調機室外機 086	空 086	13.7	工業地域	25.1	55
	空調機室外機 087	空 087	13.7	工業地域	25.1	55
	空調機室外機 088	空 088	13.7	工業地域	25.1	55
	空調機室外機 089	空 089	13.7	工業地域	25.1	55
	空調機室外機 090	空 090	13.7	工業地域	25.1	55
	空調機室外機 091	空 091	13.7	工業地域	25.1	55
	空調機室外機 092	空 092	13.7	工業地域	25.1	55
	空調機室外機 093	空 093	13.7	工業地域	25.5	55
	空調機室外機 094	空 094	13.7	工業地域	25.5	55
	空調機室外機 095	空 095	13.7	工業地域	25.5	55
	空調機室外機 096	空 096	13.7	工業地域	25.5	55
	空調機室外機 097	空 097	13.7	工業地域	25.5	55
	空調機室外機 098	空 098	13.7	工業地域	25.8	55
	空調機室外機 099	空 099	13.7	工業地域	25.8	55
	空調機室外機 100	空 100	13.7	工業地域	25.8	55
	空調機室外機 101	空 101	13.7	工業地域	25.8	55
	空調機室外機 102	空 102	13.7	工業地域	25.8	55
	空調機室外機 103	空 103	13.7	工業地域	25.8	55
	空調機室外機 104	空 104	13.7	工業地域	25.8	55
	空調機室外機 105	空 105	13.7	工業地域	20.6	55
	空調機室外機 106	空 106	13.7	工業地域	20.6	55
	空調機室外機 107	空 107	13.7	工業地域	20.8	55
	空調機室外機 108	空 108	13.7	工業地域	20.9	55
	空調機室外機 109	空 109	13.7	工業地域	21.0	55
	空調機室外機 110	空 110	13.7	工業地域	21.2	55
	空調機室外機 111	空 111	13.7	工業地域	20.5	55
	空調機室外機 112	空 112	13.7	工業地域	20.6	55
	空調機室外機 113	空 113	13.7	工業地域	20.8	55

騒音発生源		基準距離 における 騒音レベル (Lpi)【dB】	予測地点			予測と評価	
			位置	高さ 【m】	用途地域	予測値 【dB】	基準値 【dB】
定常騒音	空調機室外機 114	57.0	空 114	13.7	工業地域	20.9	55
	空調機室外機 115	57.0	空 115	13.7	工業地域	21.0	55
	空調機室外機 116	57.0	空 116	13.7	工業地域	21.2	55
	空調機室外機 117	57.0	空 117	13.7	工業地域	20.8	55
	空調機室外機 118	57.0	空 118	3.5	工業地域	20.8	55
	空調機室外機 119	57.0	空 119	13.7	工業地域	21.0	55
	空調機室外機 120	57.0	空 120	13.7	工業地域	21.2	55
	空調機室外機 121	57.0	空 121	13.7	工業地域	21.3	55
	空調機室外機 122	57.0	空 122	13.7	工業地域	21.5	55
	空調機室外機 123	57.0	空 123	13.7	工業地域	21.6	55
	空調機室外機 124	57.0	空 124	13.7	工業地域	20.8	55
	空調機室外機 125	57.0	空 125	13.7	工業地域	20.9	55
	空調機室外機 126	57.0	空 126	13.7	工業地域	21.0	55
	空調機室外機 127	57.0	空 127	13.7	工業地域	21.2	55
	空調機室外機 128	57.0	空 128	13.7	工業地域	21.3	55
	空調機室外機 129	57.0	空 129	13.7	工業地域	21.5	55
	空調機室外機 130	57.0	空 130	13.7	工業地域	21.6	55
	空調機室外機 131	59.0	空 131	13.7	工業地域	23.5	55
	空調機室外機 132	59.0	空 132	13.7	工業地域	23.6	55
	空調機室外機 133	59.0	空 133	13.7	工業地域	23.7	55
	空調機室外機 134	59.0	空 134	13.7	工業地域	23.3	55
	空調機室外機 135	59.0	空 135	13.7	工業地域	23.5	55
	空調機室外機 136	59.0	空 136	13.7	工業地域	23.6	55
	空調機室外機 137	59.0	空 137	13.7	工業地域	23.7	55
	排気口 15	75.0	排 15	13.2	工業地域	40.0	55
	排気口 16	75.0	排 16	13.2	工業地域	40.1	55
	排気口 17	70.0	排 17	13.2	工業地域	31.3	55
変動騒音	来客車両走行 004	74.0	来走 004	0.5	工業地域	55.2	55
	来客車両走行 005	74.0	来走 005	0.5	工業地域	50.9	55
	来客車両走行 011	74.0	来走 011	0.5	工業地域	47.2	55
	来客車両走行 012	74.0	来走 012	0.5	工業地域	53.6	55
	来客車両走行 013	74.0	来走 013	0.5	工業地域	53.6	55
	来客車両走行 014	74.0	来走 014	0.5	工業地域	53.5	55
	来客車両走行 015	74.0	来走 015	0.5	工業地域	45.2	55
	来客車両走行 016	74.0	来走 016	0.5	工業地域	45.2	55
	来客車両走行 017	74.0	来走 017	0.5	工業地域	46.3	55
	来客車両走行 018	74.0	来走 018	0.5	工業地域	45.2	55
	来客車両走行 019	74.0	来走 019	0.5	工業地域	45.2	55
	来客車両走行 020	74.0	来走 020	0.5	工業地域	44.0	55
	来客車両走行 021	74.0	来走 021	0.5	工業地域	53.5	55
	来客車両走行 022	74.0	来走 022	0.5	工業地域	53.4	55
	来客車両走行 023	74.0	来走 023	0.5	工業地域	51.0	55
	来客車両走行 024	74.0	来走 024	0.5	工業地域	50.9	55
	来客車両走行 037	67.8	来走 037	0.5	工業地域	67.8	55
	来客車両走行 038	74.0	来走 038	0.5	工業地域	44.1	55
	来客車両走行 039	74.0	来走 039	0.5	工業地域	39.4	55
	来客車両走行 040	74.0	来走 040	0.5	工業地域	40.6	55
	来客車両走行 041	74.0	来走 041	0.5	工業地域	42.8	55
	来客車両走行 042	74.0	来走 042	0.5	工業地域	43.9	55
	来客車両走行 043	74.0	来走 043	0.5	工業地域	44.0	55
	来客車両走行 044	74.0	来走 044	0.5	工業地域	44.0	55
	来客車両走行 045	74.0	来走 045	0.5	工業地域	38.3	55
	来客車両走行 046	74.0	来走 046	0.5	工業地域	37.1	55
	来客車両走行 047	74.0	来走 047	0.5	工業地域	36.2	55
	来客車両走行 048	74.0	来走 048	0.5	工業地域	40.6	55
	来客車両走行 049	74.0	来走 049	0.5	工業地域	36.9	55
	来客車両走行 050	74.0	来走 050	0.5	工業地域	42.8	55
	来客車両走行 051	74.0	来走 051	0.5	工業地域	37.2	55
	来客車両走行 052	74.0	来走 052	0.5	工業地域	43.9	55
	来客車両走行 053	74.0	来走 053	0.5	工業地域	39.0	55
	来客車両走行 054	74.0	来走 054	0.5	工業地域	44.0	55
	来客車両走行 055	74.0	来走 055	0.5	工業地域	41.9	55
	来客車両走行 056	74.0	来走 056	0.5	工業地域	46.3	55

騒音発生源		基準距離 における 騒音レベル (Lpi)【dB】	予測地点			予測と評価	
			位置	高さ 【m】	用途地域	予測値 【dB】	基準値 【dB】
変動騒音	来客車両走行 057	74.0	来走 057	0.5	工業地域	51.4	55
	来客車両走行 058	74.0	来走 058	0.5	工業地域	55.2	55
	来客車両走行 059	74.0	来走 059	0.7	工業地域	53.8	55
	来客車両走行 060	74.0	来走 060	3.1	工業地域	46.6	55
	来客車両走行 061	74.0	来走 061	0.5	工業地域	74.0	55
	来客車両走行 062	74.0	来走 062	0.5	工業地域	51.9	55
	来客車両走行 063	74.0	来走 063	0.5	工業地域	52.0	55
	来客車両走行 064	74.0	来走 064	0.5	工業地域	52.1	55
	来客車両走行 065	74.0	来走 065	0.5	工業地域	52.0	55
	来客車両走行 066	74.0	来走 066	0.5	工業地域	51.2	55
	来客車両走行 067	74.0	来走 067	0.5	工業地域	51.2	55
	来客車両走行 068	74.0	来走 068	0.5	工業地域	51.9	55
	来客車両走行 069	74.0	来走 069	0.5	工業地域	51.8	55
	来客車両走行 070	74.0	来走 070	0.5	工業地域	51.2	55
	来客車両走行 071	74.0	来走 071	0.5	工業地域	51.2	55
	来客車両走行 072	74.0	来走 072	0.5	工業地域	51.7	55
	来客車両走行 073	74.0	来走 073	0.5	工業地域	51.8	55
	来客車両走行 074	74.0	来走 074	0.5	工業地域	74.0	55
	来客車両走行 075	74.0	来走 075	0.5	工業地域	51.7	55
	来客車両走行 076	74.0	来走 076	0.5	工業地域	51.6	55
	来客車両走行 077	74.0	来走 077	0.5	工業地域	51.2	55
	来客車両走行 078	74.0	来走 078	0.5	工業地域	53.6	55
	来客車両走行 079	74.0	来走 079	0.8	工業地域	52.8	55
	来客車両走行 080	74.0	来走 080	0.5	工業地域	54.9	55
	来客車両走行 081	74.0	来走 081	0.5	工業地域	54.9	55
	来客車両走行 082	74.0	来走 082	0.5	工業地域	53.6	55
	来客車両走行 083	74.0	来走 083	0.5	工業地域	46.3	55
	来客車両走行 084	74.0	来走 084	0.5	工業地域	52.6	55
	来客車両走行 085	74.0	来走 085	0.5	工業地域	51.2	55
	来客車両走行 093	74.0	来走 093	0.5	工業地域	51.2	55
	来客車両走行 094	74.0	来走 094	0.5	工業地域	51.2	55
	来客車両走行 095	74.0	来走 095	0.5	工業地域	51.2	55
	来客車両走行 096	74.0	来走 096	0.5	工業地域	51.2	55
	来客車両走行 097	74.0	来走 097	0.5	工業地域	51.2	55
	来客車両走行 098	74.0	来走 098	0.5	工業地域	51.2	55
	来客車両走行 099	74.0	来走 099	0.5	工業地域	56.9	55
	来客車両走行 100	74.0	来走 100	0.5	工業地域	56.9	55
	来客車両走行 107	74.0	来走 107	0.5	工業地域	50.5	55
	来客車両走行 108	74.0	来走 108	0.5	工業地域	44.3	55
	来客車両走行 109	74.0	来走 109	0.5	工業地域	52.1	55
	来客車両走行 201	74.0	来走 201	3.2	工業地域	56.9	55
	来客車両走行 202	74.0	来走 202	3.8	工業地域	56.9	55
	来客車両走行 203	74.0	来走 203	4.3	工業地域	50.6	55
	来客車両走行 204	74.0	来走 204	3.8	工業地域	59.8	55
	来客車両走行 205	74.0	来走 205	3.8	工業地域	59.8	55
	来客車両走行 206	74.0	来走 206	3.8	工業地域	54.9	55
	来客車両走行 207	74.0	来走 207	3.8	工業地域	52.8	55
	来客車両走行 208	74.0	来走 208	3.8	工業地域	52.9	55
	来客車両走行 209	74.0	来走 209	3.8	工業地域	53.0	55
	来客車両走行 210	74.0	来走 210	3.8	工業地域	53.1	55
	来客車両走行 211	74.0	来走 211	3.8	工業地域	53.2	55
	来客車両走行 212	74.0	来走 212	3.8	工業地域	53.3	55
	来客車両走行 213	74.0	来走 213	3.8	工業地域	53.3	55
	来客車両走行 214	74.0	来走 214	3.8	工業地域	45.5	55
	来客車両走行 215	74.0	来走 215	3.8	工業地域	41.6	55
	来客車両走行 216	74.0	来走 216	3.8	工業地域	53.2	55
	来客車両走行 217	74.0	来走 217	3.8	工業地域	45.4	55
	来客車両走行 218	74.0	来走 218	3.8	工業地域	41.8	55
	来客車両走行 219	74.0	来走 219	3.8	工業地域	53.1	55
	来客車両走行 220	74.0	来走 220	3.8	工業地域	45.4	55
	来客車両走行 221	74.0	来走 221	3.8	工業地域	50.9	55
	来客車両走行 222	74.0	来走 222	3.8	工業地域	50.9	55
	来客車両走行 223	74.0	来走 223	3.8	工業地域	50.9	55

騒音発生源		基準距離 における 騒音レベル (Lpi)【dB】	予測地点			予測と評価	
			位置	高さ 【m】	用途地域	予測値 【dB】	基準値 【dB】
変動騒音	来客車両走行 224	74.0	来走 224	3.8	工業地域	44.3	55
	来客車両走行 225	74.0	来走 225	3.8	工業地域	53.0	55
	来客車両走行 226	74.0	来走 226	3.8	工業地域	52.9	55
	来客車両走行 227	74.0	来走 227	3.8	工業地域	44.2	55
	来客車両走行 228	74.0	来走 228	3.8	工業地域	50.9	55
	来客車両走行 229	74.0	来走 229	3.8	工業地域	50.9	55
	来客車両走行 230	74.0	来走 230	3.8	工業地域	50.9	55
	来客車両走行 231	74.0	来走 231	3.8	工業地域	50.9	55
	来客車両走行 232	74.0	来走 232	3.8	工業地域	44.2	55
	来客車両走行 233	74.0	来走 233	3.8	工業地域	52.8	55
	来客車両走行 234	74.0	来走 234	3.8	工業地域	52.7	55
	来客車両走行 235	74.0	来走 235	3.8	工業地域	44.3	55
	来客車両走行 236	74.0	来走 236	3.8	工業地域	50.9	55
	来客車両走行 237	74.0	来走 237	3.8	工業地域	50.9	55
	来客車両走行 238	74.0	来走 238	3.8	工業地域	50.9	55
	来客車両走行 239	74.0	来走 239	3.8	工業地域	50.9	55
	来客車両走行 240	74.0	来走 240	3.8	工業地域	44.2	55
	来客車両走行 241	74.0	来走 241	3.8	工業地域	49.6	55
	来客車両走行 242	74.0	来走 242	3.8	工業地域	54.9	55
	来客車両走行 243	74.0	来走 243	3.8	工業地域	50.6	55
	来客車両走行 244	74.0	来走 244	4.3	工業地域	56.9	55
	来客車両走行 245	74.0	来走 245	3.8	工業地域	56.9	55
	来客車両走行 246	74.0	来走 246	3.8	工業地域	56.9	55
	来客車両走行 247	74.0	来走 247	3.8	工業地域	56.9	55
	来客車両走行 248	74.0	来走 248	3.8	工業地域	48.4	55
	来客車両走行 249	74.0	来走 249	3.8	工業地域	48.4	55
	来客車両走行 301	74.0	来走 301	6.6	工業地域	48.4	55
	来客車両走行 302	74.0	来走 302	7.0	工業地域	42.7	55
	来客車両走行 303	74.0	来走 303	7.0	工業地域	42.7	55
	来客車両走行 304	74.0	来走 304	7.0	工業地域	41.5	55
	来客車両走行 305	74.0	来走 305	7.0	工業地域	41.5	55
	来客車両走行 306	74.0	来走 306	7.0	工業地域	41.5	55
	来客車両走行 307	74.0	来走 307	7.0	工業地域	41.5	55
	来客車両走行 308	74.0	来走 308	7.0	工業地域	41.5	55
	来客車両走行 309	74.0	来走 309	7.0	工業地域	41.5	55
	来客車両走行 310	74.0	来走 310	6.0	工業地域	55.4	55
	来客車両走行 311	74.0	来走 311	7.0	工業地域	45.5	55
	来客車両走行 312	74.0	来走 312	7.0	工業地域	45.5	55
	来客車両走行 313	74.0	来走 313	7.0	工業地域	45.6	55
	来客車両走行 314	74.0	来走 314	7.0	工業地域	45.6	55
	来客車両走行 315	74.0	来走 315	7.0	工業地域	45.6	55
	来客車両走行 316	74.0	来走 316	7.0	工業地域	45.6	55
	来客車両走行 317	74.0	来走 317	7.0	工業地域	39.9	55
	来客車両走行 318	74.0	来走 318	7.0	工業地域	34.9	55
	来客車両走行 319	74.0	来走 319	7.0	工業地域	32.2	55
	来客車両走行 320	74.0	来走 320	7.0	工業地域	32.2	55
	来客車両走行 321	74.0	来走 321	7.0	工業地域	36.6	55
	来客車両走行 322	74.0	来走 322	7.0	工業地域	45.6	55
	来客車両走行 323	74.0	来走 323	7.0	工業地域	36.6	55
	来客車両走行 324	74.0	来走 324	7.0	工業地域	36.6	55
	来客車両走行 325	74.0	来走 325	7.0	工業地域	31.9	55
	来客車両走行 326	74.0	来走 326	7.0	工業地域	40.8	55
	来客車両走行 327	74.0	来走 327	7.0	工業地域	34.9	55
	来客車両走行 328	74.0	来走 328	7.0	工業地域	44.4	55
	来客車両走行 329	74.0	来走 329	7.0	工業地域	53.4	55
	来客車両走行 330	74.0	来走 330	7.0	工業地域	53.4	55
	来客車両走行 331	74.0	来走 331	7.0	工業地域	39.9	55
	来客車両走行 332	74.0	来走 332	7.0	工業地域	44.3	55
	来客車両走行 333	74.0	来走 333	7.0	工業地域	53.2	55
	来客車両走行 334	74.0	来走 334	7.0	工業地域	53.2	55
	来客車両走行 335	74.0	来走 335	7.0	工業地域	41.5	55
	来客車両走行 336	74.0	来走 336	7.0	工業地域	44.3	55
	来客車両走行 337	74.0	来走 337	7.0	工業地域	53.1	55

騒音発生源		基準距離 における 騒音レベル (Lpi)【dB】	予測地点			予測と評価	
			位置	高さ 【m】	用途地域	予測値 【dB】	基準値 【dB】
変動騒音	来客車両走行 338	74.0	来走 338	7.0	工業地域	53.1	55
	来客車両走行 339	74.0	来走 339	7.0	工業地域	53.0	55
	来客車両走行 340	74.0	来走 340	7.0	工業地域	44.3	55
	来客車両走行 341	74.0	来走 341	7.0	工業地域	41.5	55
	来客車両走行 342	74.0	来走 342	7.0	工業地域	41.5	55
	来客車両走行 343	74.0	来走 343	7.0	工業地域	44.2	55
	来客車両走行 344	74.0	来走 344	7.0	工業地域	52.9	55
	来客車両走行 345	74.0	来走 345	7.0	工業地域	53.0	55
	来客車両走行 346	74.0	来走 346	7.0	工業地域	52.9	55
	来客車両走行 347	74.0	来走 347	7.0	工業地域	52.8	55
	来客車両走行 348	74.0	来走 348	7.0	工業地域	44.2	55
	来客車両走行 349	74.0	来走 349	7.0	工業地域	41.5	55
	来客車両走行 350	74.0	来走 350	7.0	工業地域	41.5	55
	来客車両走行 351	74.0	来走 351	7.0	工業地域	44.2	55
	来客車両走行 352	74.0	来走 352	7.0	工業地域	52.8	55
	来客車両走行 353	74.0	来走 353	7.0	工業地域	52.8	55
	来客車両走行 354	74.0	来走 354	7.0	工業地域	53.6	55
	来客車両走行 355	74.0	来走 355	7.0	工業地域	53.6	55
	来客車両走行 356	74.0	来走 356	7.0	工業地域	44.7	55
	来客車両走行 357	74.0	来走 357	7.0	工業地域	41.5	55
	来客車両走行 358	74.0	来走 358	7.0	工業地域	57.5	55
	来客車両走行 359	74.0	来走 359	6.8	工業地域	57.5	55
合成値			P1	13.7	工業地域	44.6	55
			P2	13.2	工業地域	45.7	55

※網掛け部分は基準値を上回ります。

※予測地点の位置については『騒音源及び予測地点配置図』(p. 28～31)のとおり

<評価>

夜間に稼働する定常騒音においては、騒音レベルの最大値及び予測地点 P1～P2 における合成値にて、規制基準値を下回りましたが、変動騒音については騒音レベルの最大値が規制基準値を上回りました。そこで、変動騒音において隣地敷地境界にて再度予測しました。

表-8 夜間における騒音レベルの最大値の予測結果【隣地敷地境界】

騒音発生源		基準距離 における 騒音レベル (Lpi)【dB】	予測地点			予測と評価	
			位置	高さ 【m】	用途地域	予測値 【dB】	基準値 【dB】
変動騒音	来客車両走行 037	67.8	来走 037'	0.5	工業地域	46.2	50
	来客車両走行 061	74.0	来走 061'	0.5	工業地域	57.2	55
	来客車両走行 074	74.0	来走 074'	0.5	工業地域	57.4	55
	来客車両走行 204	74.0	来走 204'	3.8	工業地域	56.9	55
	来客車両走行 205	74.0	来走 205'	3.8	工業地域	56.9	55
	来客車両走行 358	74.0	来走 358'	7.0	工業地域	56.9	55
	来客車両走行 359	74.0	来走 359'	6.8	工業地域	56.9	55

※網掛け部分は基準値を上回ります。

※予測地点の位置については『騒音源及び予測地点配置図』(p. 28～31)のとおり

<評価>

隣地敷地境界において、変動騒音の騒音レベルの最大値は規制基準値を上回りました。そこで、直近住居外壁にて再度予測しました。

表-9 夜間における騒音レベルの最大値の予測結果【直近住居外壁】

騒音発生源		基準距離 における 騒音レベル (Lpi)【dB】	予測地点			予測と評価	
			位置	高さ 【m】	用途地域	予測値 【dB】	基準値 【dB】
変動騒音	来客車両走行 004	74.0	来走 004"	1.2	第一種住居地域	41.1	45
	来客車両走行 058	74.0	来走 058"	1.2	第一種住居地域	41.1	45
	来客車両走行 061	74.0	来走 061"	1.2	第一種住居地域	26.4	45
	来客車両走行 074	74.0	来走 074"	1.2	第一種住居地域	26.3	45
	来客車両走行 099	74.0	来走 099"	1.2	第一種住居地域	28.1	45
	来客車両走行 100	74.0	来走 100"	1.2	第一種住居地域	27.7	45
	来客車両走行 201	74.0	来走 201"	4.2	第一種住居地域	26.5	45
	来客車両走行 202	74.0	来走 202"	4.2	第一種住居地域	26.1	45
	来客車両走行 204	74.0	来走 204"	4.2	第一種住居地域	25.9	45
	来客車両走行 205	74.0	来走 205"	4.2	第一種住居地域	26.0	45
	来客車両走行 244	74.0	来走 244"	4.2	第一種住居地域	27.0	45
	来客車両走行 245	74.0	来走 245"	4.2	第一種住居地域	27.6	45
	来客車両走行 246	74.0	来走 246"	4.2	第一種住居地域	28.1	45
	来客車両走行 247	74.0	来走 247"	4.2	第一種住居地域	27.2	45
	来客車両走行 310	74.0	来走 310"	4.2	第一種住居地域	37.8	45
	来客車両走行 358	74.0	来走 358"	4.2	第一種住居地域	26.0	45
	来客車両走行 359	74.0	来走 359"	4.2	第一種住居地域	26.5	45

※予測地点の位置については『騒音源及び予測地点配置図』(p. 28～31)のとおり

<評価>

直近住居外壁において、変動騒音の騒音レベルの最大値は規制基準値を下回りました。静穏に努めて運用してまいります。近隣の方々より騒音に関するご意見を頂いた場合には、状況を確認し適切に対応いたします。

5.1 騒音データ

表-10 定常騒音源一覽

19

音源名称	型番	基準距離 騒音レベル[dB]	根拠	図面名称	稼働時間	
排気口 10	-	76.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	09:30	22:30
排気口 11	-	77.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	09:30	22:30
排気口 12	-	67.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	09:30	22:30
排気口 13	-	71.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	09:30	22:30
排気口 14	-	78.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	09:30	22:30
排気口 15	-	75.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
排気口 16	-	75.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
排気口 17	-	70.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
排気口 18	-	58.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	09:30	22:30
排気口 19	-	58.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	09:30	22:30
排気口 20	-	58.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	09:30	22:30
排気口 21	-	58.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	09:30	22:30
排気口 22	-	63.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	09:30	22:30
排気口 23	-	62.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	09:30	22:30
排気口 24	-	62.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	09:30	22:30
排気口 25	-	62.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	09:30	22:30

② その他の騒音源

表-11 パワーレベルの設定の根拠となる騒音レベル【dB(A)】

騒音の名称	基準距離 騒音レベル [()内は $L_{A,max}$]	音源高さ (m)	発生時間	根拠	図面名称
大型車両 後進ブザー	90.0 (100.0)	1.5	1m当たり0.72秒で走行	騒音予測の手引き	騒音源及び 予測地点配置図
廃棄物収集作業	90.0 (95.0)	1.5	1台当たり600秒	騒音の手引き (廃棄物圧縮時)	騒音源及び 予測地点配置図
台車平坦走行	71.0 (77.0)	0.0	荷さばき1回あたり 01(中型):片道5秒×30往復=300秒 01(大型):片道5秒×30往復=300秒 02(大型):片道5秒×30往復=300秒 03(中型):片道5秒×30往復=300秒 04(中型):片道5秒×30往復=300秒	騒音の手引き (平坦路走行時)	騒音源及び 予測地点配置図
荷さばき作業	86.1 (85.5)	1.5	荷さばき1回あたり 01(中型):毎分1回1秒×30分=30秒 01(大型):毎分1回1秒×30分=30秒 02(大型):毎分1回1秒×30分=30秒 03(中型):毎分1回1秒×30分=30秒 04(中型):毎分1回1秒×30分=30秒	騒音の手引き (リフト昇降音)	騒音源及び 予測地点配置図
台車段差越え	83.0 (90.0)	0.0	荷さばき1台あたり 01(中型):片道1回1秒×30往復=60秒 01(大型):片道1回1秒×30往復=60秒 02(大型):片道1回1秒×30往復=60秒 03(中型):片道1回1秒×30往復=60秒 04(中型):片道1回1秒×30往復=60秒	騒音の手引き (段差越え)	騒音源及び 予測地点配置図

※発生する騒音ごとの予測の際は()内の基準距離騒音レベルを使用します。

※大型車両のアイドリングについては、アイドリングストップを呼びかける看板を設置し作業員に徹底するため、予測の対象としておりません。

※リフト昇降時の床との衝突音、及び大型車両のドア開閉音については、静穏な作業を作業員に徹底し、衝撃音の発生を抑制するため予測の対象としておりません。

③ 自動車走行騒音

表-12 パワーレベルの設定の根拠となる騒音レベル【dB(A)】

騒音の名称	音響 パワーレベル	根拠	図面名称								
来客車両走行音	75.8	騒音データとして ASJ RTN-Model 2023 の 3 車種分類の定常走行・小型車より引用し、予測される走行台数をそれぞれの車両が走行する走行線に該当させております。 走行速度については 10km/h と設定しました。 $L_{WA}=45.8+30\log(10)=75.8$ 基準距離騒音レベル=75.8-8=67.8	騒音源及び 予測地点配置図								
	82.0	騒音データとして「大規模小売店舗から発生する騒音予測の手引き」に記載のA特性音響パワーレベル L_{WA} 約 82dB(自動車工学に基づくパワーレベル式)より引用し、予測される来客車両の台数を駐車場内の全ての走行線に該当させております。 走行速度については 20km/h と設定しました。	騒音源及び 予測地点配置図								
大型車両走行音 ・荷さばき車両 ・廃棄物収集車両	97.1 (中型)	騒音データとして ASJ RTN-Model 2023 の 3 車種分類の中型車より引用し、予測される走行台数をそれぞれの車両が走行する走行線に該当させております。 走行速度については 10km/h と設定しました。 $L_{WA}=87.1+10\log(10)=97.1$ 基準距離騒音レベル=97.1-8=89.1	騒音源及び 予測地点配置図								
	100.0 (大型)	騒音データとして ASJ RTN-Model 2023 の 3 車種分類の大型車より引用し、予測される走行台数をそれぞれの車両が走行する走行線に該当させております。 走行速度については 10km/h と設定しました。 $L_{WA}=90.0+10\log(10)=100.0$ 基準距離騒音レベル=100.0-8=92.0	騒音源及び 予測地点配置図								
	パワーレベル式の定数項(3 車種分類) ASJ RTN-Model 2023 より $L_{WA}=a+b\log_{10}V+C$ ※非定常走行区間より $b=10$ ※Cは補正項であり該当はありません。										
	【a の値】 <table><tr><th rowspan="2">3 車種分類</th><th>非定常走行区間</th></tr><tr><th>10km/h ≤ V ≤ 60km/h</th></tr><tr><td>小型車</td><td>81.4</td></tr><tr><td>中型車</td><td>87.1</td></tr><tr><td>大型車</td><td>90.0</td></tr></table>			3 車種分類	非定常走行区間	10km/h ≤ V ≤ 60km/h	小型車	81.4	中型車	87.1	大型車
3 車種分類	非定常走行区間										
	10km/h ≤ V ≤ 60km/h										
小型車	81.4										
中型車	87.1										
大型車	90.0										

※大型車両走行ルート

■荷さばき作業 01(中型:昼 10 台・大型:昼 1 台)／廃棄物収集作業 01(昼:1 台)

01→02→03→04→04(後 01)→05(後 02)→05→03→02→01

■荷さばき作業 02(大型:昼 16 台)／廃棄物収集作業 02(昼:2 台)

01→02→03→04→06→06(後 03)→07(後 04)→07→04→03→02→01

■荷さばき作業 03(中型:昼 11 台)／廃棄物収集作業 03(昼:3 台)

01→02→03→04→06→08→09→10→11→12→12(後 05)→13(後 06)→13→11→10→09→08→06→04→03→02→01

■荷さばき作業 04(中型:昼 26 台)／廃棄物収集作業 04(昼:3 台)

14→15→15(後 07)→16(後 08)→16→14

表-13 荷さばき車両台数(台)

	昼間 6時～22時	夜間 22時～翌6時	最大値 23時～翌6時
荷さばき作業01	中型:10 大型:1	-	-
荷さばき作業02	大型:16	-	-
荷さばき作業03	中型:11	-	-
荷さばき作業04	中型:26	-	-

表-14 廃棄物収集車両台数(台)

	昼間 6時～22時	夜間 22時～翌6時	最大値 23時～翌6時
廃棄物収集作業01	1	-	-
廃棄物収集作業02	2	-	-
廃棄物収集作業03	3	-	-
廃棄物収集作業04	3	-	-

5.2 騒音予測における来客車両台数の考え方

今回の届出に伴い小売業者ミスターマックスの営業時間を 24 時間に変更いたします。

変更後に新規に駐車需要が発生する時間帯のピーク 1 時間における必要駐車台数について、令和 5 年 7 月 23 日（日）に実施したミスターマックス棟の利用実態調査結果と類似既存店のレジデータを元に算出します。

表-15 駐車場利用実態（台）

時間帯	入出庫台数（台）					算出根拠
	入口 E	入口 F	入口 G	入口 H	出口 I	
0 時台	23	夜間 利用制限	34	20	自主閉鎖	美野島店 時間別客数比 を元に算出
1 時台	17		24	14		
2 時台	12		18	10		
3 時台	8		12	7		
4 時台	7		9	6		
5 時台	6		8	5		
6 時台	8		11	7		
7 時台	11		16	10		
8 時台	18		26	15		令和5年7月23日 （日）の利用実態調査結果に基づく
9 時台	128		122	187	5	
10 時台	269		306	346	2	
11 時台	200		193	232	12	
12 時台	170		210	245	13	
13 時台	191		189	277	8	
14 時台	187		221	244	11	
15 時台	159		184	212	5	
16 時台	139		178	201	4	
17 時台	163		174	183	26	
18 時台	154		151	171	15	
19 時台	100		140	113	4	
20 時台	50		72	43	0	
21 時台	47	夜間 利用制限	68	40	2	美野島店 時間別客数比 を元に算出
22 時台	39		56	33	4	
23 時台	29		42	25	自主閉鎖	
6 時～22 時 合計	1,994		2,261	2,526	107	379
22 時～6 時 合計	141		203	120	4	0
全時間合計	2,135		2,464	2,646	111	379

※9 時台～20 時台は令和5年7月23日（日）の利用実態調査結果、21 時台～8 時台は美野島店 時間別客数比を元に算出しています。ただし入口 H の 21 時台、22 時台の入庫台数は駐車場 No. 8 が独立しており小売業者ミスターマックスの営業時間延長による影響を受けないため、利用実態調査結果に基づいております。

※美野島店 時間別客数比を元に算出した各出入口の各時間帯における入庫台数は、20 時台の各出入口に対応する類似店舗の時間別客数比を乗算して算出しております。

（例：入口 E 21 時台入庫台数＝50 台×94％＝47 台）

※入口 H は 9 時～23 時、出口 I は 12 時～18 時のみ運用しており、その他の時間帯は店舗都合により自主閉鎖しております。

表-16 予測来客車両走行台数(台)

出入口 No.	走行 No.	昼間 6 時～22 時	夜間 22 時～翌 6 時	最大値 23 時～翌 6 時
入口 E、出口 E	001～003	(入口 E 6 時～22 時 入庫台数×2) 3,988※	22 時以降利用規制	
入口 E、F、G、 出口 E、F、G	004～005, 011～024, 040～ 044, 048, 050, 052, 054, 061～ 085, 093～100, 108, 201～ 249, 301～309, 317～359	(入口 E、F、G 6 時～22 時 入庫台数) 6,781	(入口 E、F、G 22 時～6 時 入庫台数) 464	(入口 E、F、G 23 時～6 時 入庫台数) 336
入口 E、F、G、 出口 E、F、G	006～010, 025～036	(入口 E、F、G 6 時～22 時 入庫台数) 6,781	22 時以降利用規制	
入口 E、F、G、 出口 E、F、G	037～039, 045～047, 049, 051, 053 , 055～060 , 107, 109 , 310～316	(入口 E、F、G 6 時～22 時 入庫台数×2) 13,562※	(入口 E、F、G 22 時～6 時 入庫台数×2) 928※	(入口 E、F、G 22 時～6 時 入庫台数×2) 672※
出口 I	086～092	(出口 I 6 時～22 時 出庫台数) 379	22 時以降利用規制	
入口 H、出口 H	101～106	(入口 H 6 時～22 時 入庫台数×2) 214※	(入口 H 22 時～6 時 入庫台数) 8※	-

※往復走行を考慮し、2 倍にしております。騒音源及び予測地点配置図の各場内車路で相互通行の路面標示がある箇所は相互通行するものとし、往復走行として計算しております。

＜騒音予測計算における 1 日当たりの来台数＞


9 時～20 時台においては、令和 5 年 7 月 23 日の利用実態を元に、21 時～翌 8 時台においてはミスマックス美野島店の来客動向の割合を元に来台数を算出しました。

騒音源及び予測地点配置図（ミスターマックス棟：1階）

SCALE=1:1,000



- 凡例
- (00) 排気口
 - (00) 空調機室外機
 - (00) 冷凍機室外機
 - (000) 来客車両走行
 - (000) 来客車両走行
 - (000) 大型車両走行
 - (000) 大型車両走行/後進ブザー
 - 用途地域境界
 - 敷地境界線
 - A 等価騒音レベル予測地点
 - P1 最大値(店舗敷地境界)騒音レベル予測地点




騒音源及び予測地点配置図（ミスターマックス棟：2階）

SCALE=1:1,000



- 凡例
- 000 未客車両走行
 - - - 用途地域境界
 - - - 敷地境界線
 - A 等価騒音レベル予測地点
 - P1 最大値（店舗敷地境界）騒音レベル予測地点




騒音源及び予測地点配置図（ミスターマックス棟：中2階）

SCALE=1:1,000



- 凡例
- 000 来客車両走行
 - - - 用途地域境界
 - - - 敷地境界線
 - A 等価騒音レベル予測地点
 - P1 最大値（店舗敷地境界）騒音レベル予測地点




騒音源及び予測地点配置図（ミスターマックス棟：屋上階）

SCALE=1:1,000



- 凡例
- (00) 排気口
 - (00) 空調機室外機
 - (00) 冷凍機室外機
 - - - 用途地域境界
 - - - 敷地境界線
 - A 等価騒音レベル予測地点
 - P1 最大値(店舗敷地境界)騒音レベル予測地点



31

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ミスターマックス湘南藤沢店 騒音レベルの最大値計算過程（音源ごとの最大値）

【店舗敷地境界】

騒音発生源		騒音継続時間帯 又は 発生回数	騒音源 高さ 【m】 (GLから)	音響 パワー レベル (Lw) 【dB】	基準距離 における 騒音レベル (Lp) 【dB】	根拠	予測 地点	予測 地点 高さ 【m】	r	Adiv	Abar	Ls	規制 基準値 【dB】	隣地敷地境界で 再度予測
定常騒音	冷凍機室外機01	23:00-06:00	13.7	68.0	60.0	実測値	冷01	13.7	17.2	24.7	0.0	35.3	55	-
	冷凍機室外機02	23:00-06:00	13.7	68.0	60.0	実測値	冷02	13.7	17.2	24.7	0.0	35.3	55	-
	冷凍機室外機03	23:00-06:00	13.7	68.0	60.0	実測値	冷03	13.7	15.4	23.8	0.0	36.2	55	-
	冷凍機室外機04	23:00-06:00	13.7	68.0	60.0	実測値	冷04	13.7	15.4	23.8	0.0	36.2	55	-
	冷凍機室外機05	23:00-06:00	13.7	68.0	60.0	実測値	冷05	13.7	15.4	23.8	0.0	36.2	55	-
	冷凍機室外機06	23:00-06:00	13.7	68.0	60.0	実測値	冷06	13.7	15.4	23.8	0.0	36.2	55	-
	冷凍機室外機07	23:00-06:00	13.7	68.0	60.0	実測値	冷07	13.7	13.5	22.6	0.0	37.4	55	-
	冷凍機室外機08	23:00-06:00	13.7	68.0	60.0	実測値	冷08	13.7	13.6	22.6	0.0	37.4	55	-
	冷凍機室外機09	23:00-06:00	13.7	68.0	60.0	実測値	冷09	13.7	13.6	22.6	0.0	37.4	55	-
	冷凍機室外機10	23:00-06:00	13.7	68.0	60.0	実測値	冷10	13.7	13.6	22.6	0.0	37.4	55	-
	冷凍機室外機11	23:00-06:00	1.5	66.0	58.0	実測値	冷11	1.5	5.0	14.1	0.0	43.9	55	-
	冷凍機室外機12	23:00-06:00	1.5	66.0	58.0	実測値	冷12	1.5	5.1	14.1	0.0	43.9	55	-
	キュービクル01	23:00-06:00	13.2	61.0	53.0	実測値	キユ01	13.2	21.5	26.6	0.0	26.4	55	-
	キュービクル02	23:00-06:00	13.2	61.0	53.0	実測値	キユ02	13.2	50.7	34.1	0.0	18.9	55	-
	空調機室外機072	23:00-06:00	13.7	69.0	61.0	実測値	空072	13.7	66.9	36.5	0.0	24.5	55	-
	空調機室外機073	23:00-06:00	13.7	69.0	61.0	実測値	空073	13.7	66.9	36.5	0.0	24.5	55	-
	空調機室外機074	23:00-06:00	13.7	69.0	61.0	実測値	空074	13.7	66.9	36.5	0.0	24.5	55	-
	空調機室外機075	23:00-06:00	13.7	69.0	61.0	実測値	空075	13.7	66.9	36.5	0.0	24.5	55	-
	空調機室外機076	23:00-06:00	13.7	69.0	61.0	実測値	空076	13.7	66.9	36.5	0.0	24.5	55	-
	空調機室外機077	23:00-06:00	13.7	69.0	61.0	実測値	空077	13.7	66.9	36.5	0.0	24.5	55	-
	空調機室外機078	23:00-06:00	13.7	69.0	61.0	実測値	空078	13.7	66.9	36.5	0.0	24.5	55	-
	空調機室外機079	23:00-06:00	13.7	69.0	61.0	実測値	空079	13.7	67.0	36.5	0.0	24.5	55	-
	空調機室外機080	23:00-06:00	13.7	69.0	61.0	実測値	空080	13.7	64.3	36.2	0.0	24.8	55	-
	空調機室外機081	23:00-06:00	13.7	69.0	61.0	実測値	空081	13.7	64.3	36.2	0.0	24.8	55	-
	空調機室外機082	23:00-06:00	13.7	69.0	61.0	実測値	空082	13.7	64.3	36.2	0.0	24.8	55	-
	空調機室外機083	23:00-06:00	13.7	69.0	61.0	実測値	空083	13.7	64.3	36.2	0.0	24.8	55	-
	空調機室外機084	23:00-06:00	13.7	69.0	61.0	実測値	空084	13.7	64.3	36.2	0.0	24.8	55	-
	空調機室外機085	23:00-06:00	13.7	69.0	61.0	実測値	空085	13.7	62.2	35.9	0.0	25.1	55	-
	空調機室外機086	23:00-06:00	13.7	69.0	61.0	実測値	空086	13.7	62.2	35.9	0.0	25.1	55	-
	空調機室外機087	23:00-06:00	13.7	69.0	61.0	実測値	空087	13.7	62.2	35.9	0.0	25.1	55	-
	空調機室外機088	23:00-06:00	13.7	69.0	61.0	実測値	空088	13.7	62.2	35.9	0.0	25.1	55	-
	空調機室外機089	23:00-06:00	13.7	69.0	61.0	実測値	空089	13.7	62.2	35.9	0.0	25.1	55	-
	空調機室外機090	23:00-06:00	13.7	69.0	61.0	実測値	空090	13.7	62.2	35.9	0.0	25.1	55	-
	空調機室外機091	23:00-06:00	13.7	69.0	61.0	実測値	空091	13.7	62.2	35.9	0.0	25.1	55	-
	空調機室外機092	23:00-06:00	13.7	69.0	61.0	実測値	空092	13.7	62.2	35.9	0.0	25.1	55	-
	空調機室外機093	23:00-06:00	13.7	69.0	61.0	実測値	空093	13.7	59.5	35.5	0.0	25.5	55	-
	空調機室外機094	23:00-06:00	13.7	69.0	61.0	実測値	空094	13.7	59.5	35.5	0.0	25.5	55	-
	空調機室外機095	23:00-06:00	13.7	69.0	61.0	実測値	空095	13.7	59.5	35.5	0.0	25.5	55	-
	空調機室外機096	23:00-06:00	13.7	69.0	61.0	実測値	空096	13.7	59.5	35.5	0.0	25.5	55	-
	空調機室外機097	23:00-06:00	13.7	69.0	61.0	実測値	空097	13.7	59.5	35.5	0.0	25.5	55	-
	空調機室外機098	23:00-06:00	13.7	69.0	61.0	実測値	空098	13.7	57.4	35.2	0.0	25.8	55	-
	空調機室外機099	23:00-06:00	13.7	69.0	61.0	実測値	空099	13.7	57.4	35.2	0.0	25.8	55	-
	空調機室外機100	23:00-06:00	13.7	69.0	61.0	実測値	空100	13.7	57.4	35.2	0.0	25.8	55	-
	空調機室外機101	23:00-06:00	13.7	69.0	61.0	実測値	空101	13.7	57.4	35.2	0.0	25.8	55	-
	空調機室外機102	23:00-06:00	13.7	69.0	61.0	実測値	空102	13.7	57.4	35.2	0.0	25.8	55	-
	空調機室外機103	23:00-06:00	13.7	69.0	61.0	実測値	空103	13.7	57.4	35.2	0.0	25.8	55	-
	空調機室外機104	23:00-06:00	13.7	69.0	61.0	実測値	空104	13.7	57.4	35.2	0.0	25.8	55	-
	空調機室外機105	23:00-06:00	13.7	65.0	57.0	実測値	空105	13.7	66.1	36.4	0.0	20.6	55	-
	空調機室外機106	23:00-06:00	13.7	65.0	57.0	実測値	空106	13.7	65.7	36.4	0.0	20.6	55	-
	空調機室外機107	23:00-06:00	13.7	65.0	57.0	実測値	空107	13.7	64.8	36.2	0.0	20.8	55	-
	空調機室外機108	23:00-06:00	13.7	65.0	57.0	実測値	空108	13.7	63.8	36.1	0.0	20.9	55	-
	空調機室外機109	23:00-06:00	13.7	65.0	57.0	実測値	空109	13.7	62.8	36.0	0.0	21.0	55	-
	空調機室外機110	23:00-06:00	13.7	65.0	57.0	実測値	空110	13.7	61.8	35.8	0.0	21.2	55	-
	空調機室外機111	23:00-06:00	13.7	65.0	57.0	実測値	空111	13.7	66.7	36.5	0.0	20.5	55	-
	空調機室外機112	23:00-06:00	13.7	65.0	57.0	実測値	空112	13.7	65.7	36.4	0.0	20.6	55	-
	空調機室外機113	23:00-06:00	13.7	65.0	57.0	実測値	空113	13.7	64.8	36.2	0.0	20.8	55	-
	空調機室外機114	23:00-06:00	13.7	65.0	57.0	実測値	空114	13.7	63.8	36.1	0.0	20.9	55	-
	空調機室外機115	23:00-06:00	13.7	65.0	57.0	実測値	空115	13.7	62.8	36.0	0.0	21.0	55	-
	空調機室外機116	23:00-06:00	13.7	65.0	57.0	実測値	空116	13.7	61.8	35.8	0.0	21.2	55	-
	空調機室外機117	23:00-06:00	13.7	65.0	57.0	実測値	空117	13.7	64.8	36.2	0.0	20.8	55	-
	空調機室外機118	23:00-06:00	13.7	65.0	57.0	実測値	空118	3.5	64.6	36.2	0.0	20.8	55	-
	空調機室外機119	23:00-06:00	13.7	65.0	57.0	実測値	空119	13.7	62.8	36.0	0.0	21.0	55	-
	空調機室外機120	23:00-06:00	13.7	65.0	57.0	実測値	空120	13.7	61.8	35.8	0.0	21.2	55	-
	空調機室外機121	23:00-06:00	13.7	65.0	57.0	実測値	空121	13.7	60.8	35.7	0.0	21.3	55	-
	空調機室外機122	23:00-06:00	13.7	65.0	57.0	実測値	空122	13.7	59.8	35.5	0.0	21.5	55	-
	空調機室外機123	23:00-06:00	13.7	65.0	57.0	実測値	空123	13.7	58.9	35.4	0.0	21.6	55	-
	空調機室外機124	23:00-06:00	13.7	65.0	57.0	実測値	空124	13.7	64.8	36.2	0.0	20.8	55	-
	空調機室外機125	23:00-06:00	13.7	65.0	57.0	実測値	空125	13.7	63.8	36.1	0.0	20.9	55	-
	空調機室外機126	23:00-06:00	13.7	65.0	57.0	実測値	空126	13.7	62.8	36.0	0.0	21.0	55	-
	空調機室外機127	23:00-06:00	13.7	65.0	57.0	実測値	空127	13.7	61.8	35.8	0.0	21.2	55	-
	空調機室外機128	23:00-06:00	13.7	65.0	57.0	実測値	空128	13.7	60.8	35.7	0.0	21.3	55	-
	空調機室外機129	23:00-06:00	13.7	65.0	57.0	実測値	空129	13.7	59.8	35.5	0.0	21.5	55	-
	空調機室外機130	23:00-06:00	13.7	65.0	57.0	実測値	空130	13.7	58.9	35.4	0.0	21.6	55	-
	空調機室外機131	23:00-06:00	13.7	67.0	59.0	実測値	空131	13.7	59.8	35.5	0.0	23.5	55	-

騒音発生源		騒音継続時間帯 又は 発生回数	騒音源 高さ 【m】 (GLから)	音響 パワー レベル (Lw) 【dB】	基準距離 における 騒音レベル (Lp) 【dB】	根拠	予測 地点	予測 地点 高さ 【m】	r 予測地点 までの距離 【m】	Adiv 予測地点 までの 距離減衰 【dB】	Abar 予測地点 までの 回折減衰 【dB】	Ls 各予測地点 における 騒音レベル 【dB】	規制 基準値 【dB】	隣地敷地境界で 再度予測
定常騒音	空調機室外機132	23:00-06:00	13.7	67.0	59.0	実測値	空132	13.7	58.9	35.4	0.0	23.6	55	-
	空調機室外機133	23:00-06:00	13.7	67.0	59.0	実測値	空133	13.7	57.9	35.3	0.0	23.7	55	-
	空調機室外機134	23:00-06:00	13.7	67.0	59.0	実測値	空134	13.7	60.8	35.7	0.0	23.3	55	-
	空調機室外機135	23:00-06:00	13.7	67.0	59.0	実測値	空135	13.7	59.8	35.5	0.0	23.5	55	-
	空調機室外機136	23:00-06:00	13.7	67.0	59.0	実測値	空136	13.7	58.9	35.4	0.0	23.6	55	-
	空調機室外機137	23:00-06:00	13.7	67.0	59.0	実測値	空137	13.7	57.9	35.3	0.0	23.7	55	-
	排気口15	23:00-06:00	13.2	83.0	75.0	実測値	排15	13.2	56.1	35.0	0.0	40.0	55	-
	排気口16	23:00-06:00	13.2	83.0	75.0	実測値	排16	13.2	55.7	34.9	0.0	40.1	55	-
	排気口17	23:00-06:00	13.2	78.0	70.0	実測値	排17	13.2	85.6	38.7	0.0	31.3	55	-
変動騒音	来客車両走行004	最大値336台	0.5	82.0	74.0	騒音手引	来走004	0.5	8.7	18.8	0.0	55.2	55	○
	来客車両走行005	最大値336台	0.5	82.0	74.0	騒音手引	来走005	0.5	14.3	23.1	0.0	50.9	55	-
	来客車両走行011	最大値336台	0.5	82.0	74.0	騒音手引	来走011	0.5	21.8	26.8	0.0	47.2	55	-
	来客車両走行012	最大値336台	0.5	82.0	74.0	騒音手引	来走012	0.5	10.5	20.4	0.0	53.6	55	-
	来客車両走行013	最大値336台	0.5	82.0	74.0	騒音手引	来走013	0.5	10.5	20.4	0.0	53.6	55	-
	来客車両走行014	最大値336台	0.5	82.0	74.0	騒音手引	来走014	0.5	10.6	20.5	0.0	53.5	55	-
	来客車両走行015	最大値336台	0.5	82.0	74.0	騒音手引	来走015	0.5	27.4	28.8	0.0	45.2	55	-
	来客車両走行016	最大値336台	0.5	82.0	74.0	騒音手引	来走016	0.5	27.5	28.8	0.0	45.2	55	-
	来客車両走行017	最大値336台	0.5	82.0	74.0	騒音手引	来走017	0.5	24.3	27.7	0.0	46.3	55	-
	来客車両走行018	最大値336台	0.5	82.0	74.0	騒音手引	来走018	0.5	27.5	28.8	0.0	45.2	55	-
	来客車両走行019	最大値336台	0.5	82.0	74.0	騒音手引	来走019	0.5	27.6	28.8	0.0	45.2	55	-
	来客車両走行020	最大値336台	0.5	82.0	74.0	騒音手引	来走020	0.5	31.7	30.0	0.0	44.0	55	-
	来客車両走行021	最大値336台	0.5	82.0	74.0	騒音手引	来走021	0.5	10.6	20.5	0.0	53.5	55	-
	来客車両走行022	最大値336台	0.5	82.0	74.0	騒音手引	来走022	0.5	10.7	20.6	0.0	53.4	55	-
	来客車両走行023	最大値336台	0.5	82.0	74.0	騒音手引	来走023	0.5	14.2	23.0	0.0	51.0	55	-
	来客車両走行024	最大値336台	0.5	82.0	74.0	騒音手引	来走024	0.5	14.3	23.1	0.0	50.9	55	-
	来客車両走行037	最大値672台	0.5	75.8	67.8	ASJ	来走037	0.5	0.0	-8.0	0.0	67.8	55	○
	来客車両走行038	最大値672台	0.5	82.0	74.0	騒音手引	来走038	0.5	31.2	29.9	0.0	44.1	55	-
	来客車両走行039	最大値672台	0.5	82.0	74.0	騒音手引	来走039	0.5	53.8	34.6	0.0	39.4	55	-
	来客車両走行040	最大値336台	0.5	82.0	74.0	騒音手引	来走040	0.5	46.6	33.4	0.0	40.6	55	-
	来客車両走行041	最大値336台	0.5	82.0	74.0	騒音手引	来走041	0.5	36.5	31.2	0.0	42.8	55	-
	来客車両走行042	最大値336台	0.5	82.0	74.0	騒音手引	来走042	0.5	31.9	30.1	0.0	43.9	55	-
	来客車両走行043	最大値336台	0.5	82.0	74.0	騒音手引	来走043	0.5	31.8	30.0	0.0	44.0	55	-
	来客車両走行044	最大値336台	0.5	82.0	74.0	騒音手引	来走044	0.5	31.7	30.0	0.0	44.0	55	-
	来客車両走行045	最大値672台	0.5	82.0	74.0	騒音手引	来走045	0.5	60.8	35.7	0.0	38.3	55	-
	来客車両走行046	最大値672台	0.5	82.0	74.0	騒音手引	来走046	0.5	69.6	36.9	0.0	37.1	55	-
	来客車両走行047	最大値672台	0.5	82.0	74.0	騒音手引	来走047	0.5	77.3	37.8	0.0	36.2	55	-
	来客車両走行048	最大値336台	0.5	82.0	74.0	騒音手引	来走048	0.5	46.6	33.4	0.0	40.6	55	-
	来客車両走行049	最大値672台	0.5	82.0	74.0	騒音手引	来走049	0.5	71.7	37.1	0.0	36.9	55	-
	来客車両走行050	最大値336台	0.5	82.0	74.0	騒音手引	来走050	0.5	36.5	31.2	0.0	42.8	55	-
	来客車両走行051	最大値672台	0.5	82.0	74.0	騒音手引	来走051	0.5	69.5	36.8	0.0	37.2	55	-
	来客車両走行052	最大値336台	0.5	82.0	74.0	騒音手引	来走052	0.5	31.9	30.1	0.0	43.9	55	-
	来客車両走行053	最大値672台	0.5	82.0	74.0	騒音手引	来走053	0.5	56.1	35.0	0.0	39.0	55	-
	来客車両走行054	最大値336台	0.5	82.0	74.0	騒音手引	来走054	0.5	31.8	30.0	0.0	44.0	55	-
	来客車両走行055	最大値672台	0.5	82.0	74.0	騒音手引	来走055	0.5	40.2	32.1	0.0	41.9	55	-
	来客車両走行056	最大値672台	0.5	82.0	74.0	騒音手引	来走056	0.5	24.3	27.7	0.0	46.3	55	-
	来客車両走行057	最大値672台	0.5	82.0	74.0	騒音手引	来走057	0.5	13.5	22.6	0.0	51.4	55	-
	来客車両走行058	最大値672台	0.5	82.0	74.0	騒音手引	来走058	0.5	8.7	18.8	0.0	55.2	55	○
	来客車両走行059	最大値672台	0.7	82.0	74.0	騒音手引	来走059	0.7	10.2	20.2	0.0	53.8	55	-
	来客車両走行060	最大値672台	3.1	82.0	74.0	騒音手引	来走060	3.1	5.3	14.5	12.9	46.6	55	-
	来客車両走行061	最大値336台	0.5	82.0	74.0	騒音手引	来走061	0.5	0.0	-8.0	0.0	74.0	55	○
	来客車両走行062	最大値336台	0.5	82.0	74.0	騒音手引	来走062	0.5	12.8	22.1	0.0	51.9	55	-
	来客車両走行063	最大値336台	0.5	82.0	74.0	騒音手引	来走063	0.5	12.6	22.0	0.0	52.0	55	-
	来客車両走行064	最大値336台	0.5	82.0	74.0	騒音手引	来走064	0.5	12.5	21.9	0.0	52.1	55	-
	来客車両走行065	最大値336台	0.5	82.0	74.0	騒音手引	来走065	0.5	12.6	22.0	0.0	52.0	55	-
	来客車両走行066	最大値336台	0.5	82.0	74.0	騒音手引	来走066	0.5	13.8	22.8	0.0	51.2	55	-
	来客車両走行067	最大値336台	0.5	82.0	74.0	騒音手引	来走067	0.5	13.8	22.8	0.0	51.2	55	-
	来客車両走行068	最大値336台	0.5	82.0	74.0	騒音手引	来走068	0.5	12.8	22.1	0.0	51.9	55	-
	来客車両走行069	最大値336台	0.5	82.0	74.0	騒音手引	来走069	0.5	12.9	22.2	0.0	51.8	55	-
	来客車両走行070	最大値336台	0.5	82.0	74.0	騒音手引	来走070	0.5	13.8	22.8	0.0	51.2	55	-
	来客車両走行071	最大値336台	0.5	82.0	74.0	騒音手引	来走071	0.5	13.8	22.8	0.0	51.2	55	-
	来客車両走行072	最大値336台	0.5	82.0	74.0	騒音手引	来走072	0.5	13.0	22.3	0.0	51.7	55	-
	来客車両走行073	最大値336台	0.5	82.0	74.0	騒音手引	来走073	0.5	12.9	22.2	0.0	51.8	55	-
	来客車両走行074	最大値336台	0.5	82.0	74.0	騒音手引	来走074	0.5	0.0	-8.0	0.0	74.0	55	○
	来客車両走行075	最大値336台	0.5	82.0	74.0	騒音手引	来走075	0.5	13.0	22.3	0.0	51.7	55	-
	来客車両走行076	最大値336台	0.5	82.0	74.0	騒音手引	来走076	0.5	13.1	22.4	0.0	51.6	55	-
	来客車両走行077	最大値336台	0.5	82.0	74.0	騒音手引	来走077	0.5	13.8	22.8	0.0	51.2	55	-
	来客車両走行078	最大値336台	0.5	82.0	74.0	騒音手引	来走078	0.5	10.5	20.4	0.0	53.6	55	-
	来客車両走行079	最大値336台	0.8	82.0	74.0	騒音手引	来走079	0.8	11.5	21.2	0.0	52.8	55	-
	来客車両走行080	最大値336台	0.5	82.0	74.0	騒音手引	来走080	0.5	9.0	19.1	0.0	54.9	55	-
	来客車両走行081	最大値336台	0.5	82.0	74.0	騒音手引	来走081	0.5	9.0	19.1	0.0	54.9	55	-
	来客車両走行082	最大値336台	0.5	82.0	74.0	騒音手引	来走082	0.5	10.5	20.4	0.0	53.6	55	-
	来客車両走行083	最大値336台	0.5	82.0	74.0	騒音手引	来走083	0.5	24.4	27.7	0.0	46.3	55	-
	来客車両走行084	最大値336台	0.5	82.0	74.0	騒音手引	来走084	0.5	11.8	21.4	0.0	52.6	55	-
	来客車両走行085	最大値336台	0.5	82.0	74.0	騒音手引	来走085	0.5	13.8	22.8	0.0	51.2	55	-
	来客車両走行093	最大値336台	0.5	82.0	74.0	騒音手引	来走093	0.5	13.8	22.8	0.0	51.2	55	-
	来客車両走行094	最大値336台	0.5	82.0	74.0	騒音手引	来走094	0.5	13.8	22.8	0.0	51.2	55	-

騒音発生源		騒音継続時間帯 又は 発生回数	騒音源 高さ 【m】 (GLから)	音響 ハワ- レベル (Lw) 【dB】	基準距離 における 騒音レベル (Lp) 【dB】	根拠	予測 地点	予測 地点 高さ 【m】	r	Adiv	Abar	Ls	規制 基準値 【dB】	隣地敷地境界で 再度予測
									予測地点 までの距離 【m】	予測地点 までの 距離減衰 【dB】	予測地点 までの 回折減衰 【dB】	各予測地点 における 騒音レベル 【dB】		
変動騒音	来客車両走行095	最大値336台	0.5	82.0	74.0	騒音手引	来走095	0.5	13.8	22.8	0.0	51.2	55	-
	来客車両走行096	最大値336台	0.5	82.0	74.0	騒音手引	来走096	0.5	13.8	22.8	0.0	51.2	55	-
	来客車両走行097	最大値336台	0.5	82.0	74.0	騒音手引	来走097	0.5	13.8	22.8	0.0	51.2	55	-
	来客車両走行098	最大値336台	0.5	82.0	74.0	騒音手引	来走098	0.5	13.8	22.8	0.0	51.2	55	-
	来客車両走行099	最大値336台	0.5	82.0	74.0	騒音手引	来走099	0.5	7.1	17.1	0.0	56.9	55	○
	来客車両走行100	最大値336台	0.5	82.0	74.0	騒音手引	来走100	0.5	7.1	17.1	0.0	56.9	55	○
	来客車両走行107	最大値672台	0.5	82.0	74.0	騒音手引	来走107	0.5	15.0	23.5	0.0	50.5	55	-
	来客車両走行108	最大値336台	0.5	82.0	74.0	騒音手引	来走108	0.5	30.7	29.7	0.0	44.3	55	-
	来客車両走行109	最大値672台	0.5	82.0	74.0	騒音手引	来走109	0.5	12.5	21.9	0.0	52.1	55	-
	来客車両走行201	最大値336台	3.2	82.0	74.0	騒音手引	来走201	3.2	7.1	17.1	0.0	56.9	55	○
	来客車両走行202	最大値336台	3.8	82.0	74.0	騒音手引	来走202	3.8	7.1	17.1	0.0	56.9	55	○
	来客車両走行203	最大値336台	4.3	82.0	74.0	騒音手引	来走203	4.3	14.7	23.4	0.0	50.6	55	-
	来客車両走行204	最大値336台	3.8	82.0	74.0	騒音手引	来走204	3.8	5.1	14.2	0.0	59.8	55	○
	来客車両走行205	最大値336台	3.8	82.0	74.0	騒音手引	来走205	3.8	5.1	14.2	0.0	59.8	55	○
	来客車両走行206	最大値336台	3.8	82.0	74.0	騒音手引	来走206	3.8	9.0	19.1	0.0	54.9	55	-
	来客車両走行207	最大値336台	3.8	82.0	74.0	騒音手引	来走207	3.8	11.5	21.2	0.0	52.8	55	-
	来客車両走行208	最大値336台	3.8	82.0	74.0	騒音手引	来走208	3.8	11.4	21.1	0.0	52.9	55	-
	来客車両走行209	最大値336台	3.8	82.0	74.0	騒音手引	来走209	3.8	11.3	21.0	0.0	53.0	55	-
	来客車両走行210	最大値336台	3.8	82.0	74.0	騒音手引	来走210	3.8	11.1	20.9	0.0	53.1	55	-
	来客車両走行211	最大値336台	3.8	82.0	74.0	騒音手引	来走211	3.8	11.0	20.8	0.0	53.2	55	-
	来客車両走行212	最大値336台	3.8	82.0	74.0	騒音手引	来走212	3.8	10.8	20.7	0.0	53.3	55	-
	来客車両走行213	最大値336台	3.8	82.0	74.0	騒音手引	来走213	3.8	10.8	20.7	0.0	53.3	55	-
	来客車両走行214	最大値336台	3.8	82.0	74.0	騒音手引	来走214	3.8	26.7	28.5	0.0	45.5	55	-
	来客車両走行215	最大値336台	3.8	82.0	74.0	騒音手引	来走215	3.8	41.8	32.4	0.0	41.6	55	-
	来客車両走行216	最大値336台	3.8	82.0	74.0	騒音手引	来走216	3.8	11.0	20.8	0.0	53.2	55	-
	来客車両走行217	最大値336台	3.8	82.0	74.0	騒音手引	来走217	3.8	26.9	28.6	0.0	45.4	55	-
	来客車両走行218	最大値336台	3.8	82.0	74.0	騒音手引	来走218	3.8	40.7	32.2	0.0	41.8	55	-
	来客車両走行219	最大値336台	3.8	82.0	74.0	騒音手引	来走219	3.8	11.1	20.9	0.0	53.1	55	-
	来客車両走行220	最大値336台	3.8	82.0	74.0	騒音手引	来走220	3.8	27.0	28.6	0.0	45.4	55	-
	来客車両走行221	最大値336台	3.8	82.0	74.0	騒音手引	来走221	3.8	14.3	23.1	0.0	50.9	55	-
	来客車両走行222	最大値336台	3.8	82.0	74.0	騒音手引	来走222	3.8	14.3	23.1	0.0	50.9	55	-
	来客車両走行223	最大値336台	3.8	82.0	74.0	騒音手引	来走223	3.8	14.3	23.1	0.0	50.9	55	-
	来客車両走行224	最大値336台	3.8	82.0	74.0	騒音手引	来走224	3.8	30.7	29.7	0.0	44.3	55	-
	来客車両走行225	最大値336台	3.8	82.0	74.0	騒音手引	来走225	3.8	11.3	21.0	0.0	53.0	55	-
	来客車両走行226	最大値336台	3.8	82.0	74.0	騒音手引	来走226	3.8	11.4	21.1	0.0	52.9	55	-
	来客車両走行227	最大値336台	3.8	82.0	74.0	騒音手引	来走227	3.8	30.8	29.8	0.0	44.2	55	-
	来客車両走行228	最大値336台	3.8	82.0	74.0	騒音手引	来走228	3.8	14.3	23.1	0.0	50.9	55	-
	来客車両走行229	最大値336台	3.8	82.0	74.0	騒音手引	来走229	3.8	14.3	23.1	0.0	50.9	55	-
	来客車両走行230	最大値336台	3.8	82.0	74.0	騒音手引	来走230	3.8	14.3	23.1	0.0	50.9	55	-
	来客車両走行231	最大値336台	3.8	82.0	74.0	騒音手引	来走231	3.8	14.3	23.1	0.0	50.9	55	-
	来客車両走行232	最大値336台	3.8	82.0	74.0	騒音手引	来走232	3.8	30.9	29.8	0.0	44.2	55	-
	来客車両走行233	最大値336台	3.8	82.0	74.0	騒音手引	来走233	3.8	11.5	21.2	0.0	52.8	55	-
	来客車両走行234	最大値336台	3.8	82.0	74.0	騒音手引	来走234	3.8	11.6	21.3	0.0	52.7	55	-
	来客車両走行235	最大値336台	3.8	82.0	74.0	騒音手引	来走235	3.8	30.7	29.7	0.0	44.3	55	-
	来客車両走行236	最大値336台	3.8	82.0	74.0	騒音手引	来走236	3.8	14.3	23.1	0.0	50.9	55	-
	来客車両走行237	最大値336台	3.8	82.0	74.0	騒音手引	来走237	3.8	14.3	23.1	0.0	50.9	55	-
	来客車両走行238	最大値336台	3.8	82.0	74.0	騒音手引	来走238	3.8	14.3	23.1	0.0	50.9	55	-
	来客車両走行239	最大値336台	3.8	82.0	74.0	騒音手引	来走239	3.8	14.3	23.1	0.0	50.9	55	-
	来客車両走行240	最大値336台	3.8	82.0	74.0	騒音手引	来走240	3.8	30.7	29.8	0.0	44.2	55	-
	来客車両走行241	最大値336台	3.8	82.0	74.0	騒音手引	来走241	3.8	16.6	24.4	0.0	49.6	55	-
	来客車両走行242	最大値336台	3.8	82.0	74.0	騒音手引	来走242	3.8	9.0	19.1	0.0	54.9	55	-
	来客車両走行243	最大値336台	3.8	82.0	74.0	騒音手引	来走243	3.8	14.7	23.4	0.0	50.6	55	-
	来客車両走行244	最大値336台	4.3	82.0	74.0	騒音手引	来走244	4.3	7.1	17.1	0.0	56.9	55	○
	来客車両走行245	最大値336台	3.8	82.0	74.0	騒音手引	来走245	3.8	7.1	17.1	0.0	56.9	55	○
	来客車両走行246	最大値336台	3.8	82.0	74.0	騒音手引	来走246	3.8	7.1	17.1	0.0	56.9	55	○
	来客車両走行247	最大値336台	3.8	82.0	74.0	騒音手引	来走247	3.8	7.1	17.1	0.0	56.9	55	○
	来客車両走行248	最大値336台	3.8	82.0	74.0	騒音手引	来走248	3.8	19.0	25.6	0.0	48.4	55	-
	来客車両走行249	最大値336台	3.3	82.0	74.0	騒音手引	来走249	3.8	19.0	25.6	0.0	48.4	55	-
	来客車両走行301	最大値336台	6.6	82.0	74.0	騒音手引	来走301	6.6	19.0	25.6	0.0	48.4	55	-
	来客車両走行302	最大値336台	7.0	82.0	74.0	騒音手引	来走302	7.0	12.2	21.7	9.6	42.7	55	-
	来客車両走行303	最大値336台	7.0	82.0	74.0	騒音手引	来走303	7.0	12.2	21.7	9.6	42.7	55	-
	来客車両走行304	最大値336台	7.0	82.0	74.0	騒音手引	来走304	7.0	13.9	22.9	9.6	41.5	55	-
	来客車両走行305	最大値336台	7.0	82.0	74.0	騒音手引	来走305	7.0	13.9	22.9	9.6	41.5	55	-
	来客車両走行306	最大値336台	7.0	82.0	74.0	騒音手引	来走306	7.0	13.9	22.9	9.6	41.5	55	-
	来客車両走行307	最大値336台	7.0	82.0	74.0	騒音手引	来走307	7.0	13.9	22.9	9.6	41.5	55	-
	来客車両走行308	最大値336台	7.0	82.0	74.0	騒音手引	来走308	7.0	13.9	22.9	9.6	41.5	55	-
	来客車両走行309	最大値336台	7.0	82.0	74.0	騒音手引	来走309	7.0	13.9	22.9	9.6	41.5	55	-
	来客車両走行310	最大値672台	6.0	82.0	74.0	騒音手引	来走310	6.0	8.5	18.6	0.0	55.4	55	○
	来客車両走行311	最大値672台	7.0	82.0	74.0	騒音手引	来走311	7.0	8.0	18.0	10.5	45.5	55	-
	来客車両走行312	最大値672台	7.0	82.0	74.0	騒音手引	来走312	7.0	7.9	18.0	10.5	45.5	55	-
	来客車両走行313	最大値672台	7.0	82.0	74.0	騒音手引	来走313	7.0	7.9	18.0	10.5	45.6	55	-
	来客車両走行314	最大値672台	7.0	82.0	74.0	騒音手引	来走314	7.0	7.9	17.9	10.5	45.6	55	-
	来客車両走行315	最大値672台	7.0	82.0	74.0	騒音手引	来走315	7.0	7.9	17.9	10.4	45.6	55	-
	来客車両走行316	最大値672台	7.0	82.0	74.0	騒音手引	来走316	7.0	7.9	17.9	10.4	45.6	55	-
	来客車両走行317	最大値336台	7.0	82.0	74.0	騒音手引	来走317	7.0	17.7	25.0	9.2	39.9	55	-
	来客車両走行318	最大値336台	7.0	82.0	74.0	騒音手引	来走318	7.0	30.4	29.7	9.5	34.9	55	-

騒音発生源		騒音継続時間帯 又は 発生回数	騒音源 高さ 【m】 (GLから)	音響 パワー レベル (Lw) 【dB】	基準距離 における 騒音レベル (Lp) 【dB】	根拠	予測 地点	予測 地点 高さ 【m】	r	Adiv	Abar	Ls	規制 基準値 【dB】	隣地敷地境界で 再度予測
									予測地点 までの距離 【m】	予測地点 までの 距離減衰 【dB】	予測地点 までの 回折減衰 【dB】	各予測地点 における 騒音レベル 【dB】		
変動騒音	来客車両走行319	最大値336台	7.0	82.0	74.0	騒音手引	来走319	7.0	40.6	32.2	9.6	32.2	55	-
	来客車両走行320	最大値336台	7.0	82.0	74.0	騒音手引	来走320	7.0	40.6	32.2	9.6	32.2	55	-
	来客車両走行321	最大値336台	7.0	82.0	74.0	騒音手引	来走321	7.0	24.2	27.7	9.7	36.6	55	-
	来客車両走行322	最大値336台	7.0	82.0	74.0	騒音手引	来走322	7.0	7.9	17.9	10.5	45.6	55	-
	来客車両走行323	最大値336台	7.0	82.0	74.0	騒音手引	来走323	7.0	24.2	27.7	9.7	36.6	55	-
	来客車両走行324	最大値336台	7.0	82.0	74.0	騒音手引	来走324	7.0	24.2	27.7	9.7	36.6	55	-
	来客車両走行325	最大値336台	7.0	82.0	74.0	騒音手引	来走325	7.0	42.9	32.7	9.5	31.9	55	-
	来客車両走行326	最大値336台	7.0	82.0	74.0	騒音手引	来走326	7.0	45.8	33.2	0.0	40.8	55	-
	来客車両走行327	最大値336台	7.0	82.0	74.0	騒音手引	来走327	7.0	30.4	29.7	9.5	34.9	55	-
	来客車両走行328	最大値336台	7.0	82.0	74.0	騒音手引	来走328	7.0	30.3	29.6	0.0	44.4	55	-
	来客車両走行329	最大値336台	7.0	82.0	74.0	騒音手引	来走329	7.0	10.8	20.6	0.0	53.4	55	-
	来客車両走行330	最大値336台	7.0	82.0	74.0	騒音手引	来走330	7.0	10.8	20.6	0.0	53.4	55	-
	来客車両走行331	最大値336台	7.0	82.0	74.0	騒音手引	来走331	7.0	17.7	25.0	9.2	39.9	55	-
	来客車両走行332	最大値336台	7.0	82.0	74.0	騒音手引	来走332	7.0	30.4	29.7	0.0	44.3	55	-
	来客車両走行333	最大値336台	7.0	82.0	74.0	騒音手引	来走333	7.0	10.9	20.8	0.0	53.2	55	-
	来客車両走行334	最大値336台	7.0	82.0	74.0	騒音手引	来走334	7.0	10.9	20.8	0.0	53.2	55	-
	来客車両走行335	最大値336台	7.0	82.0	74.0	騒音手引	来走335	7.0	13.9	22.9	9.6	41.5	55	-
	来客車両走行336	最大値336台	7.0	82.0	74.0	騒音手引	来走336	7.0	30.6	29.7	0.0	44.3	55	-
	来客車両走行337	最大値336台	7.0	82.0	74.0	騒音手引	来走337	7.0	11.0	20.9	0.0	53.1	55	-
	来客車両走行338	最大値336台	7.0	82.0	74.0	騒音手引	来走338	7.0	11.0	20.9	0.0	53.1	55	-
	来客車両走行339	最大値336台	7.0	82.0	74.0	騒音手引	来走339	7.0	11.2	21.0	0.0	53.0	55	-
	来客車両走行340	最大値336台	7.0	82.0	74.0	騒音手引	来走340	7.0	30.7	29.7	0.0	44.3	55	-
	来客車両走行341	最大値336台	7.0	82.0	74.0	騒音手引	来走341	7.0	13.9	22.9	9.6	41.5	55	-
	来客車両走行342	最大値336台	7.0	82.0	74.0	騒音手引	来走342	7.0	13.9	22.9	9.6	41.5	55	-
	来客車両走行343	最大値336台	7.0	82.0	74.0	騒音手引	来走343	7.0	30.8	29.8	0.0	44.2	55	-
	来客車両走行344	最大値336台	7.0	82.0	74.0	騒音手引	来走344	7.0	11.3	21.1	0.0	52.9	55	-
	来客車両走行345	最大値336台	7.0	82.0	74.0	騒音手引	来走345	7.0	11.2	21.0	0.0	53.0	55	-
	来客車両走行346	最大値336台	7.0	82.0	74.0	騒音手引	来走346	7.0	11.3	21.1	0.0	52.9	55	-
	来客車両走行347	最大値336台	7.0	82.0	74.0	騒音手引	来走347	7.0	11.4	21.2	0.0	52.8	55	-
	来客車両走行348	最大値336台	7.0	82.0	74.0	騒音手引	来走348	7.0	31.0	29.8	0.0	44.2	55	-
	来客車両走行349	最大値336台	7.0	82.0	74.0	騒音手引	来走349	7.0	13.9	22.9	9.6	41.5	55	-
	来客車両走行350	最大値336台	7.0	82.0	74.0	騒音手引	来走350	7.0	13.9	22.9	9.6	41.5	55	-
	来客車両走行351	最大値336台	7.0	82.0	74.0	騒音手引	来走351	7.0	30.8	29.8	0.0	44.2	55	-
	来客車両走行352	最大値336台	7.0	82.0	74.0	騒音手引	来走352	7.0	11.5	21.2	0.0	52.8	55	-
	来客車両走行353	最大値336台	7.0	82.0	74.0	騒音手引	来走353	7.0	11.4	21.2	0.0	52.8	55	-
	来客車両走行354	最大値336台	7.0	82.0	74.0	騒音手引	来走354	7.0	10.5	20.4	0.0	53.6	55	-
	来客車両走行355	最大値336台	7.0	82.0	74.0	騒音手引	来走355	7.0	10.5	20.4	0.0	53.6	55	-
	来客車両走行356	最大値336台	7.0	82.0	74.0	騒音手引	来走356	7.0	29.2	29.3	0.0	44.7	55	-
	来客車両走行357	最大値336台	7.0	82.0	74.0	騒音手引	来走357	7.0	13.9	22.9	9.6	41.5	55	-
	来客車両走行358	最大値336台	7.0	82.0	74.0	騒音手引	来走358	7.0	6.7	16.5	0.0	57.5	55	○
	来客車両走行359	最大値336台	6.8	82.0	74.0	騒音手引	来走359	6.8	6.7	16.5	0.0	57.5	55	○

【隣地敷地境界】

騒音発生源		騒音継続時間帯 又は 発生回数	騒音源 高さ 【m】 (GLから)	音響 パワー レベル (Lw) 【dB】	基準距離 における 騒音レベル (Lp) 【dB】	根拠	予測 地点	予測 地点 高さ 【m】	r	Adiv	Abar	Ls	規制 基準値 【dB】	直近住居外壁で 再度予測
									予測地点 までの距離 【m】	予測地点 までの 距離減衰 【dB】	予測地点 までの 回折減衰 【dB】	各予測地点 における 騒音レベル 【dB】		
変動騒音	来客車両走行037	最大値672台	0.5	75.8	67.8	ASJ	来走037'	0.5	12.1	21.6	0.0	46.2	50	-
	来客車両走行061	最大値336台	0.5	82.0	74.0	騒音手引	来走061'	0.5	6.9	16.8	0.0	57.2	55	○
	来客車両走行074	最大値336台	0.5	82.0	74.0	騒音手引	来走074'	0.5	6.8	16.6	0.0	57.4	55	○
	来客車両走行204	最大値336台	3.8	82.0	74.0	騒音手引	来走204'	3.8	7.1	17.1	0.0	56.9	55	○
	来客車両走行205	最大値336台	3.8	82.0	74.0	騒音手引	来走205'	3.8	7.1	17.1	0.0	56.9	55	○
	来客車両走行358	最大値336台	7.0	82.0	74.0	騒音手引	来走358'	7.0	7.1	17.1	0.0	56.9	55	○
	来客車両走行359	最大値336台	6.8	82.0	74.0	騒音手引	来走359'	6.8	7.1	17.1	0.0	56.9	55	○

【直近住居外壁】

騒音発生源		騒音継続時間帯 又は 発生回数	騒音源 高さ 【m】 (GLから)	音響 パワー レベル (Lw) 【dB】	基準距離 における 騒音レベル (Lp) 【dB】	根拠	予測 地点	予測 地点 高さ 【m】	r	Adiv	Abar	Ls	規制 基準値 【dB】	備考
									予測地点 までの距離 【m】	予測地点 までの 距離減衰 【dB】	予測地点 までの 回折減衰 【dB】	各予測地点 における 騒音レベル 【dB】		
変動騒音	来客車両走行004	最大値336台	0.5	82.0	74.0	騒音手引	来走004"	1.2	44.4	32.9	0.0	41.1	45	-
	来客車両走行058	最大値672台	0.5	82.0	74.0	騒音手引	来走058"	1.2	44.4	32.9	0.0	41.1	45	-
	来客車両走行061	最大値336台	0.5	82.0	74.0	騒音手引	来走061"	1.2	241.0	47.6	0.0	26.4	45	-
	来客車両走行074	最大値336台	0.5	82.0	74.0	騒音手引	来走074"	1.2	243.3	47.7	0.0	26.3	45	-
	来客車両走行099	最大値336台	0.5	82.0	74.0	騒音手引	来走099"	1.2	197.5	45.9	0.0	28.1	45	-
	来客車両走行100	最大値336台	0.5	82.0	74.0	騒音手引	来走100"	1.2	207.7	46.3	0.0	27.7	45	-
	来客車両走行201	最大値336台	3.2	82.0	74.0	騒音手引	来走201"	4.2	238.0	47.5	0.0	26.5	45	-
	来客車両走行202	最大値336台	3.8	82.0	74.0	騒音手引	来走202"	4.2	249.1	47.9	0.0	26.1	45	-
	来客車両走行204	最大値336台	3.8	82.0	74.0	騒音手引	来走204"	4.2	253.5	48.1	0.0	25.9	45	-
	来客車両走行205	最大値336台	3.8	82.0	74.0	騒音手引	来走205"	4.2	252.6	48.0	0.0	26.0	45	-
	来客車両走行244	最大値336台	4.3	82.0	74.0	騒音手引	来走244"	4.2	223.8	47.0	0.0	27.0	45	-
	来客車両走行245	最大値336台	3.8	82.0	74.0	騒音手引	来走245"	4.2	208.1	46.4	0.0	27.6	45	-
	来客車両走行246	最大値336台	3.8	82.0	74.0	騒音手引	来走246"	4.2	197.9	45.9	0.0	28.1	45	-
	来客車両走行247	最大値336台	3.8	82.0	74.0	騒音手引	来走247"	4.2	218.8	46.8	0.0	27.2	45	-
	来客車両走行310	最大値672台	6.0	82.0	74.0	騒音手引	来走310"	4.2	64.7	36.2	0.0	37.8	45	-
	来客車両走行358	最大値336台	7.0	82.0	74.0	騒音手引	来走358"	4.2	251.2	48.0	0.0	26.0	45	-
	来客車両走行359	最大値336台	6.8	82.0	74.0	騒音手引	来走359"	4.2	238.0	47.5	0.0	26.5	45	-

ミスターマックス湘南藤沢店 騒音レベルの最大値計算過程（定常騒音合成値）

ミスターマックス湘南藤沢店										騒音レベルの最大値計算過程（定常騒音合成値）				規制基準値		55	55
騒音発生源		騒音継続 時間帯	騒音源 高さ 【m】 (GLから)	音響 パワー レベル 【Lw】 【dB】	基準距離 における 騒音レベル 【Lp】 【dB】	根拠	r		Adiv		Abar		Ls				
							予測地点までの 距離【m】		予測地点までの 距離減衰【dB】		予測地点までの 回折減衰【dB】		各予測地点における 騒音レベル【dB】				
							P1	P2	P1	P2	P1	P2	P1	P2			
							13.7	13.2	13.7	13.2	13.7	13.2	13.7	13.2			
定常騒音	冷凍機室外機01	23:00-06:00	13.7	68.0	60.0	実測値	182.8	168.5	45.2	44.5	-	-	14.8	15.5			
	冷凍機室外機02	23:00-06:00	13.7	68.0	60.0	実測値	181.7	167.4	45.2	44.5	-	-	14.8	15.5			
	冷凍機室外機03	23:00-06:00	13.7	68.0	60.0	実測値	186.2	171.9	45.4	44.7	-	-	14.6	15.3			
	冷凍機室外機04	23:00-06:00	13.7	68.0	60.0	実測値	185.1	170.8	45.3	44.6	-	-	14.7	15.4			
	冷凍機室外機05	23:00-06:00	13.7	68.0	60.0	実測値	183.7	169.2	45.3	44.6	-	-	14.7	15.4			
	冷凍機室外機06	23:00-06:00	13.7	68.0	60.0	実測値	182.7	168.1	45.2	44.5	-	-	14.8	15.5			
	冷凍機室外機07	23:00-06:00	13.7	68.0	60.0	実測値	187.2	172.6	45.4	44.7	-	-	14.6	15.3			
	冷凍機室外機08	23:00-06:00	13.7	68.0	60.0	実測値	186.1	171.5	45.4	44.7	-	-	14.6	15.3			
	冷凍機室外機09	23:00-06:00	13.7	68.0	60.0	実測値	184.7	170.0	45.3	44.6	-	-	14.7	15.4			
	冷凍機室外機10	23:00-06:00	13.7	68.0	60.0	実測値	183.7	168.9	45.3	44.6	-	-	14.7	15.4			
	冷凍機室外機11	23:00-06:00	1.5	66.0	58.0	実測値	150.4	129.7	43.5	42.3	-	-	14.5	15.7			
	冷凍機室外機12	23:00-06:00	1.5	66.0	58.0	実測値	149.5	128.8	43.5	42.2	-	-	14.5	15.8			
	キュービクル01	23:00-06:00	13.2	61.0	53.0	実測値	165.4	150.4	44.4	43.5	-	-	8.6	9.5			
	キュービクル02	23:00-06:00	13.2	61.0	53.0	実測値	51.9	54.5	34.3	34.7	-	-	18.7	18.3			
	空調機室外機072	23:00-06:00	13.7	69.0	61.0	実測値	71.9	67.1	37.1	36.5	-	-	23.9	24.5			
	空調機室外機073	23:00-06:00	13.7	69.0	61.0	実測値	72.3	67.0	37.2	36.5	-	-	23.8	24.5			
	空調機室外機074	23:00-06:00	13.7	69.0	61.0	実測値	72.7	67.0	37.2	36.5	-	-	23.8	24.5			
	空調機室外機075	23:00-06:00	13.7	69.0	61.0	実測値	73.1	67.0	37.3	36.5	-	-	23.7	24.5			
	空調機室外機076	23:00-06:00	13.7	69.0	61.0	実測値	73.5	66.9	37.3	36.5	-	-	23.7	24.5			
	空調機室外機077	23:00-06:00	13.7	69.0	61.0	実測値	73.9	66.9	37.4	36.5	-	-	23.6	24.5			
	空調機室外機078	23:00-06:00	13.7	69.0	61.0	実測値	74.3	66.9	37.4	36.5	-	-	23.6	24.5			
	空調機室外機079	23:00-06:00	13.7	69.0	61.0	実測値	74.8	67.0	37.5	36.5	-	-	23.5	24.5			
	空調機室外機080	23:00-06:00	13.7	69.0	61.0	実測値	70.7	64.3	37.0	36.2	-	-	24.0	24.8			
	空調機室外機081	23:00-06:00	13.7	69.0	61.0	実測値	71.1	64.3	37.0	36.2	-	-	24.0	24.8			
	空調機室外機082	23:00-06:00	13.7	69.0	61.0	実測値	71.5	64.3	37.1	36.2	-	-	23.9	24.8			
	空調機室外機083	23:00-06:00	13.7	69.0	61.0	実測値	71.9	64.3	37.1	36.2	-	-	23.9	24.8			
	空調機室外機084	23:00-06:00	13.7	69.0	61.0	実測値	72.4	64.3	37.2	36.2	-	-	23.8	24.8			
	空調機室外機085	23:00-06:00	13.7	69.0	61.0	実測値	67.5	62.4	36.6	35.9	-	-	24.4	25.1			
	空調機室外機086	23:00-06:00	13.7	69.0	61.0	実測値	67.9	62.3	36.6	35.9	-	-	24.4	25.1			
	空調機室外機087	23:00-06:00	13.7	69.0	61.0	実測値	68.3	62.3	36.7	35.9	-	-	24.3	25.1			
	空調機室外機088	23:00-06:00	13.7	69.0	61.0	実測値	68.7	62.2	36.7	35.9	-	-	24.3	25.1			
	空調機室外機089	23:00-06:00	13.7	69.0	61.0	実測値	69.2	62.2	36.8	35.9	-	-	24.2	25.1			
	空調機室外機090	23:00-06:00	13.7	69.0	61.0	実測値	69.6	62.2	36.9	35.9	-	-	24.1	25.1			
	空調機室外機091	23:00-06:00	13.7	69.0	61.0	実測値	70.1	62.2	36.9	35.9	-	-	24.1	25.1			
	空調機室外機092	23:00-06:00	13.7	69.0	61.0	実測値	70.5	62.2	37.0	35.9	-	-	24.0	25.1			
	空調機室外機093	23:00-06:00	13.7	69.0	61.0	実測値	66.3	59.5	36.4	35.5	-	-	24.6	25.5			
	空調機室外機094	23:00-06:00	13.7	69.0	61.0	実測値	66.7	59.5	36.5	35.5	-	-	24.5	25.5			
	空調機室外機095	23:00-06:00	13.7	69.0	61.0	実測値	67.2	59.5	36.5	35.5	-	-	24.5	25.5			
	空調機室外機096	23:00-06:00	13.7	69.0	61.0	実測値	67.7	59.5	36.6	35.5	-	-	24.4	25.5			
	空調機室外機097	23:00-06:00	13.7	69.0	61.0	実測値	68.2	59.5	36.7	35.5	-	-	24.3	25.5			
	空調機室外機098	23:00-06:00	13.7	69.0	61.0	実測値	63.8	57.5	36.1	35.2	-	-	24.9	25.8			
	空調機室外機099	23:00-06:00	13.7	69.0	61.0	実測値	64.0	57.4	36.1	35.2	-	-	24.9	25.8			
	空調機室外機100	23:00-06:00	13.7	69.0	61.0	実測値	64.4	57.4	36.2	35.2	-	-	24.8	25.8			
	空調機室外機101	23:00-06:00	13.7	69.0	61.0	実測値	64.9	57.4	36.2	35.2	-	-	24.8	25.8			
	空調機室外機102	23:00-06:00	13.7	69.0	61.0	実測値	65.3	57.4	36.3	35.2	-	-	24.7	25.8			
	空調機室外機103	23:00-06:00	13.7	69.0	61.0	実測値	65.8	57.4	36.4	35.2	-	-	24.6	25.8			
	空調機室外機104	23:00-06:00	13.7	69.0	61.0	実測値	66.3	57.4	36.4	35.2	-	-	24.6	25.8			
	空調機室外機105	23:00-06:00	13.7	65.0	57.0	実測値	66.9	75.7	36.5	37.6	-	-	20.5	19.4			
	空調機室外機106	23:00-06:00	13.7	65.0	57.0	実測値	65.9	74.9	36.4	37.5	-	-	20.6	19.5			
	空調機室外機107	23:00-06:00	13.7	65.0	57.0	実測値	65.0	74.0	36.3	37.4	-	-	20.7	19.6			
空調機室外機108	23:00-06:00	13.7	65.0	57.0	実測値	64.0	73.2	36.1	37.3	-	-	20.9	19.7				
空調機室外機109	23:00-06:00	13.7	65.0	57.0	実測値	63.0	72.3	36.0	37.2	-	-	21.0	19.8				
空調機室外機110	23:00-06:00	13.7	65.0	57.0	実測値	62.0	71.5	35.9	37.1	-	-	21.2	19.9				
空調機室外機111	23:00-06:00	13.7	65.0	57.0	実測値	66.8	74.4	36.5	37.4	-	-	20.5	19.6				
空調機室外機112	23:00-06:00	13.7	65.0	57.0	実測値	65.8	73.5	36.4	37.3	-	-	20.6	19.7				
空調機室外機113	23:00-06:00	13.7	65.0	57.0	実測値	64.8	72.6	36.2	37.2	-	-	20.8	19.8				
空調機室外機114	23:00-06:00	13.7	65.0	57.0	実測値	63.8	71.8	36.1	37.1	-	-	20.9	19.9				
空調機室外機115	23:00-06:00	13.7	65.0	57.0	実測値	62.8	70.9	36.0	37.0	-	-	21.0	20.0				
空調機室外機116	23:00-06:00	13.7	65.0	57.0	実測値	61.9	70.0	35.8	36.9	-	-	21.2	20.1				
空調機室外機117	23:00-06:00	13.7	65.0	57.0	実測値	64.8	71.8	36.2	37.1	-	-	20.8	19.9				
空調機室外機118	23:00-06:00	13.7	65.0	57.0	実測値	63.8	70.9	36.1	37.0	-	-	20.9	20.0				
空調機室外機119	23:00-06:00	13.7	65.0	57.0	実測値	62.8	70.1	36.0	36.9	-	-	21.0	20.1				
空調機室外機120	23:00-06:00	13.7	65.0	57.0	実測値	61.8	69.2	35.8	36.8	-	-	21.2	20.2				
空調機室外機121	23:00-06:00	13.7	65.0	57.0	実測値	60.8	68.3	35.7	36.7	-	-	21.3	20.3				
空調機室外機122	23:00-06:00	13.7	65.0	57.0	実測値	59.9	67.4	35.5	36.6	-	-	21.5	20.4				
空調機室外機123	23:00-06:00	13.7	65.0	57.0	実測値	58.9	66.5	35.4	36.5	-	-	21.6	20.5				
空調機室外機124	23:00-06:00	13.7	65.0	57.0	実測値	64.8	71.0	36.2	37.0	-	-	20.8	20.0				
空調機室外機125	23:00-06:00	13.7	65.0	57.0	実測値	63.8	70.1	36.1	36.9	-	-	20.9	20.1				
空調機室外機126	23:00-06:00	13.7	65.0	57.0	実測値	62.8	69.2	36.0	36.8	-	-	21.0	20.2				
空調機室外機127	23:00-06:00	13.7	65.0	57.0	実測値	61.9	68.3	35.8	36.7	-	-	21.2	20.3				
空調機室外機128	23:00-06:00	13.7	65.0	57.0	実測値	60.9	67.4	35.7	36.6	-	-	21.3	20.4				
空調機室外機129	23:00-06:00	13.7	65.0	57.0	実測値	59.9	66.5	35.5	36.5	-	-	21.5	20.5				
空調機室外機130	23:00-06:00	13.7	65.0	57.0	実測値	58.9	65.6	35.4	36.3	-	-	21.6	20.7				
空調機室外機131	23:00-06:00	13.7	67.0	59.0	実測値	60.0	65.7	35.6	36.3	-	-	23.4	22.7				

騒音発生源		騒音継続 時間帯	騒音源 高さ 【m】 (GLから)	音響 パワー レベル (Lw) 【dB】	基準距離 における 騒音レベル (Lp) 【dB】	根拠	r		Adiv		Abar		Ls	
							予測地点までの 距離【m】		予測地点までの 距離減衰【dB】		予測地点までの 回折減衰【dB】		各予測地点における 騒音レベル【dB】	
							P1	P2	P1	P2	P1	P2	P1	P2
							13.7	13.2	13.7	13.2	13.7	13.2	13.7	13.2
定常騒音	空調機室外機132	23:00-06:00	13.7	67.0	59.0	実測値	59.0	64.8	35.4	36.2	-	-	23.6	22.8
	空調機室外機133	23:00-06:00	13.7	67.0	59.0	実測値	58.0	63.9	35.3	36.1	-	-	23.7	22.9
	空調機室外機134	23:00-06:00	13.7	67.0	59.0	実測値	61.1	65.7	35.7	36.4	-	-	23.3	22.6
	空調機室外機135	23:00-06:00	13.7	67.0	59.0	実測値	60.2	64.8	35.6	36.2	-	-	23.4	22.8
	空調機室外機136	23:00-06:00	13.7	67.0	59.0	実測値	59.2	63.9	35.4	36.1	-	-	23.6	22.9
	空調機室外機137	23:00-06:00	13.7	67.0	59.0	実測値	58.2	63.0	35.3	36.0	-	-	23.7	23.0
	排気口15	23:00-06:00	13.2	83.0	75.0	実測値	69.7	56.1	36.9	35.0	-	-	38.1	40.0
	排気口16	23:00-06:00	13.2	83.0	75.0	実測値	68.6	55.7	36.7	34.9	-	-	38.3	40.1
	排気口17	23:00-06:00	13.2	78.0	70.0	実測値	88.7	90.3	39.0	39.1	-	-	31.0	30.9
合成値													44.6	45.7

ミスターマックス湘南藤沢店 騒音源及び予測地点の座標一覧

	x座標	y座標	z座標
予測地点A	132.5	246.8	4.2
	132.5	246.8	7.2
予測地点B	215.4	259.3	1.2
予測地点C	246.2	181.9	1.2
予測地点D	12.6	86.9	1.2
予測地点E	12.6	140.2	1.2
	12.6	140.2	4.2
予測地点P1	246.1	130.8	13.7
予測地点P2	246.1	99.8	13.2

番号	音源名	x座標	y座標	z座標	音源～ A.4.2(m)	音源～ A.7.2(m)	音源～ B(m)	音源～ C(m)	音源～ D(m)	音源～ E.1.2(m)	音源～ E.4.2(m)	音源～ P1(m)	音源～ P2(m)
1	冷凍機室外機01	90.6	34.7	13.7	216.4	216.2	257.3	214.5	94.8	131.9	131.6	182.8	168.5
2	冷凍機室外機02	91.9	34.7	13.7	216.1	216.0	256.7	213.6	95.8	132.6	132.3	181.7	167.4
3	冷凍機室外機03	87.8	32.9	13.7	218.7	218.6	260.2	217.8	93.4	131.6	131.4	186.2	171.9
4	冷凍機室外機04	89.0	32.9	13.7	218.4	218.3	259.6	216.9	94.4	132.3	132.1	185.1	170.8
5	冷凍機室外機05	90.6	32.9	13.7	218.1	218.0	258.8	215.7	95.8	133.3	133.0	183.7	169.2
6	冷凍機室外機06	91.9	32.9	13.7	217.9	217.8	258.2	214.8	96.8	134.0	133.8	182.7	168.1
7	冷凍機室外機07	87.8	31.0	13.7	220.5	220.4	261.9	219.1	94.5	133.2	132.9	187.2	172.6
8	冷凍機室外機08	89.0	31.0	13.7	220.3	220.2	261.3	218.2	95.5	133.8	133.6	186.1	171.5
9	冷凍機室外機09	90.6	31.0	13.7	219.9	219.8	260.5	217.0	96.8	134.8	134.6	184.7	170.0
10	冷凍機室外機10	91.9	31.0	13.7	219.7	219.6	259.9	216.1	97.8	135.5	135.3	183.7	168.9
11	冷凍機室外機11	142.8	22.2	1.5	224.8	224.8	248.0	190.2	145.5	175.8	175.8	150.4	129.7
12	冷凍機室外機12	144.0	22.2	1.5	224.8	224.9	247.6	189.5	146.5	176.6	176.6	149.5	128.8
13	キュービクル01	108.6	38.9	13.2	209.4	209.3	245.3	198.8	108.0	140.1	139.9	165.4	150.4
14	キュービクル02	195.4	119.8	13.2	142.0	141.8	141.5	81.1	186.1	184.3	184.2	51.9	54.5
15	空調機室外機001	70.8	37.3	13.7	218.6	218.4	265.3	227.6	77.5	118.9	118.6	198.7	186.1
16	空調機室外機002	71.8	37.3	13.7	218.3	218.2	264.7	226.8	78.3	119.4	119.1	197.8	185.1
17	空調機室外機003	72.9	37.3	13.7	218.0	217.9	264.1	226.0	79.1	119.9	119.7	196.8	184.1
18	空調機室外機004	73.9	37.3	13.7	217.7	217.6	263.6	225.2	79.9	120.5	120.2	195.9	183.2
19	空調機室外機005	75.0	37.3	13.7	217.4	217.3	263.0	224.4	80.7	121.0	120.7	195.0	182.2
20	空調機室外機006	76.0	37.3	13.7	217.1	217.0	262.5	223.6	81.5	121.6	121.3	194.1	181.2
21	空調機室外機007	70.8	34.4	13.7	221.3	221.2	267.7	229.4	79.4	121.4	121.1	200.1	187.1
22	空調機室外機008	71.8	34.4	13.7	221.0	220.9	267.1	228.6	80.2	121.9	121.6	199.1	186.1
23	空調機室外機009	72.9	34.4	13.7	220.7	220.6	266.6	227.9	80.9	122.4	122.2	198.2	185.1
24	空調機室外機010	73.9	34.4	13.7	220.5	220.4	266.0	227.1	81.7	122.9	122.7	197.3	184.2
25	空調機室外機011	75.0	34.4	13.7	220.2	220.1	265.4	226.3	82.5	123.5	123.2	196.4	183.2
26	空調機室外機012	76.0	34.4	13.7	219.9	219.8	264.9	225.5	83.3	124.0	123.7	195.5	182.2
27	空調機室外機013	78.7	36.6	13.7	217.1	217.0	261.6	222.0	84.0	123.5	123.3	192.1	178.9
28	空調機室外機014	79.6	36.6	13.7	216.9	216.8	261.1	221.3	84.8	124.0	123.8	191.3	178.0
29	空調機室外機015	81.3	35.4	13.7	217.7	217.6	261.3	220.9	86.8	126.0	125.7	190.4	176.9
30	空調機室外機016	81.3	34.5	13.7	218.6	218.4	262.1	221.5	87.4	126.7	126.5	190.9	177.3
31	空調機室外機017	75.6	32.8	13.7	221.6	221.5	266.5	226.9	84.0	125.1	124.9	196.7	183.2
32	空調機室外機018	76.5	32.8	13.7	221.3	221.2	266.0	226.1	84.7	125.6	125.4	195.8	182.3
33	空調機室外機019	77.5	32.8	13.7	221.1	221.0	265.5	225.4	85.4	126.1	125.8	195.0	181.4
34	空調機室外機020	78.4	32.8	13.7	220.9	220.7	265.0	224.7	86.2	126.6	126.3	194.2	180.5
35	空調機室外機021	79.4	32.8	13.7	220.6	220.5	264.5	224.0	86.9	127.1	126.8	193.4	179.7
36	空調機室外機022	80.3	32.8	13.7	220.4	220.3	264.0	223.3	87.6	127.6	127.3	192.6	178.8
37	空調機室外機023	81.3	32.8	13.7	220.2	220.1	263.5	222.6	88.4	128.1	127.9	191.7	177.9
38	空調機室外機024	74.6	30.4	13.7	224.2	224.1	269.1	229.2	84.9	126.8	126.5	198.7	185.0
39	空調機室外機025	75.6	30.4	13.7	223.9	223.8	268.6	228.5	85.6	127.2	127.0	197.9	184.1
40	空調機室外機026	76.5	30.4	13.7	223.7	223.6	268.1	227.8	86.3	127.7	127.4	197.1	183.2
41	空調機室外機027	77.5	30.4	13.7	223.5	223.3	267.6	227.1	87.0	128.2	127.9	196.3	182.4
42	空調機室外機028	78.4	30.4	13.7	223.2	223.1	267.1	226.3	87.7	128.7	128.4	195.4	181.5
43	空調機室外機029	79.4	30.4	13.7	223.0	222.9	266.6	225.6	88.4	129.2	128.9	194.6	180.6
44	空調機室外機030	80.3	30.4	13.7	222.8	222.7	266.1	224.9	89.1	129.7	129.4	193.8	179.7
45	空調機室外機031	81.3	30.4	13.7	222.5	222.4	265.6	224.2	89.9	130.2	129.9	193.0	178.8
46	空調機室外機032	113.7	33.2	13.7	214.6	214.5	248.3	199.5	115.3	147.8	147.6	164.5	148.2
47	空調機室外機033	114.7	33.2	13.7	214.5	214.4	247.9	198.8	116.1	148.5	148.3	163.7	147.3
48	空調機室外機034	115.7	33.2	13.7	214.4	214.3	247.5	198.2	117.0	149.2	149.0	162.9	146.4
49	空調機室外機035	116.7	33.2	13.7	214.4	214.3	247.1	197.5	117.9	149.9	149.7	162.1	145.5
50	空調機室外機036	117.8	33.2	13.7	214.3	214.2	246.7	196.9	118.8	150.6	150.4	161.3	144.6
51	空調機室外機037	118.8	33.2	13.7	214.2	214.1	246.3	196.2	119.7	151.3	151.1	160.5	143.7
52	空調機室外機038	119.8	33.2	13.7	214.2	214.1	245.9	195.6	120.6	152.0	151.8	159.7	142.8
53	空調機室外機039	120.8	33.2	13.7	214.1	214.0	245.5	194.9	121.5	152.7	152.5	158.9	141.9
54	空調機室外機040	121.8	33.2	13.7	214.1	213.9	245.1	194.3	122.4	153.4	153.2	158.1	141.1
55	空調機室外機041	113.7	31.0	13.7	216.8	216.7	250.3	201.2	116.3	149.4	149.2	165.8	149.2
56	空調機室外機042	116.7	31.0	13.7	216.6	216.5	249.1	199.2	118.9	151.5	151.3	163.4	146.5
57	空調機室外機043	117.8	31.0	13.7	216.5	216.4	248.7	198.5	119.8	152.2	152.0	162.6	145.6
58	空調機室外機044	118.8	31.0	13.7	216.4	216.3	248.3	197.9	120.7	152.9	152.7	161.8	144.8
59	空調機室外機045	118.8	28.7	13.7	218.7	218.6	250.4	199.6	121.8	154.5	154.3	163.2	145.8
60	空調機室外機046	119.9	28.7	13.7	218.6	218.5	250.0	198.9	122.8	155.3	155.1	162.3	144.8
61	空調機室外機047	125.8	33.2	13.7	213.9	213.8	243.6	191.7	126.0	156.4	156.2	154.9	137.5
62	空調機室外機048	127.0	33.2	13.7	213.9	213.7	243.1	191.0	127.1	157.2	157.0	154.0	136.5
63	空調機室外機049	128.1	33.2	13.7	213.8	213.7	242.7	190.2	128.1	158.0	157.8	153.1	135.5
64	空調機室外機050	125.8	31.0	13.7	216.1	216.0	245.6	193.4	127.0	157.9	157.7	156.3	138.6
65	空調機室外機051	127.0	31.0	13.7	216.1	216.0	245.2	192.7	128.0	158.7	158.5	155.4	137.6
66	空調機室外機052	128.1	31.0	13.7	216.1	215.9	244.8	192.0	129.0	159.6	159.3	154.6	136.6

番号	音源名	x座標	y座標	z座標	音源～ A.4.2(m)	音源～ A.7.2(m)	音源～ B(m)	音源～ C(m)	音源～ D(m)	音源～ E.1.2(m)	音源～ E.4.2(m)	音源～ P1(m)	音源～ P2(m)
67	空調機室外機053	123.3	28.7	13.7	218.5	218.4	248.7	196.8	125.8	157.7	157.5	159.7	141.9
68	空調機室外機054	124.4	28.7	13.7	218.4	218.3	248.3	196.1	126.8	158.5	158.3	158.9	140.9
69	空調機室外機055	125.6	28.7	13.7	218.4	218.3	247.8	195.3	127.8	159.3	159.1	158.0	139.9
70	空調機室外機056	126.7	28.7	13.7	218.4	218.3	247.4	194.6	128.8	160.1	159.9	157.1	138.9
71	空調機室外機057	167.8	39.9	13.7	210.0	209.9	224.8	162.6	162.7	185.3	185.1	119.9	98.5
72	空調機室外機058	168.8	39.9	13.7	210.2	210.1	224.6	162.1	163.7	186.1	185.9	119.3	97.7
73	空調機室外機059	170.8	39.9	13.7	210.5	210.4	224.2	161.1	165.6	187.8	187.6	118.0	96.2
74	空調機室外機060	171.8	39.9	13.7	210.7	210.6	224.0	160.7	166.5	188.6	188.5	117.4	95.4
75	空調機室外機061	162.2	37.6	13.7	211.4	211.3	228.4	167.4	158.0	181.8	181.7	125.4	104.5
76	空調機室外機062	163.2	37.6	13.7	211.6	211.5	228.1	166.9	159.0	182.7	182.5	124.8	103.7
77	空調機室外機063	164.2	37.6	13.7	211.7	211.6	227.9	166.4	159.9	183.5	183.3	124.1	102.9
78	空調機室外機064	165.2	37.6	13.7	211.9	211.8	227.7	165.9	160.9	184.3	184.1	123.4	102.1
79	空調機室外機065	166.2	37.6	13.7	212.0	211.9	227.5	165.4	161.8	185.1	185.0	122.8	101.3
80	空調機室外機066	167.2	37.6	13.7	212.2	212.1	227.3	164.9	162.8	186.0	185.8	122.1	100.5
81	空調機室外機067	168.2	37.6	13.7	212.4	212.3	227.0	164.5	163.7	186.8	186.6	121.5	99.7
82	空調機室外機068	169.2	37.6	13.7	212.5	212.4	226.8	164.0	164.7	187.6	187.5	120.9	98.9
83	空調機室外機069	170.2	37.6	13.7	212.7	212.6	226.6	163.5	165.6	188.5	188.3	120.2	98.2
84	空調機室外機070	171.2	37.6	13.7	212.9	212.8	226.4	163.1	166.6	189.3	189.1	119.6	97.4
85	空調機室外機071	172.2	37.6	13.7	213.1	213.0	226.2	162.6	167.5	190.2	190.0	119.0	96.6
86	空調機室外機072	179.2	104.6	13.7	149.9	149.8	159.4	103.1	168.0	170.8	170.6	71.9	67.1
87	空調機室外機073	179.2	103.6	13.7	150.9	150.7	160.4	103.8	167.9	171.0	170.8	72.3	67.0
88	空調機室外機074	179.2	102.6	13.7	151.8	151.7	161.4	104.6	167.8	171.3	171.1	72.7	67.0
89	空調機室外機075	179.2	101.6	13.7	152.8	152.6	162.4	105.3	167.7	171.5	171.3	73.1	67.0
90	空調機室外機076	179.2	100.6	13.7	153.7	153.6	163.3	106.1	167.6	171.7	171.5	73.5	66.9
91	空調機室外機077	179.2	99.6	13.7	154.7	154.5	164.3	106.9	167.5	171.9	171.8	73.9	66.9
92	空調機室外機078	179.2	98.6	13.7	155.6	155.5	165.3	107.6	167.5	172.2	172.0	74.3	66.9
93	空調機室外機079	179.2	97.6	13.7	156.6	156.4	166.3	108.4	167.4	172.4	172.2	74.8	67.0
94	空調機室外機080	181.8	101.6	13.7	153.6	153.5	161.8	103.7	170.3	174.0	173.9	70.7	64.3
95	空調機室外機081	181.8	100.6	13.7	154.6	154.4	162.8	104.4	170.2	174.3	174.1	71.1	64.3
96	空調機室外機082	181.8	99.6	13.7	155.5	155.4	163.7	105.2	170.2	174.5	174.3	71.5	64.3
97	空調機室外機083	181.8	98.6	13.7	156.5	156.3	164.7	106.0	170.1	174.7	174.5	71.9	64.3
98	空調機室外機084	181.8	97.6	13.7	157.4	157.3	165.7	106.8	170.0	175.0	174.8	72.4	64.3
99	空調機室外機085	183.9	104.6	13.7	151.5	151.3	158.4	100.0	172.7	175.5	175.3	67.5	62.4
100	空調機室外機086	183.9	103.6	13.7	152.4	152.3	159.4	100.8	172.6	175.7	175.5	67.9	62.3
101	空調機室外機087	183.9	102.6	13.7	153.4	153.2	160.4	101.6	172.5	175.9	175.7	68.3	62.3
102	空調機室外機088	183.9	101.6	13.7	154.3	154.1	161.4	102.4	172.4	176.1	175.9	68.7	62.2
103	空調機室外機089	183.9	100.6	13.7	155.2	155.1	162.3	103.2	172.3	176.3	176.1	69.2	62.2
104	空調機室外機090	183.9	99.6	13.7	156.2	156.0	163.3	104.0	172.3	176.5	176.4	69.6	62.2
105	空調機室外機091	183.9	98.6	13.7	157.1	157.0	164.3	104.7	172.2	176.8	176.6	70.1	62.2
106	空調機室外機092	183.9	97.6	13.7	158.1	157.9	165.3	105.5	172.1	177.0	176.8	70.5	62.2
107	空調機室外機093	186.6	101.6	13.7	155.2	155.1	160.9	100.7	175.1	178.7	178.6	66.3	59.5
108	空調機室外機094	186.6	100.6	13.7	156.2	156.0	161.8	101.5	175.0	179.0	178.8	66.7	59.5
109	空調機室外機095	186.6	99.6	13.7	157.1	157.0	162.8	102.3	175.0	179.2	179.0	67.2	59.5
110	空調機室外機096	186.6	98.6	13.7	158.0	157.9	163.8	103.2	174.9	179.4	179.2	67.7	59.5
111	空調機室外機097	186.6	97.6	13.7	159.0	158.8	164.8	104.0	174.8	179.7	179.5	68.2	59.5
112	空調機室外機098	188.7	103.0	13.7	154.6	154.4	159.0	98.3	177.3	180.5	180.3	63.8	57.5
113	空調機室外機099	188.7	102.6	13.7	155.0	154.9	159.5	98.7	177.3	180.6	180.4	64.0	57.4
114	空調機室外機100	188.7	101.6	13.7	156.0	155.8	160.5	99.5	177.2	180.8	180.6	64.4	57.4
115	空調機室外機101	188.7	100.6	13.7	156.9	156.8	161.5	100.3	177.1	181.0	180.8	64.9	57.4
116	空調機室外機102	188.7	99.6	13.7	157.8	157.7	162.5	101.1	177.1	181.2	181.0	65.3	57.4
117	空調機室外機103	188.7	98.6	13.7	158.8	158.6	163.5	102.0	177.0	181.5	181.3	65.8	57.4
118	空調機室外機104	188.7	97.6	13.7	159.7	159.6	164.4	102.8	176.9	181.7	181.5	66.3	57.4
119	空調機室外機105	179.4	135.7	13.7	120.9	120.7	129.4	82.2	174.2	167.3	167.1	66.9	75.7
120	空調機室外機106	180.3	135.7	13.7	121.3	121.1	129.2	81.4	175.2	168.3	168.1	65.9	74.9
121	空調機室外機107	181.3	135.7	13.7	121.7	121.5	128.9	80.6	176.1	169.3	169.1	65.0	74.0
122	空調機室外機108	182.3	135.7	13.7	122.1	121.9	128.6	79.8	177.1	170.3	170.1	64.0	73.2
123	空調機室外機109	183.3	135.7	13.7	122.5	122.3	128.4	79.0	178.0	171.3	171.1	63.0	72.3
124	空調機室外機110	184.3	135.7	13.7	122.9	122.7	128.1	78.2	178.9	172.2	172.0	62.0	71.5
125	空調機室外機111	179.4	132.7	13.7	123.6	123.4	132.2	83.9	173.4	167.4	167.2	66.8	74.4
126	空調機室外機112	180.3	132.7	13.7	124.0	123.8	132.0	83.1	174.4	168.4	168.2	65.8	73.5
127	空調機室外機113	181.3	132.7	13.7	124.4	124.2	131.7	82.3	175.3	169.4	169.2	64.8	72.6
128	空調機室外機114	182.3	132.7	13.7	124.8	124.6	131.5	81.5	176.3	170.4	170.2	63.8	71.8
129	空調機室外機115	183.3	132.7	13.7	125.2	125.0	131.2	80.8	177.2	171.4	171.2	62.8	70.9
130	空調機室外機116	184.3	132.7	13.7	125.6	125.4	131.0	80.0	178.2	172.3	172.1	61.9	70.0
131	空調機室外機117	181.3	130.9	13.7	126.1	125.9	133.5	83.4	174.8	169.5	169.3	64.8	71.8
132	空調機室外機118	182.3	130.9	13.7	126.5	126.3	133.3	82.7	175.8	170.5	170.3	63.8	70.9
133	空調機室外機119	183.3	130.9	13.7	126.9	126.7	133.0	81.9	176.7	171.4	171.3	62.8	70.1
134	空調機室外機120	184.3	130.9	13.7	127.3	127.1	132.8	81.2	177.7	172.4	172.2	61.8	69.2
135	空調機室外機121	185.3	130.9	13.7	127.7	127.5	132.6	80.4	178.6	173.4	173.2	60.8	68.3
136	空調機室外機122	186.2	130.9	13.7	128.1	127.9	132.3	79.7	179.6	174.4	174.2	59.9	67.4
137	空調機室外機123	187.2	130.9	13.7	128.5	128.3	132.1	78.9	180.5	175.4	175.2	58.9	66.5
138	空調機室外機124	181.3	128.8	13.7	128.0	127.8	135.5	84.7	174.3	169.6	169.4	64.8	71.0
139	空調機室外機125	182.3	128.8	13.7	128.4	128.2	135.2	84.0	175.3	170.6	170.4	63.8	70.1
140	空調機室外機126	183.3	128.8	13.7	128.8	128.6	135.0	83.2	176.2	171.6	171.4	62.8	69.2
141	空調機室外機127	184.3	128.8	13.7	129.2	129.0	134.8	82.5	177.2	172.5	172.4	61.9	68.3
142	空調機室外機128	185.3	128.8	13.7	129.6	129.4	134.6	81.7	178.1	173.5	173.3	60.9	67.4
143	空調機室外機129	186.2	128.8	13.7	130.0	129.8	134.3	81.0	179.1	174.5	174.3	59.9	66.5
144	空調機室外機130	187.2	128.8	13.7	130.4	130.2	134.1	80.3	180.1	175.5	175.3	58.9	65.6

番号	音源名	x座標	y座標	z座標	音源～ A.4.2(m)	音源～ A.7.2(m)	音源～ B(m)	音源～ C(m)	音源～ D(m)	音源～ E.1.2(m)	音源～ E.4.2(m)	音源～ P1(m)	音源～ P2(m)
145	空調機室外機131	186.2	126.8	13.7	131.8	131.6	136.3	82.3	178.6	174.6	174.5	60.0	65.7
146	空調機室外機132	187.2	126.8	13.7	132.2	132.0	136.1	81.6	179.6	175.6	175.4	59.0	64.8
147	空調機室外機133	188.2	126.8	13.7	132.6	132.4	135.9	80.9	180.6	176.6	176.4	58.0	63.9
148	空調機室外機134	185.3	124.8	13.7	133.2	133.1	138.5	84.4	177.2	173.8	173.7	61.1	65.7
149	空調機室外機135	186.2	124.8	13.7	133.6	133.5	138.3	83.7	178.2	174.8	174.6	60.2	64.8
150	空調機室外機136	187.2	124.8	13.7	134.0	133.8	138.1	83.0	179.2	175.8	175.6	59.2	63.9
151	空調機室外機137	188.2	124.8	13.7	134.4	134.3	137.9	82.3	180.1	176.8	176.6	58.2	63.0
152	空調機室外機138	226.6	181.8	13.7	114.7	114.5	79.3	23.2	234.4	218.4	218.2	54.6	84.3
153	空調機室外機139	226.6	180.8	13.7	115.3	115.0	80.3	23.3	234.0	218.2	218.0	53.6	83.3
154	空調機室外機140	226.6	179.8	13.7	115.8	115.6	81.3	23.3	233.6	218.0	217.8	52.7	82.3
155	空調機室外機141	226.6	178.8	13.7	116.4	116.2	82.3	23.4	233.2	217.8	217.7	51.8	81.3
156	空調機室外機142	226.6	177.8	13.7	117.0	116.8	83.3	23.6	232.8	217.6	217.5	50.9	80.4
157	空調機室外機143	228.8	182.8	13.7	116.0	115.8	78.7	21.4	236.9	220.8	220.6	54.8	84.8
158	空調機室外機144	228.8	181.8	13.7	116.6	116.3	79.7	21.4	236.5	220.6	220.4	53.8	83.8
159	空調機室外機145	228.8	180.8	13.7	117.1	116.9	80.7	21.4	236.1	220.4	220.2	52.9	82.8
160	空調機室外機146	228.8	179.8	13.7	117.7	117.5	81.6	21.5	235.7	220.2	220.1	51.9	81.8
161	空調機室外機147	228.8	178.8	13.7	118.3	118.1	82.6	21.6	235.3	220.0	219.9	51.0	80.8
162	空調機室外機148	228.8	177.8	13.7	118.8	118.6	83.6	21.8	234.9	219.9	219.7	50.0	79.9
163	空調機室外機149	231.1	180.8	13.7	119.0	118.8	81.1	19.6	238.2	222.7	222.5	52.2	82.3
164	空調機室外機150	231.1	179.8	13.7	119.6	119.4	82.0	19.6	237.8	222.5	222.3	51.2	81.4
165	空調機室外機151	231.1	178.8	13.7	120.1	119.9	83.0	19.8	237.4	222.3	222.2	50.2	80.4
166	空調機室外機152	231.1	177.8	13.7	120.7	120.5	84.0	20.0	237.0	222.1	222.0	49.3	79.4
167	空調機室外機153	95.3	22.2	2.5	227.6	227.6	265.8	219.6	105.1	144.1	144.1	186.1	169.9
168	空調機室外機154	101.5	22.2	2.5	226.7	226.7	263.0	215.4	110.0	147.8	147.8	181.1	164.4
169	空調機室外機155	104.1	22.2	2.5	226.3	226.4	261.9	213.7	112.1	149.3	149.3	179.1	162.2
170	空調機室外機156	105.4	22.2	2.5	226.2	226.2	261.4	212.8	113.2	150.2	150.2	178.1	161.0
171	空調機室外機157	106.8	22.2	2.5	226.0	226.0	260.8	211.9	114.3	151.0	151.0	177.0	159.8
172	空調機室外機158	106.8	22.2	2.5	226.0	226.0	260.8	211.9	114.3	151.0	151.0	177.0	159.8
173	空調機室外機159	108.1	22.2	2.5	225.8	225.9	260.2	211.0	115.4	151.8	151.8	175.9	158.7
174	空調機室外機160	109.5	22.2	2.5	225.7	225.7	259.7	210.2	116.5	152.7	152.7	174.9	157.5
175	空調機室外機161	110.8	22.2	2.5	225.6	225.6	259.1	209.3	117.7	153.5	153.6	173.8	156.3
176	空調機室外機162	112.2	22.2	2.5	225.4	225.5	258.6	208.4	118.8	154.4	154.4	172.8	155.1
177	空調機室外機163	136.0	22.2	2.5	224.5	224.6	250.0	193.9	139.4	170.8	170.8	155.0	135.1
178	空調機室外機164	138.4	22.2	2.5	224.6	224.6	249.3	192.6	141.5	172.5	172.5	153.3	133.1
179	空調機室外機165	163.9	22.2	2.5	226.7	226.7	242.6	179.6	164.6	191.9	191.9	136.7	113.6
180	排気口01	79.4	26.4	13.2	226.8	226.7	270.0	228.3	91.0	132.6	132.3	196.7	182.1
181	排気口02	79.4	24.9	13.2	228.3	228.2	271.3	229.3	92.0	133.8	133.6	197.5	182.7
182	排気口03	77.7	39.7	13.2	214.4	214.3	259.5	220.8	81.4	120.4	120.2	191.5	178.8
183	排気口04	128.1	35.7	13.2	211.2	211.1	240.3	188.2	127.0	156.3	156.1	151.5	134.2
184	排気口05	138.0	38.0	13.2	209.0	208.9	234.8	180.4	135.2	162.3	162.1	142.5	124.5
185	排気口06	140.1	28.2	13.2	218.9	218.8	243.4	187.1	140.9	170.2	170.0	147.6	127.9
186	排気口07	144.2	28.2	13.2	219.1	219.0	242.2	184.8	144.7	173.3	173.1	144.6	124.5
187	排気口08	148.9	28.2	13.2	219.4	219.3	240.8	182.3	149.0	176.9	176.7	141.3	120.7
188	排気口09	153.9	28.2	13.2	219.8	219.7	239.5	179.7	153.5	180.7	180.6	138.0	116.8
189	排気口10	160.6	28.2	13.2	220.6	220.5	237.9	176.3	159.8	186.1	185.9	133.6	111.5
190	排気口11	170.0	28.2	13.2	222.0	221.9	235.9	171.9	168.5	193.6	193.5	127.8	104.5
191	排気口12	176.0	28.2	13.2	223.0	222.9	234.8	169.4	174.1	198.5	198.3	124.3	100.2
192	排気口13	182.2	28.2	13.2	224.3	224.2	233.8	166.9	179.9	203.7	203.5	120.9	96.0
193	排気口14	195.9	29.2	13.2	226.8	226.7	231.3	161.2	192.6	214.7	214.5	113.4	86.6
194	排気口15	191.3	87.7	13.2	169.8	169.7	173.8	109.6	179.2	186.7	186.6	69.7	56.1
195	排気口16	191.3	89.5	13.2	168.1	168.0	171.9	108.0	179.2	186.2	186.0	68.6	55.7
196	排気口17	158.1	119.8	13.2	129.8	129.6	151.3	108.4	149.7	147.4	147.2	88.7	90.3
197	排気口18	44.0	22.9	3.0	240.7	240.8	292.0	257.2	71.4	121.5	121.5	229.4	216.5
198	排気口19	50.1	22.9	3.0	238.6	238.6	288.5	252.5	74.3	123.2	123.2	224.1	210.8
199	排気口20	54.1	22.9	3.0	237.2	237.3	286.3	249.4	76.3	124.5	124.5	220.6	207.1
200	排気口21	60.5	22.9	3.0	235.2	235.2	282.7	244.4	80.1	126.8	126.8	214.9	201.1
201	排気口22	94.2	22.7	3.0	227.3	227.4	265.9	220.1	103.9	143.1	143.1	186.8	170.7
202	排気口23	102.2	22.7	3.0	226.1	226.1	262.3	214.6	110.3	147.8	147.8	180.3	163.5
203	排気口24	102.8	22.7	3.0	226.0	226.1	262.1	214.2	110.8	148.2	148.2	179.8	163.0
204	排気口25	103.4	22.7	3.0	225.9	226.0	261.8	213.8	111.3	148.6	148.6	179.4	162.5
205	来客車両走行001	135.0	230.3	0.5	17.0	17.9	85.5	121.3	188.5	152.0	152.0	149.7	171.9
206	来客車両走行002	135.6	216.4	0.5	30.7	31.2	90.6	115.8	178.6	144.7	144.8	140.4	161.1
207	来客車両走行003	136.7	205.1	0.5	42.0	42.4	95.6	111.9	171.4	140.1	140.1	132.9	152.3
208	来客車両走行004	135.0	202.1	0.5	44.9	45.3	98.8	113.0	168.0	137.1	137.2	132.7	151.5
209	来客車両走行005	127.4	200.7	0.5	46.4	46.8	105.7	120.2	161.7	129.8	129.9	138.4	156.3
210	来客車両走行006	122.8	209.4	0.5	38.8	39.2	105.2	126.5	164.8	130.1	130.2	146.9	165.5
211	来客車両走行007	111.7	218.1	0.5	35.6	36.1	111.6	139.3	164.4	126.0	126.1	160.9	179.5
212	来客車両走行008	100.6	209.4	0.5	49.3	49.6	125.2	148.2	150.8	111.9	112.0	166.0	182.6
213	来客車両走行009	92.1	218.1	0.5	49.7	50.0	130.0	158.3	153.4	111.3	111.4	177.5	194.6
214	来客車両走行010	83.6	209.4	0.5	61.7	61.9	141.0	164.9	141.6	99.2	99.2	181.0	196.4
215	来客車両走行011	111.7	200.7	0.5	50.7	51.0	119.2	135.8	150.9	116.1	116.2	152.1	168.6
216	来客車両走行012	92.1	200.7	0.5	61.4	61.6	136.5	155.2	138.8	99.9	100.0	169.7	184.6
217	来客車両走行013	83.6	184.8	0.5	79.0	79.2	151.4	162.6	120.9	83.9	83.9	171.8	183.8
218	来客車両走行014	92.1	168.9	0.5	87.8	88.0	153.0	154.6	114.2	84.5	84.6	159.2	169.3
219	来客車両走行015	100.6	192.9	0.5	62.8	63.0	132.7	146.0	137.7	102.5	102.6	158.8	173.2
220	来客車両走行016	111.0	185.0	0.5	65.5	65.8	128.2	135.2	138.9	108.1	108.2	146.2	160.2
221	来客車両走行017	131.9	185.0	0.5	61.9	62.2	111.9	114.4	154.4	127.4	127.5	127.1	143.0
222	来客車両走行018	100.6	176.9	0.5	76.9	77.1	141.4	145.7	125.9	95.3	95.4	153.2	165.2

番号	音源名	x座標	y座標	z座標	音源～ A.4.2(m)	音源～ A.7.2(m)	音源～ B(m)	音源～ C(m)	音源～ D(m)	音源～ E.1.2(m)	音源～ E.4.2(m)	音源～ P1(m)	音源～ P2(m)
223	来客車両走行019	102.6	168.9	0.5	83.5	83.7	144.6	144.1	121.8	94.5	94.6	149.0	159.7
224	来客車両走行020	123.5	168.9	0.5	78.5	78.7	129.0	123.4	137.9	114.6	114.6	129.1	141.3
225	来客車両走行021	83.6	163.1	0.5	97.0	97.2	163.2	163.7	104.2	74.6	74.7	166.2	174.9
226	来客車両走行022	85.3	153.1	0.5	105.0	105.1	168.0	163.4	98.3	73.9	74.0	162.8	169.8
227	来客車両走行023	87.1	142.9	0.5	113.4	113.6	173.3	163.8	93.2	74.5	74.6	160.0	165.3
228	来客車両走行024	95.9	137.0	0.5	115.8	115.9	171.0	156.8	97.2	83.4	83.5	150.9	155.3
229	来客車両走行025	87.1	134.6	0.5	121.1	121.2	179.0	166.0	88.5	74.7	74.8	159.6	163.3
230	来客車両走行026	74.2	132.2	0.5	128.6	128.8	190.0	179.0	76.4	62.1	62.2	172.5	175.4
231	来客車両走行027	48.3	132.2	0.5	142.2	142.3	209.9	204.0	57.7	36.7	36.9	198.2	200.8
232	来客車両走行028	35.4	124.2	0.5	156.4	156.5	225.0	218.5	43.8	27.9	28.2	211.2	212.4
233	来客車両走行029	74.2	116.3	0.5	143.0	143.1	201.0	184.1	68.2	66.1	66.2	173.1	173.2
234	来客車両走行030	48.3	116.3	0.5	155.3	155.4	219.9	208.4	46.3	43.1	43.2	198.7	198.8
235	来客車両走行031	35.4	108.4	0.5	169.1	169.2	234.9	223.2	31.4	39.2	39.4	212.3	211.2
236	来客車両走行032	48.3	100.4	0.5	168.8	168.9	230.6	213.9	38.3	53.5	53.6	200.5	198.2
237	来客車両走行033	74.2	100.4	0.5	157.6	157.7	212.6	190.3	63.1	73.3	73.4	175.1	172.4
238	来客車両走行034	87.1	124.2	0.5	130.7	130.9	186.3	169.2	83.3	76.2	76.3	159.7	161.4
239	来客車両走行035	87.1	108.4	0.5	145.7	145.8	198.2	175.3	77.5	81.0	81.1	161.2	159.8
240	来客車両走行036	87.1	93.7	0.5	159.7	159.8	209.6	181.9	74.8	87.9	87.9	163.9	159.7
241	来客車両走行037	40.2	86.9	0.5	184.7	184.7	245.8	226.8	27.7	60.1	60.2	211.0	206.7
242	来客車両走行038	71.4	86.9	0.5	171.2	171.3	224.6	198.9	58.9	79.4	79.5	180.6	175.6
243	来客車両走行039	95.9	86.9	0.5	164.1	164.2	209.8	177.8	83.3	98.9	99.0	157.1	151.3
244	来客車両走行040	104.7	95.8	0.5	153.5	153.6	197.5	165.6	92.6	102.3	102.3	146.3	142.0
245	来客車両走行041	104.7	112.8	0.5	136.8	136.9	183.6	157.4	95.7	96.1	96.2	143.2	142.6
246	来客車両走行042	104.7	129.0	0.5	121.1	121.2	171.0	151.0	101.3	92.8	92.9	142.0	144.9
247	来客車両走行043	104.7	144.9	0.5	105.6	105.8	159.2	146.2	108.9	92.3	92.3	142.7	149.0
248	来客車両走行044	104.7	160.9	0.5	90.4	90.5	148.2	143.0	118.1	94.4	94.5	145.2	154.5
249	来客車両走行045	119.3	86.9	0.5	160.5	160.6	197.4	158.5	106.7	119.3	119.3	134.9	128.1
250	来客車両走行046	138.1	90.8	0.5	156.0	156.1	185.4	141.3	125.6	134.9	134.9	116.0	109.2
251	来客車両走行047	142.3	99.8	0.5	147.3	147.5	175.5	132.4	130.4	135.9	135.9	109.2	104.6
252	来客車両走行048	123.5	104.8	0.5	142.3	142.4	179.8	144.9	112.4	116.5	116.5	126.0	123.4
253	来客車両走行049	142.3	112.8	0.5	134.3	134.4	163.7	124.7	132.3	132.6	132.6	106.2	105.4
254	来客車両走行050	123.5	120.9	0.5	126.2	126.3	166.1	137.0	116.0	112.6	112.7	123.7	125.1
255	来客車両走行051	142.3	129.0	0.5	118.2	118.4	149.5	116.6	136.4	130.2	130.3	104.7	108.6
256	来客車両走行052	123.5	137.0	0.5	110.2	110.3	153.0	130.6	121.7	111.0	111.0	123.5	128.7
257	来客車両走行053	142.3	144.9	0.5	102.4	102.5	135.8	110.2	142.1	129.8	129.9	105.6	113.9
258	来客車両走行054	123.5	152.9	0.5	94.4	94.6	140.7	126.1	129.0	111.7	111.7	125.3	134.2
259	来客車両走行055	142.3	160.9	0.5	86.5	86.7	122.6	106.0	149.3	131.4	131.4	108.9	121.1
260	来客車両走行056	142.3	176.9	0.5	70.6	70.8	110.2	104.0	157.9	134.8	134.9	114.4	129.9
261	来客車両走行057	142.3	190.7	0.5	57.0	57.3	100.3	104.2	166.1	139.2	139.2	120.6	138.5
262	来客車両走行058	140.1	199.9	0.5	47.6	48.0	96.0	107.6	170.3	140.8	140.8	127.2	146.3
263	来客車両走行059	154.2	196.4	0.7	55.0	55.2	87.8	93.1	179.0	152.4	152.4	113.6	133.9
264	来客車両走行060	178.0	196.4	3.1	67.9	68.0	73.3	69.7	198.4	174.7	174.7	95.1	118.6
265	来客車両走行061	283.4	22.4	0.5	270.3	270.4	246.5	163.7	278.4	295.3	295.3	115.4	86.8
266	来客車両走行062	275.4	28.9	0.5	260.6	260.7	238.2	155.8	269.2	285.5	285.5	106.9	77.8
267	来客車両走行063	259.4	28.9	0.5	252.2	252.2	234.6	153.6	253.6	270.8	270.8	103.7	73.3
268	来客車両走行064	243.4	28.9	0.5	244.5	244.6	232.2	153.0	238.0	256.3	256.3	102.8	72.1
269	来客車両走行065	251.3	49.0	0.5	230.7	230.8	213.4	133.0	241.7	255.6	255.6	83.1	52.7
270	来客車両走行066	251.3	77.6	0.5	206.7	206.8	185.3	104.4	238.9	246.8	246.8	55.1	26.1
271	来客車両走行067	267.5	71.7	0.5	221.1	221.1	194.7	112.2	255.4	264.0	264.0	64.2	37.5
272	来客車両走行068	267.5	43.2	0.5	244.3	244.4	222.4	140.3	258.7	272.8	272.8	91.2	61.9
273	来客車両走行069	283.4	43.2	0.5	253.4	253.5	226.6	143.6	274.3	287.7	287.7	96.2	69.0
274	来客車両走行070	283.4	71.7	0.5	231.1	231.1	199.5	116.2	271.2	279.3	279.4	71.1	48.4
275	来客車両走行071	299.3	71.7	0.5	241.8	241.9	205.5	122.3	287.2	294.8	294.9	80.6	61.5
276	来客車両走行072	299.3	43.2	0.5	263.2	263.3	231.9	148.5	290.1	302.8	302.8	103.4	78.8
277	来客車両走行073	291.4	28.9	0.5	269.6	269.7	242.7	159.5	284.8	300.2	300.2	112.3	85.1
278	来客車両走行074	299.3	22.4	0.5	279.6	279.7	251.4	168.1	294.0	310.1	310.1	121.5	94.8
279	来客車両走行075	307.4	28.9	0.5	279.4	279.5	248.1	164.8	300.5	315.2	315.2	119.7	94.6
280	来客車両走行076	315.4	43.2	0.5	273.7	273.8	238.2	155.0	306.0	318.1	318.1	112.6	90.5
281	来客車両走行077	315.4	71.7	0.5	253.2	253.2	212.6	130.1	303.3	310.5	310.6	92.1	75.9
282	来客車両走行078	323.6	28.9	0.5	289.8	289.9	254.6	171.5	316.4	330.4	330.4	128.7	105.8
283	来客車両走行079	343.3	41.9	0.8	293.9	294.0	252.2	170.4	333.8	345.1	345.1	132.4	113.8
284	来客車両走行080	341.9	30.4	0.5	301.1	301.2	261.6	179.2	334.2	347.2	347.2	139.4	119.0
285	来客車両走行081	336.1	28.9	0.5	298.2	298.3	260.2	177.5	328.7	342.2	342.2	136.6	115.3
286	来客車両走行082	331.7	40.5	0.5	286.8	286.8	247.8	165.2	322.5	334.4	334.4	125.2	104.9
287	来客車両走行083	331.7	63.8	0.5	270.5	270.6	227.5	145.8	320.0	328.2	328.2	109.6	93.8
288	来客車両走行084	341.2	75.4	0.5	270.0	270.1	222.8	142.7	328.9	335.0	335.0	110.9	99.0
289	来客車両走行085	331.7	80.7	0.5	259.4	259.4	213.2	132.5	319.2	324.7	324.7	100.1	88.7
290	来客車両走行086	229.1	242.4	0.5	96.8	96.9	21.8	62.9	266.6	239.5	239.5	113.7	144.2
291	来客車両走行087	236.0	229.6	0.5	104.9	105.1	36.2	48.8	265.1	240.6	240.6	100.1	130.8
292	来客車両走行088	240.2	209.2	0.5	114.1	114.2	55.9	28.0	258.4	237.9	237.9	79.7	110.3
293	来客車両走行089	240.2	181.9	0.5	125.8	125.9	81.3	6.0	246.7	231.4	231.5	53.0	83.2
294	来客車両走行090	240.2	154.5	0.5	141.9	142.0	107.7	28.0	237.5	228.1	228.1	27.7	56.4
295	来客車両走行091	240.2	127.1	0.5	161.0	161.1	134.5	55.1	231.2	228.0	228.1	14.9	30.7
296	来客車両走行092	240.2	99.7	0.5	182.3	182.4	161.5	82.4	228.0	231.2	231.3	34.3	14.0
297	来客車両走行093	245.8	86.0	0.5	196.6	196.7	175.9	95.8	233.2	239.4	239.4	46.7	18.7
298	来客車両走行094	259.4	86.0	0.5	204.8	204.9	178.8	96.7	246.8	252.7	252.8	48.6	23.0
299	来客車両走行095	275.4	86.0	0.5	215.1	215.2	183.4	100.2	262.9	268.4	268.4	55.2	34.8
300	来客車両走行096	291.4	86.0	0.5	226.0	226.1	189.2	106.0	278.8	284.0	284.0	65.0	49.0

番号	音源名	x座標	y座標	z座標	音源～ A.4.2(m)	音源～ A.7.2(m)	音源～ B(m)	音源～ C(m)	音源～ D(m)	音源～ E.1.2(m)	音源～ E.4.2(m)	音源～ P1(m)	音源～ P2(m)
301	来客車両走行097	307.4	86.0	0.5	237.5	237.6	196.2	113.7	294.8	299.8	299.8	77.1	64.1
302	来客車両走行098	323.6	86.0	0.5	249.7	249.8	204.3	123.2	311.0	315.7	315.7	90.5	79.7
303	来客車両走行099	343.5	86.0	0.5	265.3	265.3	215.5	136.6	331.0	335.4	335.4	108.0	99.2
304	来客車両走行100	355.3	69.1	0.5	285.0	285.1	236.2	157.0	343.3	350.1	350.1	126.2	114.2
305	来客車両走行101	205.6	240.2	0.5	73.4	73.6	21.5	71.1	246.5	217.3	217.4	117.4	146.7
306	来客車両走行102	208.5	235.4	0.5	76.9	77.1	24.9	65.4	245.9	217.9	217.9	111.9	141.2
307	来客車両走行103	213.4	236.3	0.5	81.7	81.9	23.1	63.5	250.4	222.7	222.7	111.2	140.9
308	来客車両走行104	209.8	222.4	0.5	81.1	81.3	37.3	54.5	239.3	213.7	213.7	99.4	128.5
309	来客車両走行105	217.6	209.3	0.5	93.0	93.2	50.1	39.6	238.7	216.3	216.4	84.5	113.8
310	来客車両走行106	225.4	219.5	0.5	96.8	97.0	41.1	43.0	250.7	227.1	227.1	92.0	122.1
311	来客車両走行107	237.8	77.6	0.5	199.3	199.4	183.2	104.6	225.5	233.8	233.9	55.5	26.9
312	来客車両走行108	243.4	69.1	0.5	209.4	209.5	192.3	112.8	231.5	241.5	241.6	63.2	33.4
313	来客車両走行109	235.5	49.0	0.5	223.0	223.1	211.3	133.3	226.1	240.9	240.9	83.6	53.5
314	来客車両走行201	355.3	43.6	3.2	301.5	301.5	257.1	176.2	345.5	356.1	356.1	140.2	123.3
315	来客車両走行202	349.4	35.1	3.8	303.0	303.0	261.2	179.4	340.8	352.9	352.9	141.2	122.3
316	来客車両走行203	343.5	43.6	4.3	292.9	292.9	250.9	169.1	333.8	344.7	344.7	131.1	112.8
317	来客車両走行204	355.3	31.3	3.8	310.0	310.0	267.6	186.0	347.3	359.7	359.7	148.1	129.3
318	来客車両走行205	343.5	27.4	3.8	304.4	304.4	265.0	182.6	336.3	349.7	349.7	142.5	121.8
319	来客車両走行206	323.8	27.4	3.8	291.0	291.1	256.0	172.9	316.9	331.1	331.1	129.8	106.6
320	来客車両走行207	307.9	27.4	3.8	280.8	280.9	249.7	166.4	301.3	316.1	316.1	120.9	95.7
321	来客車両走行208	291.9	27.4	3.8	271.2	271.2	244.3	161.2	285.7	301.3	301.3	113.6	86.2
322	来客車両走行209	276.0	27.4	3.8	262.1	262.2	239.8	157.4	270.1	286.6	286.6	108.1	78.9
323	来客車両走行210	260.1	27.4	3.8	253.8	253.8	236.2	155.1	254.6	272.0	272.0	104.9	74.4
324	来客車両走行211	244.1	27.4	3.8	246.1	246.2	233.8	154.5	239.1	257.6	257.6	104.0	73.1
325	来客車両走行212	228.2	27.4	3.8	239.3	239.4	232.3	155.6	223.7	243.4	243.4	105.5	75.2
326	来客車両走行213	220.3	35.3	3.8	228.9	228.9	224.1	148.8	214.0	232.7	232.7	99.4	70.1
327	来客車両走行214	220.3	51.2	3.8	214.3	214.3	208.2	133.2	210.8	226.0	226.0	84.3	55.8
328	来客車両走行215	228.2	59.2	3.8	210.6	210.6	200.6	124.0	217.5	230.4	230.4	74.5	45.4
329	来客車両走行216	236.2	35.3	3.8	235.5	235.5	225.0	146.9	229.5	247.0	247.0	96.5	65.9
330	来客車両走行217	236.2	51.2	3.8	221.3	221.3	209.2	131.1	226.5	240.7	240.7	80.8	50.5
331	来客車両走行218	244.1	59.2	3.8	218.3	218.3	202.2	122.7	233.3	245.4	245.4	72.4	41.8
332	来客車両走行219	252.1	35.3	3.8	242.9	242.9	227.0	146.7	245.1	261.5	261.5	96.2	65.5
333	来客車両走行220	252.1	51.2	3.8	229.2	229.2	211.3	130.8	242.2	255.6	255.5	80.4	49.9
334	来客車両走行221	252.1	72.4	3.8	211.4	211.5	190.6	109.7	240.0	249.0	249.0	59.6	29.6
335	来客車両走行222	260.1	85.6	3.8	205.5	205.6	179.4	97.3	247.5	253.5	253.5	48.4	22.1
336	来客車両走行223	268.0	75.9	3.8	218.1	218.1	190.9	108.3	255.7	263.5	263.5	60.0	33.8
337	来客車両走行224	268.0	56.5	3.8	233.6	233.6	209.6	127.3	257.3	268.9	268.9	78.2	49.5
338	来客車両走行225	268.0	37.1	3.8	249.7	249.7	228.4	146.5	260.3	275.5	275.5	96.8	67.1
339	来客車両走行226	284.0	37.1	3.8	258.7	258.7	232.6	149.7	276.0	290.4	290.3	101.6	73.9
340	来客車両走行227	284.0	56.5	3.8	243.2	243.2	214.2	131.0	273.1	284.0	284.0	84.0	58.3
341	来客車両走行228	284.0	75.9	3.8	228.3	228.4	195.9	112.6	271.6	278.9	278.9	67.5	45.8
342	来客車両走行229	276.0	85.6	3.8	215.8	215.8	184.1	100.8	263.5	269.1	269.0	55.1	34.4
343	来客車両走行230	291.9	85.6	3.8	226.7	226.7	189.9	106.7	279.4	284.7	284.7	65.2	48.9
344	来客車両走行231	299.9	75.9	3.8	239.2	239.2	202.0	118.9	287.6	294.5	294.4	77.5	59.6
345	来客車両走行232	299.9	56.5	3.8	253.4	253.4	219.8	136.4	289.0	299.3	299.3	92.3	69.7
346	来客車両走行233	299.9	37.1	3.8	268.3	268.3	237.8	154.5	291.6	305.3	305.3	108.5	83.2
347	来客車両走行234	315.8	37.1	3.8	278.5	278.5	243.9	160.7	307.3	320.3	320.3	117.3	94.3
348	来客車両走行235	315.8	56.5	3.8	264.2	264.2	226.4	143.5	304.8	314.6	314.6	102.4	82.6
349	来客車両走行236	315.8	75.9	3.8	250.6	250.6	209.2	126.9	303.5	310.0	310.0	89.3	74.3
350	来客車両走行237	307.9	85.6	3.8	238.2	238.2	196.8	114.4	295.3	300.3	300.3	77.2	64.1
351	来客車両走行238	323.8	85.6	3.8	250.1	250.1	204.8	123.7	311.2	316.0	316.0	90.4	79.5
352	来客車両走行239	331.7	76.7	3.8	261.9	261.9	216.5	135.6	319.4	325.5	325.4	101.8	89.2
353	来客車両走行240	331.7	59.7	3.8	273.3	273.3	231.1	149.2	320.4	329.2	329.2	111.8	95.1
354	来客車両走行241	331.7	43.3	3.8	284.7	284.7	245.4	162.9	322.2	333.6	333.6	122.8	103.0
355	来客車両走行242	331.7	31.3	3.8	293.5	293.5	256.0	173.2	324.0	337.3	337.3	131.7	110.1
356	来客車両走行243	337.6	35.1	3.8	294.7	294.7	255.3	172.9	329.2	341.6	341.6	132.8	112.5
357	来客車両走行244	355.3	60.0	4.3	290.7	290.8	243.6	163.7	343.9	352.1	352.0	130.5	116.6
358	来客車両走行245	355.3	76.7	3.8	280.3	280.3	230.1	151.6	342.9	348.6	348.6	122.3	112.1
359	来客車両走行246	343.5	85.6	3.8	265.5	265.6	215.9	137.0	331.0	335.5	335.5	107.9	98.9
360	来客車両走行247	349.4	67.8	3.8	281.1	281.2	233.7	153.8	337.4	344.5	344.5	121.4	108.6
361	来客車両走行248	337.6	67.8	3.8	272.1	272.2	227.2	146.2	325.6	333.0	333.0	111.5	97.4
362	来客車両走行249	343.5	60.0	3.3	281.8	281.8	237.0	156.0	332.0	340.5	340.5	120.9	105.7
363	来客車両走行301	343.5	60.5	6.6	281.4	281.4	236.5	155.6	332.0	340.4	340.4	120.3	105.2
364	来客車両走行302	343.5	77.4	7.0	270.5	270.5	222.5	142.9	331.1	336.9	336.8	111.3	100.1
365	来客車両走行303	337.7	85.9	7.0	260.7	260.7	212.3	132.8	325.2	329.7	329.7	102.3	92.9
366	来客車両走行304	323.9	85.9	7.0	250.0	250.0	204.7	123.6	311.4	316.1	316.1	90.1	79.3
367	来客車両走行305	307.8	85.9	7.0	237.9	237.9	196.6	114.2	295.3	300.2	300.2	76.6	63.5
368	来客車両走行306	291.6	85.9	7.0	226.3	226.3	189.5	106.4	279.1	284.4	284.3	64.3	48.0
369	来客車両走行307	275.5	85.9	7.0	215.2	215.2	183.7	100.5	263.0	268.6	268.5	54.1	33.1
370	来客車両走行308	259.4	85.9	7.0	204.9	204.9	179.0	97.1	246.9	252.8	252.8	47.3	20.2
371	来客車両走行309	243.3	85.9	7.0	195.3	195.3	175.8	96.2	230.8	237.1	237.0	45.5	15.5
372	来客車両走行310	202.0	196.4	6.0	85.8	85.8	64.6	46.8	218.8	197.6	197.6	79.4	106.4
373	来客車両走行311	226.1	196.4	7.0	106.3	106.3	64.1	25.4	240.0	220.9	220.8	68.9	98.8
374	来客車両走行312	238.2	185.7	7.0	122.1	122.1	77.3	10.6	246.4	230.2	230.2	55.8	86.4
375	来客車両走行313	238.2	164.2	7.0	134.1	134.1	98.0	20.2	238.6	227.0	226.9	35.0	65.2
376	来客車両走行314	238.2	142.8	7.0	148.2	148.2	118.9	40.3	232.5	225.7	225.7	15.8	44.2
377	来客車両走行315	238.2	120.6	7.0	164.6	164.6	140.8	62.1	228.2	226.6	226.5	14.6	23.0
378	来客車両走行316	238.2	97.5	7.0	182.9	182.9	163.6	85.0	226.0	229.7	229.7	34.9	10.3

番号	音源名	x座標	y座標	z座標	音源～ A.4.2(m)	音源～ A.7.2(m)	音源～ B(m)	音源～ C(m)	音源～ D(m)	音源～ E.1.2(m)	音源～ E.4.2(m)	音源～ P1(m)	音源～ P2(m)
379	来客車両走行317	227.1	85.9	7.0	186.6	186.6	173.9	98.0	214.7	221.4	221.4	49.2	24.3
380	来客車両走行318	212.3	85.9	7.0	179.6	179.5	173.6	101.9	199.8	207.1	207.0	56.6	37.1
381	来客車両走行319	205.5	97.5	7.0	166.2	166.2	162.3	93.9	193.3	197.7	197.6	53.0	41.1
382	来客車両走行320	205.5	120.6	7.0	145.8	145.8	139.2	73.8	195.9	194.0	194.0	42.4	46.0
383	来客車両走行321	213.7	132.1	7.0	140.5	140.5	127.4	59.7	206.2	201.4	201.3	33.1	46.2
384	来客車両走行322	230.0	132.1	7.0	150.5	150.5	128.2	52.6	222.2	217.7	217.6	17.5	36.6
385	来客車両走行323	221.9	120.6	7.0	154.6	154.6	139.0	66.2	212.1	210.3	210.2	27.2	32.5
386	来客車両走行324	221.9	97.5	7.0	174.0	174.0	162.1	88.0	209.6	213.7	213.6	41.8	25.1
387	来客車両走行325	205.5	74.2	7.0	187.4	187.4	185.5	115.2	193.5	204.0	203.9	70.0	48.4
388	来客車両走行326	212.3	62.5	7.0	200.8	200.8	197.0	124.2	201.3	214.4	214.3	76.6	50.8
389	来客車両走行327	219.1	74.2	7.0	193.1	193.1	185.3	111.2	207.0	216.9	216.8	63.1	37.8
390	来客車両走行328	219.1	54.6	7.0	210.7	210.7	204.8	130.2	209.1	223.6	223.6	81.1	53.0
391	来客車両走行329	219.1	37.1	7.0	226.9	226.9	222.4	147.4	212.5	230.9	230.9	97.8	68.6
392	来客車両走行330	227.1	27.3	7.0	239.0	239.0	232.4	155.9	222.8	242.6	242.5	105.5	75.2
393	来客車両走行331	235.2	76.1	7.0	199.2	199.1	184.4	106.5	223.0	231.8	231.7	56.2	26.8
394	来客車両走行332	235.2	56.6	7.0	216.1	216.1	203.8	125.9	224.8	237.9	237.8	75.3	45.0
395	来客車両走行333	235.2	37.1	7.0	233.5	233.5	223.2	145.3	228.2	245.4	245.4	94.6	64.0
396	来客車両走行334	243.3	27.3	7.0	245.8	245.8	233.8	154.7	238.4	256.9	256.9	103.8	72.8
397	来客車両走行335	251.3	76.1	7.0	207.9	207.9	186.8	106.0	239.1	247.3	247.2	55.4	25.0
398	来客車両走行336	251.3	56.6	7.0	224.2	224.2	206.0	125.5	240.8	253.1	253.0	74.7	44.0
399	来客車両走行337	251.3	37.1	7.0	241.0	241.0	225.2	145.0	244.0	260.2	260.1	94.2	63.3
400	来客車両走行338	259.4	27.3	7.0	253.5	253.5	236.3	155.2	254.0	271.5	271.5	104.6	74.0
401	来客車両走行339	267.5	37.1	7.0	249.4	249.4	228.4	146.5	259.8	275.0	275.0	96.4	66.6
402	来客車両走行340	267.5	56.6	7.0	233.2	233.2	209.4	127.2	256.8	268.3	268.3	77.5	48.6
403	来客車両走行341	267.5	76.1	7.0	217.5	217.5	190.5	108.0	255.2	262.9	262.8	59.1	32.5
404	来客車両走行342	283.6	76.1	7.0	227.9	227.9	195.6	112.3	271.3	278.6	278.5	66.6	44.8
405	来客車両走行343	283.6	56.6	7.0	242.9	242.9	214.0	130.9	272.8	283.7	283.6	83.4	57.6
406	来客車両走行344	283.6	37.1	7.0	258.5	258.4	232.6	149.7	275.6	290.1	290.0	101.2	73.4
407	来客車両走行345	275.5	27.3	7.0	262.0	261.9	239.8	157.4	269.7	286.2	286.2	107.8	78.5
408	来客車両走行346	291.6	27.3	7.0	271.1	271.1	244.3	161.2	285.4	301.1	301.1	113.3	85.9
409	来客車両走行347	299.7	37.1	7.0	268.2	268.2	237.8	154.5	291.5	305.2	305.1	108.2	82.8
410	来客車両走行348	299.7	56.6	7.0	253.2	253.2	219.7	136.4	288.8	299.1	299.1	91.8	69.2
411	来客車両走行349	299.7	76.1	7.0	238.9	238.9	201.8	118.7	287.4	294.3	294.2	76.9	58.9
412	来客車両走行350	315.8	76.1	7.0	250.4	250.4	209.0	126.8	303.5	310.0	310.0	88.9	73.9
413	来客車両走行351	315.8	56.6	7.0	264.1	264.1	226.3	143.5	304.8	314.7	314.6	102.1	82.3
414	来客車両走行352	315.8	37.1	7.0	278.5	278.5	244.0	160.8	307.4	320.4	320.4	117.0	94.0
415	来客車両走行353	307.8	27.3	7.0	280.9	280.8	249.8	166.5	301.2	316.1	316.1	120.7	95.4
416	来客車両走行354	323.9	28.1	7.0	290.6	290.5	255.5	172.4	316.9	331.0	330.9	129.0	106.0
417	来客車両走行355	332.0	38.5	7.0	288.4	288.4	249.8	167.2	323.1	335.3	335.2	126.3	105.7
418	来客車両走行356	332.0	57.4	7.0	275.0	275.0	233.2	151.3	320.8	330.0	330.0	113.2	96.0
419	来客車両走行357	332.0	76.4	7.0	262.3	262.3	217.0	136.1	319.6	325.8	325.7	101.9	89.2
420	来客車両走行358	343.6	29.0	7.0	303.3	303.3	263.7	181.4	336.2	349.3	349.3	141.2	120.7
421	来客車両走行359	355.3	40.5	6.8	303.6	303.6	259.8	178.7	346.0	357.0	357.0	141.9	124.5
422	大型車両走行(中型)01	222.6	241.0	0.5	90.4	90.5	19.8	63.6	260.5	233.0	233.0	113.4	143.6
423	大型車両走行(中型)02	231.1	228.4	0.5	100.3	100.5	34.7	48.9	260.3	235.7	235.7	99.6	130.1
424	大型車両走行(中型)03	236.3	208.4	0.5	110.7	110.8	55.1	28.3	254.6	233.9	233.9	79.3	109.7
425	大型車両走行(中型)04	236.3	189.4	0.5	118.6	118.8	73.0	12.4	246.1	229.1	229.1	60.8	91.0
426	大型車両走行(中型)05	224.9	194.3	0.5	106.3	106.5	65.7	24.6	238.0	219.1	219.2	68.2	97.7
427	大型車両走行(中型)06	236.3	175.3	0.5	126.0	126.2	86.6	11.8	240.6	226.5	226.5	47.4	77.2
428	大型車両走行(中型)07	224.9	184.4	0.5	111.5	111.6	75.5	21.4	233.7	216.9	216.9	59.1	88.1
429	大型車両走行(中型)08	236.3	155.4	0.5	138.3	138.4	106.0	28.2	234.0	224.3	224.3	29.6	57.9
430	大型車両走行(中型)09	236.3	133.8	0.5	153.4	153.5	127.2	49.0	228.6	223.8	223.9	16.7	37.6
431	大型車両走行(中型)10	236.3	112.3	0.5	169.9	170.0	148.5	70.3	225.2	225.5	225.5	24.8	20.3
432	大型車両走行(中型)11	236.3	90.7	0.5	187.4	187.5	169.9	91.7	223.8	229.2	229.2	43.4	18.4
433	大型車両走行(中型)12	236.3	76.8	0.5	199.2	199.2	183.7	105.5	224.0	232.6	232.6	56.5	28.0
434	大型車両走行(中型)13	226.3	79.9	0.5	191.4	191.5	179.7	103.9	213.8	222.1	222.1	56.2	30.8
435	大型車両走行(中型)14	125.5	23.8	0.5	223.1	223.1	252.1	198.9	129.4	162.2	162.2	161.8	143.1
436	大型車両走行(中型)15	122.3	33.5	0.5	213.5	213.6	244.3	193.2	122.1	153.1	153.1	158.0	141.0
437	大型車両走行(中型)16	132.6	30.4	0.5	216.4	216.5	243.5	189.4	132.7	162.7	162.8	152.2	133.7
438	大型車両走行(大型)01	223.0	241.0	0.5	90.7	90.9	19.9	63.5	260.8	233.3	233.3	113.3	143.6
439	大型車両走行(大型)02	231.4	228.4	0.5	100.7	100.8	34.8	48.8	260.6	236.0	236.0	99.6	130.0
440	大型車両走行(大型)03	236.7	208.4	0.5	111.0	111.2	55.2	28.2	254.9	234.2	234.3	79.2	109.7
441	大型車両走行(大型)04	236.7	189.4	0.5	119.0	119.1	73.1	12.1	246.4	229.4	229.5	60.7	90.9
442	大型車両走行(大型)05	225.3	194.3	0.5	106.6	106.8	65.8	24.3	238.3	219.5	219.5	68.1	97.6
443	大型車両走行(大型)06	236.7	175.3	0.5	126.3	126.5	86.7	11.6	240.9	226.8	226.9	47.4	77.1
444	大型車両走行(大型)07	225.3	184.4	0.5	111.8	111.9	75.6	21.1	234.0	217.3	217.3	59.0	88.1
445	大型車両後進ブザー01	236.3	189.4	1.5	118.6	118.7	73.0	12.4	246.1	229.1	229.1	60.6	90.8
446	大型車両後進ブザー02	224.9	194.3	1.5	106.3	106.4	65.7	24.6	238.0	219.1	219.2	68.0	97.5
447	大型車両後進ブザー03	236.3	175.3	1.5	126.0	126.1	86.6	11.8	240.6	226.5	226.5	47.2	77.0
448	大型車両後進ブザー04	224.9	184.4	1.5	111.5	111.6	75.5	21.4	233.7	216.9	216.9	58.9	88.0
449	大型車両後進ブザー05	236.3	76.8	1.5	199.1	199.2	183.7	105.5	224.0	232.6	232.6	56.2	27.6
450	大型車両後進ブザー06	226.3	79.9	1.5	191.4	191.4	179.7	103.9	213.8	222.1	222.1	56.0	30.4
451	大型車両後進ブザー07	122.3	33.5	1.5	213.5	213.6	244.3	193.2	122.1	153.1	153.1	157.9	140.9
452	大型車両後進ブザー08	132.6	30.4	1.5	216.4	216.5	243.5	189.4	132.7	162.7	162.7	152.1	133.6
453	廃棄物収集作業01	213.5	194.3	1.5	96.5	96.7	65.1	34.9	227.9	208.1	208.1	72.4	100.6
454	廃棄物収集作業02	213.5	184.4	1.5	102.2	102.4	74.9	32.7	223.4	205.8	205.8	63.9	91.4
455	廃棄物収集作業03	216.2	79.9	1.5	186.7	186.7	179.4	106.2	203.8	212.4	212.4	60.3	37.7
456	廃棄物収集作業04	139.7	30.4	1.5	216.5	216.6	241.2	185.2	139.1	168.0	168.0	146.9	127.6

番号	音源名	x座標	y座標	z座標	音源～ A_4.2(m)	音源～ A_7.2(m)	音源～ B(m)	音源～ C(m)	音源～ D(m)	音源～ E_1.2(m)	音源～ E_4.2(m)	音源～ P1(m)	音源～ P2(m)
457	台車平坦走行(中型)01	213.5	194.3	0.5	96.6	96.7	65.1	34.9	227.9	208.1	208.2	72.6	100.7
458	台車平坦走行(大型)02	213.5	184.4	0.5	102.3	102.4	74.9	32.7	223.4	205.8	205.8	64.1	91.5
459	台車平坦走行(中型)03	216.2	79.9	0.5	186.7	186.8	179.4	106.2	203.8	212.4	212.4	60.5	38.1
460	台車平坦走行(中型)04	139.7	30.4	0.5	216.5	216.6	241.2	185.2	139.1	168.0	168.1	147.0	127.7
461	台車平坦走行(大型)01	213.5	194.3	0.5	96.6	96.7	65.1	34.9	227.9	208.1	208.2	72.6	100.7
462	荷さばき作業(中型)01	213.5	194.3	1.5	96.5	96.7	65.1	34.9	227.9	208.1	208.1	72.4	100.6
463	荷さばき作業(大型)02	213.5	184.4	1.5	102.2	102.4	74.9	32.7	223.4	205.8	205.8	63.9	91.4
464	荷さばき作業(中型)03	216.2	79.9	1.5	186.7	186.7	179.4	106.2	203.8	212.4	212.4	60.3	37.7
465	荷さばき作業(中型)04	139.7	30.4	1.5	216.5	216.6	241.2	185.2	139.1	168.0	168.0	146.9	127.6
466	荷さばき作業(大型)01	213.5	194.3	1.5	96.5	96.7	65.1	34.9	227.9	208.1	208.1	72.4	100.6
467	台車段差越え(中型)01	213.5	194.3	0.5	96.6	96.7	65.1	34.9	227.9	208.1	208.2	72.6	100.7
468	台車段差越え(大型)02	213.5	184.4	0.5	102.3	102.4	74.9	32.7	223.4	205.8	205.8	64.1	91.5
469	台車段差越え(中型)03	216.2	79.9	0.5	186.7	186.8	179.4	106.2	203.8	212.4	212.4	60.5	38.1
470	台車段差越え(中型)04	139.7	30.4	0.5	216.5	216.6	241.2	185.2	139.1	168.0	168.1	147.0	127.7
471	台車段差越え(大型)01	213.5	194.3	0.5	96.6	96.7	65.1	34.9	227.9	208.1	208.2	72.6	100.7

ミスターマックス湘南藤沢店 騒音源及び予測地点の座標一覧（音源ごとの予測）

【店舗敷地境界】								
音源名	音源			予測地点				
	x座標	y座標	z座標	予測地点	x座標	y座標	z座標	音源～予測地点 【m】
冷凍機室外機01	90.6	34.7	13.7	冷01	90.5	17.5	13.7	17.2
冷凍機室外機02	91.9	34.7	13.7	冷02	91.8	17.5	13.7	17.2
冷凍機室外機03	87.8	32.9	13.7	冷03	87.7	17.5	13.7	15.4
冷凍機室外機04	89.0	32.9	13.7	冷04	88.9	17.5	13.7	15.4
冷凍機室外機05	90.6	32.9	13.7	冷05	90.6	17.5	13.7	15.4
冷凍機室外機06	91.9	32.9	13.7	冷06	91.8	17.5	13.7	15.4
冷凍機室外機07	87.8	31.0	13.7	冷07	87.7	17.5	13.7	13.5
冷凍機室外機08	89.0	31.0	13.7	冷08	88.9	17.5	13.7	13.6
冷凍機室外機09	90.6	31.0	13.7	冷09	90.6	17.5	13.7	13.6
冷凍機室外機10	91.9	31.0	13.7	冷10	91.8	17.5	13.7	13.6
冷凍機室外機11	142.8	22.2	1.5	冷11	142.8	17.2	1.5	5.0
冷凍機室外機12	144.0	22.2	1.5	冷12	144.0	17.2	1.5	5.1
キュービクル01	108.6	38.9	13.2	キユ01	108.4	17.4	13.2	21.5
キュービクル02	195.4	119.8	13.2	キユ02	246.1	119.8	13.2	50.7
空調機室外機072	179.2	104.6	13.7	空072	246.1	104.6	13.7	66.9
空調機室外機073	179.2	103.6	13.7	空073	246.1	103.6	13.7	66.9
空調機室外機074	179.2	102.6	13.7	空074	246.1	102.6	13.7	66.9
空調機室外機075	179.2	101.6	13.7	空075	246.1	101.6	13.7	66.9
空調機室外機076	179.2	100.6	13.7	空076	246.1	100.6	13.7	66.9
空調機室外機077	179.2	99.6	13.7	空077	246.1	99.8	13.7	66.9
空調機室外機078	179.2	98.6	13.7	空078	246.1	99.8	13.7	66.9
空調機室外機079	179.2	97.6	13.7	空079	246.1	99.8	13.7	67.0
空調機室外機080	181.8	101.6	13.7	空080	246.1	101.6	13.7	64.3
空調機室外機081	181.8	100.6	13.7	空081	246.1	100.6	13.7	64.3
空調機室外機082	181.8	99.6	13.7	空082	246.1	99.8	13.7	64.3
空調機室外機083	181.8	98.6	13.7	空083	246.1	99.8	13.7	64.3
空調機室外機084	181.8	97.6	13.7	空084	246.1	99.8	13.7	64.3
空調機室外機085	183.9	104.6	13.7	空085	246.1	104.6	13.7	62.2
空調機室外機086	183.9	103.6	13.7	空086	246.1	103.6	13.7	62.2
空調機室外機087	183.9	102.6	13.7	空087	246.1	102.6	13.7	62.2
空調機室外機088	183.9	101.6	13.7	空088	246.1	101.6	13.7	62.2
空調機室外機089	183.9	100.6	13.7	空089	246.1	100.6	13.7	62.2
空調機室外機090	183.9	99.6	13.7	空090	246.1	99.8	13.7	62.2
空調機室外機091	183.9	98.6	13.7	空091	246.1	99.8	13.7	62.2
空調機室外機092	183.9	97.6	13.7	空092	246.1	99.8	13.7	62.2
空調機室外機093	186.6	101.6	13.7	空093	246.1	101.6	13.7	59.5
空調機室外機094	186.6	100.6	13.7	空094	246.1	100.6	13.7	59.5
空調機室外機095	186.6	99.6	13.7	空095	246.1	99.8	13.7	59.5
空調機室外機096	186.6	98.6	13.7	空096	246.1	99.8	13.7	59.5
空調機室外機097	186.6	97.6	13.7	空097	246.1	99.8	13.7	59.5
空調機室外機098	188.7	103.0	13.7	空098	246.1	103.0	13.7	57.4
空調機室外機099	188.7	102.6	13.7	空099	246.1	102.6	13.7	57.4
空調機室外機100	188.7	101.6	13.7	空100	246.1	101.6	13.7	57.4
空調機室外機101	188.7	100.6	13.7	空101	246.1	100.6	13.7	57.4
空調機室外機102	188.7	99.6	13.7	空102	246.1	99.8	13.7	57.4
空調機室外機103	188.7	98.6	13.7	空103	246.1	99.8	13.7	57.4
空調機室外機104	188.7	97.6	13.7	空104	246.1	99.8	13.7	57.4
空調機室外機105	179.4	135.7	13.7	空105	183.3	201.6	13.7	66.1
空調機室外機106	180.3	135.7	13.7	空106	246.1	135.7	13.7	65.7
空調機室外機107	181.3	135.7	13.7	空107	246.1	135.7	13.7	64.8
空調機室外機108	182.3	135.7	13.7	空108	246.1	135.7	13.7	63.8
空調機室外機109	183.3	135.7	13.7	空109	246.1	135.7	13.7	62.8
空調機室外機110	184.3	135.7	13.7	空110	246.1	135.7	13.7	61.8
空調機室外機111	179.4	132.7	13.7	空111	246.1	132.7	13.7	66.7
空調機室外機112	180.3	132.7	13.7	空112	246.1	132.7	13.7	65.7
空調機室外機113	181.3	132.7	13.7	空113	246.1	132.7	13.7	64.8
空調機室外機114	182.3	132.7	13.7	空114	246.1	132.7	13.7	63.8
空調機室外機115	183.3	132.7	13.7	空115	246.1	132.7	13.7	62.8
空調機室外機116	184.3	132.7	13.7	空116	246.1	132.7	13.7	61.8
空調機室外機117	181.3	130.9	13.7	空117	246.1	130.9	13.7	64.8
空調機室外機118	182.3	130.9	13.7	空118	246.1	130.9	3.5	64.6
空調機室外機119	183.3	130.9	13.7	空119	246.1	130.9	13.7	62.8
空調機室外機120	184.3	130.9	13.7	空120	246.1	130.9	13.7	61.8
空調機室外機121	185.3	130.9	13.7	空121	246.1	130.9	13.7	60.8
空調機室外機122	186.2	130.9	13.7	空122	246.1	130.9	13.7	59.8
空調機室外機123	187.2	130.9	13.7	空123	246.1	130.9	13.7	58.9
空調機室外機124	181.3	128.8	13.7	空124	246.1	128.8	13.7	64.8
空調機室外機125	182.3	128.8	13.7	空125	246.1	128.8	13.7	63.8
空調機室外機126	183.3	128.8	13.7	空126	246.1	128.8	13.7	62.8
空調機室外機127	184.3	128.8	13.7	空127	246.1	128.8	13.7	61.8
空調機室外機128	185.3	128.8	13.7	空128	246.1	128.8	13.7	60.8
空調機室外機129	186.2	128.8	13.7	空129	246.1	128.8	13.7	59.8
空調機室外機130	187.2	128.8	13.7	空130	246.1	128.8	13.7	58.9
空調機室外機131	186.2	126.8	13.7	空131	246.1	126.8	13.7	59.8

音源名	音源			予測地点				
	x座標	y座標	z座標	予測地点	x座標	y座標	z座標	音源～予測地点 【m】
空調機室外機132	187.2	126.8	13.7	空132	246.1	126.8	13.7	58.9
空調機室外機133	188.2	126.8	13.7	空133	246.1	126.8	13.7	57.9
空調機室外機134	185.3	124.8	13.7	空134	246.1	124.8	13.7	60.8
空調機室外機135	186.2	124.8	13.7	空135	246.1	124.8	13.7	59.8
空調機室外機136	187.2	124.8	13.7	空136	246.1	124.8	13.7	58.9
空調機室外機137	188.2	124.8	13.7	空137	246.1	124.8	13.7	57.9
排気口15	191.3	87.7	13.2	排15	246.1	99.8	13.2	56.1
排気口16	191.3	89.5	13.2	排16	246.1	99.8	13.2	55.7
排気口17	158.1	119.8	13.2	排17	183.3	201.6	13.2	85.6
来客車両走行004	137.8	203.4	0.5	来走004	142.0	211.0	0.5	8.7
来客車両走行005	132.1	200.7	0.5	来走005	142.0	211.0	0.5	14.3
来客車両走行011	122.8	200.7	0.5	来走011	142.0	211.0	0.5	21.8
来客車両走行012	83.6	200.7	0.5	来走012	73.1	200.8	0.5	10.5
来客車両走行013	83.6	200.7	0.5	来走013	73.1	200.8	0.5	10.5
来客車両走行014	83.6	168.9	0.5	来走014	73.0	168.9	0.5	10.6
来客車両走行015	100.6	200.7	0.5	来走015	73.1	200.9	0.5	27.4
来客車両走行016	100.6	185.0	0.5	来走016	73.1	185.1	0.5	27.5
来客車両走行017	142.3	185.0	0.5	来走017	147.8	208.7	0.5	24.3
来客車両走行018	100.6	185.0	0.5	来走018	73.1	185.1	0.5	27.5
来客車両走行019	100.6	168.9	0.5	来走019	73.0	169.0	0.5	27.6
来客車両走行020	104.7	168.9	0.5	来走020	73.0	169.0	0.5	31.7
来客車両走行021	83.6	168.9	0.5	来走021	73.0	168.9	0.5	10.6
来客車両走行022	83.6	157.3	0.5	来走022	72.9	157.4	0.5	10.7
来客車両走行023	87.1	148.8	0.5	来走023	72.9	148.9	0.5	14.2
来客車両走行024	87.1	137.0	0.5	来走024	72.9	138.7	0.5	14.3
来客車両走行037	24.6	86.9	0.5	来走037	24.6	86.9	0.5	0.0
来客車両走行038	55.8	86.9	0.5	来走038	24.6	86.9	0.5	31.2
来客車両走行039	87.1	86.9	0.5	来走039	72.9	138.7	0.5	53.8
来客車両走行040	104.7	104.8	0.5	来走040	72.9	138.7	0.5	46.6
来客車両走行041	104.7	120.9	0.5	来走041	72.9	138.7	0.5	36.5
来客車両走行042	104.7	137.0	0.5	来走042	72.9	138.7	0.5	31.9
来客車両走行043	104.7	152.9	0.5	来走043	72.9	153.0	0.5	31.8
来客車両走行044	104.7	168.9	0.5	来走044	73.0	169.0	0.5	31.7
来客車両走行045	104.7	86.9	0.5	来走045	72.9	138.7	0.5	60.8
来客車両走行046	133.8	86.9	0.5	来走046	133.4	17.2	0.5	69.6
来客車両走行047	142.3	104.8	0.5	来走047	72.9	138.7	0.5	77.3
来客車両走行048	104.7	104.8	0.5	来走048	72.9	138.7	0.5	46.6
来客車両走行049	142.3	120.9	0.5	来走049	72.9	138.7	0.5	71.7
来客車両走行050	104.7	120.9	0.5	来走050	72.9	138.7	0.5	36.5
来客車両走行051	142.3	137.0	0.5	来走051	72.9	138.7	0.5	69.5
来客車両走行052	104.7	137.0	0.5	来走052	72.9	138.7	0.5	31.9
来客車両走行053	142.3	152.9	0.5	来走053	147.8	208.7	0.5	56.1
来客車両走行054	104.7	152.9	0.5	来走054	72.9	153.0	0.5	31.8
来客車両走行055	142.3	168.9	0.5	来走055	147.8	208.7	0.5	40.2
来客車両走行056	142.3	185.0	0.5	来走056	147.8	208.7	0.5	24.3
来客車両走行057	142.3	196.4	0.5	来走057	147.3	208.8	0.5	13.5
来客車両走行058	137.8	203.4	0.5	来走058	142.0	211.0	0.5	8.7
来客車両走行059	166.1	196.4	0.7	来走059	168.9	206.2	0.7	10.2
来客車両走行060	183.3	196.4	3.1	来走060	183.3	201.6	3.1	5.3
来客車両走行061	283.4	16.0	0.5	来走061	283.4	16.0	0.5	0.0
来客車両走行062	267.5	28.9	0.5	来走062	267.4	16.1	0.5	12.8
来客車両走行063	251.3	28.9	0.5	来走063	251.2	16.2	0.5	12.6
来客車両走行064	235.5	28.9	0.5	来走064	235.4	16.4	0.5	12.5
来客車両走行065	251.3	28.9	0.5	来走065	251.2	16.2	0.5	12.6
来客車両走行066	251.3	86.0	0.5	来走066	251.3	99.8	0.5	13.8
来客車両走行067	267.5	86.0	0.5	来走067	267.5	99.8	0.5	13.8
来客車両走行068	267.5	28.9	0.5	来走068	267.4	16.1	0.5	12.8
来客車両走行069	283.4	28.9	0.5	来走069	283.3	16.0	0.5	12.9
来客車両走行070	283.4	86.0	0.5	来走070	283.4	99.8	0.5	13.8
来客車両走行071	299.3	86.0	0.5	来走071	299.3	99.8	0.5	13.8
来客車両走行072	299.3	28.9	0.5	来走072	299.2	15.9	0.5	13.0
来客車両走行073	283.4	28.9	0.5	来走073	283.3	16.0	0.5	12.9
来客車両走行074	299.3	15.8	0.5	来走074	299.3	15.8	0.5	0.0
来客車両走行075	299.3	28.9	0.5	来走075	299.2	15.9	0.5	13.0
来客車両走行076	315.4	28.9	0.5	来走076	317.6	15.9	0.5	13.1
来客車両走行077	315.4	86.0	0.5	来走077	315.4	99.8	0.5	13.8
来客車両走行078	331.7	28.9	0.5	来走078	333.5	18.6	0.5	10.5
来客車両走行079	343.3	31.9	0.8	来走079	345.2	20.5	0.8	11.5
来客車両走行080	340.5	28.9	0.5	来走080	342.0	20.0	0.5	9.0
来客車両走行081	340.5	28.9	0.5	来走081	342.0	20.0	0.5	9.0
来客車両走行082	331.7	28.9	0.5	来走082	333.5	18.6	0.5	10.5
来客車両走行083	331.7	75.4	0.5	来走083	331.7	99.8	0.5	24.4
来客車両走行084	350.7	75.4	0.5	来走084	362.5	75.4	0.5	11.8
来客車両走行085	331.7	86.0	0.5	来走085	331.7	99.8	0.5	13.8
来客車両走行093	246.1	86.0	0.5	来走093	246.1	99.8	0.5	13.8
来客車両走行094	251.3	86.0	0.5	来走094	251.3	99.8	0.5	13.8
来客車両走行095	275.4	86.0	0.5	来走095	275.4	99.8	0.5	13.8

音源名	音源			予測地点				
	x座標	y座標	z座標	予測地点	x座標	y座標	z座標	音源～予測地点 【m】
来客車両走行096	291.4	86.0	0.5	来走096	291.4	99.8	0.5	13.8
来客車両走行097	307.4	86.0	0.5	来走097	307.4	99.8	0.5	13.8
来客車両走行098	323.6	86.0	0.5	来走098	323.6	99.8	0.5	13.8
来客車両走行099	355.3	86.0	0.5	来走099	362.5	86.0	0.5	7.1
来客車両走行100	355.3	69.1	0.5	来走100	362.5	69.1	0.5	7.1
来客車両走行107	240.2	86.0	0.5	来走107	246.1	99.8	0.5	15.0
来客車両走行108	246.1	69.1	0.5	来走108	246.1	99.8	0.5	30.7
来客車両走行109	235.5	28.9	0.5	来走109	235.4	16.4	0.5	12.5
来客車両走行201	355.3	43.6	3.2	来走201	362.5	43.6	3.2	7.1
来客車両走行202	355.3	35.1	3.8	来走202	362.5	35.1	3.8	7.1
来客車両走行203	343.5	35.1	4.3	来走203	345.9	20.6	4.3	14.7
来客車両走行204	355.3	27.4	3.8	来走204	356.2	22.3	3.8	5.1
来客車両走行205	355.3	27.4	3.8	来走205	356.2	22.3	3.8	5.1
来客車両走行206	331.7	27.4	3.8	来走206	333.2	18.5	3.8	9.0
来客車両走行207	299.9	27.4	3.8	来走207	299.8	15.8	3.8	11.5
来客車両走行208	284.0	27.4	3.8	来走208	283.9	16.0	3.8	11.4
来客車両走行209	268.0	27.4	3.8	来走209	267.9	16.1	3.8	11.3
来客車両走行210	252.1	27.4	3.8	来走210	252.0	16.2	3.8	11.1
来客車両走行211	236.2	27.4	3.8	来走211	236.1	16.4	3.8	11.0
来客車両走行212	220.3	27.4	3.8	来走212	220.2	16.5	3.8	10.8
来客車両走行213	220.3	27.4	3.8	来走213	220.2	16.5	3.8	10.8
来客車両走行214	220.3	43.3	3.8	来走214	220.0	16.5	3.8	26.7
来客車両走行215	236.2	59.2	3.8	来走215	246.1	99.8	3.8	41.8
来客車両走行216	236.2	27.4	3.8	来走216	236.1	16.4	3.8	11.0
来客車両走行217	236.2	43.3	3.8	来走217	235.9	16.4	3.8	26.9
来客車両走行218	246.1	59.2	3.8	来走218	246.1	99.8	3.8	40.7
来客車両走行219	252.1	27.4	3.8	来走219	252.0	16.2	3.8	11.1
来客車両走行220	252.1	43.3	3.8	来走220	251.9	16.2	3.8	27.0
来客車両走行221	252.1	85.6	3.8	来走221	252.1	99.8	3.8	14.3
来客車両走行222	260.1	85.6	3.8	来走222	260.1	99.8	3.8	14.3
来客車両走行223	268.0	85.6	3.8	来走223	268.0	99.8	3.8	14.3
来客車両走行224	268.0	46.8	3.8	来走224	267.8	16.1	3.8	30.7
来客車両走行225	268.0	27.4	3.8	来走225	267.9	16.1	3.8	11.3
来客車両走行226	284.0	27.4	3.8	来走226	283.9	16.0	3.8	11.4
来客車両走行227	284.0	46.8	3.8	来走227	283.7	16.0	3.8	30.8
来客車両走行228	284.0	85.6	3.8	来走228	284.0	99.8	3.8	14.3
来客車両走行229	276.0	85.6	3.8	来走229	276.0	99.8	3.8	14.3
来客車両走行230	291.9	85.6	3.8	来走230	291.9	99.8	3.8	14.3
来客車両走行231	299.9	85.6	3.8	来走231	299.9	99.8	3.8	14.3
来客車両走行232	299.9	46.8	3.8	来走232	299.6	15.8	3.8	30.9
来客車両走行233	299.9	27.4	3.8	来走233	299.8	15.8	3.8	11.5
来客車両走行234	315.8	27.4	3.8	来走234	317.7	15.9	3.8	11.6
来客車両走行235	315.8	46.8	3.8	来走235	320.9	16.5	3.8	30.7
来客車両走行236	315.8	85.6	3.8	来走236	315.8	99.8	3.8	14.3
来客車両走行237	307.9	85.6	3.8	来走237	307.9	99.8	3.8	14.3
来客車両走行238	323.8	85.6	3.8	来走238	323.8	99.8	3.8	14.3
来客車両走行239	331.7	85.6	3.8	来走239	331.7	99.8	3.8	14.3
来客車両走行240	331.7	59.7	3.8	来走240	362.5	59.7	3.8	30.7
来客車両走行241	331.7	35.1	3.8	来走241	334.5	18.7	3.8	16.6
来客車両走行242	331.7	27.4	3.8	来走242	333.2	18.5	3.8	9.0
来客車両走行243	343.5	35.1	3.8	来走243	345.9	20.6	3.8	14.7
来客車両走行244	355.3	60.0	4.3	来走244	362.5	60.0	4.3	7.1
来客車両走行245	355.3	76.7	3.8	来走245	362.5	76.7	3.8	7.1
来客車両走行246	355.3	85.6	3.8	来走246	362.5	85.6	3.8	7.1
来客車両走行247	355.3	67.8	3.8	来走247	362.5	67.8	3.8	7.1
来客車両走行248	343.5	67.8	3.8	来走248	362.5	67.8	3.8	19.0
来客車両走行249	343.5	60.0	3.3	来走249	362.5	60.0	3.8	19.0
来客車両走行301	343.5	60.5	6.6	来走301	362.5	60.5	6.6	19.0
来客車両走行302	343.5	85.9	7.0	来走302	345.3	97.9	7.0	12.2
来客車両走行303	343.5	85.9	7.0	来走303	345.3	97.9	7.0	12.2
来客車両走行304	323.9	85.9	7.0	来走304	323.9	99.8	7.0	13.9
来客車両走行305	307.8	85.9	7.0	来走305	307.8	99.8	7.0	13.9
来客車両走行306	291.6	85.9	7.0	来走306	291.6	99.8	7.0	13.9
来客車両走行307	275.5	85.9	7.0	来走307	275.5	99.8	7.0	13.9
来客車両走行308	259.4	85.9	7.0	来走308	259.4	99.8	7.0	13.9
来客車両走行309	246.1	85.9	7.0	来走309	246.1	99.8	7.0	13.9
来客車両走行310	189.9	196.4	6.0	来走310	183.3	201.6	6.0	8.5
来客車両走行311	238.2	196.4	7.0	来走311	246.2	196.4	7.0	8.0
来客車両走行312	238.2	174.9	7.0	来走312	246.2	174.9	7.0	7.9
来客車両走行313	238.2	153.5	7.0	来走313	246.1	153.5	7.0	7.9
来客車両走行314	238.2	139.1	7.0	来走314	246.1	139.1	7.0	7.9
来客車両走行315	238.2	120.6	7.0	来走315	246.1	120.6	7.0	7.9
来客車両走行316	238.2	109.0	7.0	来走316	246.1	109.0	7.0	7.9
来客車両走行317	235.2	85.9	7.0	来走317	246.1	99.8	7.0	17.7
来客車両走行318	219.1	85.9	7.0	来走318	246.1	99.8	7.0	30.4
来客車両走行319	205.5	109.0	7.0	来走319	246.1	109.0	7.0	40.6
来客車両走行320	205.5	120.6	7.0	来走320	246.1	120.6	7.0	40.6

音源名	音源			予測地点				
	x座標	y座標	z座標	予測地点	x座標	y座標	z座標	音源～予測地点 【m】
来客車両走行321	221.9	132.1	7.0	来走321	246.1	132.1	7.0	24.2
来客車両走行322	238.2	132.1	7.0	来走322	246.1	132.1	7.0	7.9
来客車両走行323	221.9	120.6	7.0	来走323	246.1	120.6	7.0	24.2
来客車両走行324	221.9	109.0	7.0	来走324	246.1	109.0	7.0	24.2
来客車両走行325	205.5	85.9	7.0	来走325	246.1	99.8	7.0	42.9
来客車両走行326	205.5	62.5	7.0	来走326	205.1	16.7	7.0	45.8
来客車両走行327	219.1	85.9	7.0	来走327	246.1	99.8	7.0	30.4
来客車両走行328	219.1	46.8	7.0	来走328	218.8	16.5	7.0	30.3
来客車両走行329	219.1	27.3	7.0	来走329	219.0	16.5	7.0	10.8
来客車両走行330	219.1	27.3	7.0	来走330	219.0	16.5	7.0	10.8
来客車両走行331	235.2	85.9	7.0	来走331	246.1	99.8	7.0	17.7
来客車両走行332	235.2	46.8	7.0	来走332	234.9	16.4	7.0	30.4
来客車両走行333	235.2	27.3	7.0	来走333	235.1	16.4	7.0	10.9
来客車両走行334	235.2	27.3	7.0	来走334	235.1	16.4	7.0	10.9
来客車両走行335	251.3	85.9	7.0	来走335	251.3	99.8	7.0	13.9
来客車両走行336	251.3	46.8	7.0	来走336	251.0	16.2	7.0	30.6
来客車両走行337	251.3	27.3	7.0	来走337	251.2	16.2	7.0	11.0
来客車両走行338	251.3	27.3	7.0	来走338	251.2	16.2	7.0	11.0
来客車両走行339	267.5	27.3	7.0	来走339	267.4	16.1	7.0	11.2
来客車両走行340	267.5	46.8	7.0	来走340	267.2	16.1	7.0	30.7
来客車両走行341	267.5	85.9	7.0	来走341	267.5	99.8	7.0	13.9
来客車両走行342	283.6	85.9	7.0	来走342	283.6	99.8	7.0	13.9
来客車両走行343	283.6	46.8	7.0	来走343	283.3	16.0	7.0	30.8
来客車両走行344	283.6	27.3	7.0	来走344	283.5	16.0	7.0	11.3
来客車両走行345	267.5	27.3	7.0	来走345	267.4	16.1	7.0	11.2
来客車両走行346	283.6	27.3	7.0	来走346	283.5	16.0	7.0	11.3
来客車両走行347	299.7	27.3	7.0	来走347	299.6	15.8	7.0	11.4
来客車両走行348	299.7	46.8	7.0	来走348	299.5	15.8	7.0	31.0
来客車両走行349	299.7	85.9	7.0	来走349	299.7	99.8	7.0	13.9
来客車両走行350	315.8	85.9	7.0	来走350	315.8	99.8	7.0	13.9
来客車両走行351	315.8	46.8	7.0	来走351	320.9	16.5	7.0	30.8
来客車両走行352	315.8	27.3	7.0	来走352	317.7	15.9	7.0	11.5
来客車両走行353	299.7	27.3	7.0	来走353	299.6	15.8	7.0	11.4
来客車両走行354	332.0	29.0	7.0	来走354	333.7	18.6	7.0	10.5
来客車両走行355	332.0	29.0	7.0	来走355	333.7	18.6	7.0	10.5
来客車両走行356	332.0	47.9	7.0	来走356	336.8	19.1	7.0	29.2
来客車両走行357	332.0	85.9	7.0	来走357	332.0	99.8	7.0	13.9
来客車両走行358	355.3	29.0	7.0	来走358	356.4	22.4	7.0	6.7
来客車両走行359	355.3	29.0	6.8	来走359	356.4	22.4	6.8	6.7

【隣地敷地境界】

音源名	音源			予測地点				
	x座標	y座標	z座標	予測地点	x座標	y座標	z座標	音源～予測地点 【m】
来客車両走行037	24.6	86.9	0.5	来走037'	12.5	86.9	0.5	12.1
来客車両走行061	283.4	16.0	0.5	来走061'	283.3	9.1	0.5	6.9
来客車両走行074	299.3	15.8	0.5	来走074'	299.4	9.1	0.5	6.8
来客車両走行204	355.3	31.3	3.8	来走204'	362.5	31.3	3.8	7.1
来客車両走行205	355.3	27.4	3.8	来走205'	362.5	27.4	3.8	7.1
来客車両走行358	355.3	29.0	7.0	来走358'	362.5	29.0	7.0	7.1
来客車両走行359	355.3	52.1	6.8	来走359'	362.5	52.1	6.8	7.1

【直近住居外壁】

音源名	音源			予測地点				
	x座標	y座標	z座標	予測地点	x座標	y座標	z座標	音源～予測地点 【m】
来客車両走行004	137.8	203.4	0.5	来走004"	137.5	247.7	1.2	44.4
来客車両走行058	137.8	203.4	0.5	来走058"	137.5	247.7	1.2	44.4
来客車両走行061	283.4	28.9	0.5	来走061"	255.8	268.3	1.2	241.0
来客車両走行074	299.3	28.9	0.5	来走074"	255.8	268.3	1.2	243.3
来客車両走行099	331.7	86.0	0.5	来走099"	255.8	268.3	1.2	197.5
来客車両走行100	355.3	86.0	0.5	来走100"	255.8	268.3	1.2	207.7
来客車両走行201	355.3	52.1	3.2	来走201"	255.8	268.3	4.2	238.0
来客車両走行202	343.5	35.1	3.8	来走202"	255.8	268.3	4.2	249.1
来客車両走行204	355.3	35.1	3.8	来走204"	255.8	268.3	4.2	253.5
来客車両走行205	331.7	27.4	3.8	来走205"	255.8	268.3	4.2	252.6
来客車両走行244	355.3	67.8	4.3	来走244"	255.8	268.3	4.2	223.8
来客車両走行245	355.3	85.6	3.8	来走245"	255.8	268.3	4.2	208.1
来客車両走行246	331.7	85.6	3.8	来走246"	255.8	268.3	4.2	197.9
来客車両走行247	343.5	67.8	3.8	来走247"	255.8	268.3	4.2	218.8
来客車両走行310	189.9	196.4	6.0	来走310"	164.3	255.8	4.2	64.7
来客車両走行358	332.0	29.0	7.0	来走358"	255.8	268.3	4.2	251.2
来客車両走行359	355.3	52.1	6.8	来走359"	255.8	268.3	4.2	238.0